

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Guaiúba.
Comissão Central de Licitações e Pregões.

Edital da Tomada De Preços N° 09.001/2023 -TP/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para a execução dos serviços objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS N° 09.001/2023 -TP/2023, pelo valor global de R\$ 744.193,58 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa e Três reais e Cinquenta e Oito centavos)

Prazo De Execução: Conforme Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Matheus Martins Alves Feitosa; Naturalidade brasileiro; Casado, empresário; RG 2006098147072 SSP CE; CPF 039.344.073-74;

Informamos que o *prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos*, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até *05 (cinco) dias consecutivos*, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que esses são os dados de nossa empresa:

- FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES
- CNPJ: 20.873.013/0001-82

MATHEUS MARTINS A. FEITOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 344274/D
RNP: 061884452-0

☎ (85) 9670-1910

Rua Aleado Veloso Juca, n° 1942, Santa Luzia,
Canindé-CE – CEP: 62.700-000

✉ matheuslvesfeitosa@hotmail.com

CNPJ: 20.873.013/0001-82



FEITOSA

ENGENHARIA
E LOCAÇÕES

- **ENDEREÇO:** RUA ALEARDO VELOSO JUCA, Nº 1942, BAIRRO SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ.
- **TELEFONE:** (85) 9670-1910
- **EMAIL:** matheuslvesfeitosa@hotmail.com
- **BANCO:** BRADESCO AG: 1302 CC: 33904-0



Declaramos ainda que:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta Tomada De Preços Nº 09.001/2023 -TP/2023
- Que até a presente não existe fato que invalide nosso Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação.
- Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei nº 8666/93, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum.
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto ora licitado, caso sejamos vencedores do presente certame.
- Que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Canindé, 26 de setembro de 2023.

FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.873.013/0001-82

Matheus Martins Alves Feitosa

CPF: 039.344.073-74

CREA: 0618844520

Titular Da Empresa

Eng. Civil

(85) 9670-1910

Rua Aleardo Veloso Juca, nº 1942, Santa Luzia,
Canindé-CE – CEP: 62.700-000



matheuslvesfeitosa@hotmail.com

CNPJ: 20.873.013/0001-82

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 101.167,63	13,59%
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 549.189,32	73,80%
3	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 72.312,76	9,72%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 21.523,87	2,89%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 586.650,33	100,00%
VALOR BDI:		R\$ 157.543,25	
VALOR TOTAL:		R\$ 744.193,58	



Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa e Três reais e Cinquenta e Oito centavos


FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 20.873.013/0001-82
Matheus Martins Alves Feitosa
CPF: 039.344.073-74
CREA: 0618844520
Titular Da Empresa
Eng. Civil



OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA




Comissão
 Folha Nº 210
 20/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 101.167,63
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 188,03	R\$ 2.256,36
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	631,16	R\$ 0,32	R\$ 201,97
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	134,20	R\$ 4,50	R\$ 603,90
1.4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA PARA DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO	CHP	156,00	R\$ 275,53	R\$ 42.962,68
1.5	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO	CHP	184,00	R\$ 299,58	R\$ 55.122,72
2	SUPERESTRUTURA				R\$ 549.189,32
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	312,89	R\$ 68,84	R\$ 21.539,35
2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5.703,31	R\$ 12,69	R\$ 72.375,00
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	485,93	R\$ 13,13	R\$ 6.380,26
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	257,81	R\$ 18,63	R\$ 4.803,00
2.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	600,70	R\$ 120,11	R\$ 72.150,08
2.6	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	4,00	R\$ 4.779,48	R\$ 19.117,92
2.7	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	361,66	R\$ 564,66	R\$ 204.214,94
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL PARA PISTA DE ROLAMENTO i=2%	M3	76,80	R\$ 1.769,80	R\$ 135.920,64
2.9	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	57,08	R\$ 5,05	R\$ 288,25
2.10	ESCORAMENTO DOS PILARES LATERAIS DE CONTENÇÃO/REFORÇO	M2	72,48	R\$ 171,08	R\$ 12.399,88
3	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				R\$ 72.312,76
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	389,95	R\$ 69,39	R\$ 27.058,63
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	391,08	R\$ 29,77	R\$ 11.642,45
3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	13,41	R\$ 503,59	R\$ 6.753,14
3.4	ATERRO COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR/MOTONIVELADORA (M3)	M3	498,10	R\$ 50,58	R\$ 25.193,90
3.5	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	24,00	R\$ 69,36	R\$ 1.664,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 21.523,87
4.1	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	72,00	R\$ 67,29	R\$ 4.844,88
4.2	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	38,00	R\$ 209,71	R\$ 7.968,98
4.3	LIMPEZA GERAL	M2	631,16	R\$ 13,80	R\$ 8.710,01
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 586.650,33
VALOR BDI:					R\$ 167.543,25
VALOR TOTAL:					R\$ 744.193,58

Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa e Três reais e Cinquenta e Oito centavos


 FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LIDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Mathheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618044520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil



OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PLACAS PADRÃO DE OBRA				R\$ 148,23
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	R\$ 34,6300	R\$ 35,3226
ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	R\$ 24,3200	R\$ 24,3200
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	R\$ 12,2700	R\$ 55,2150
PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 15,1200	R\$ 2,2680
TOTAL Material:				R\$ 117,1256
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 31,1000
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 128,10
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 148,23
VALOR COM BDI:				R\$ 188,03

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)				R\$ 0,25
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	R\$ 73,4600	R\$ 0,0735
NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	R\$ 0,6700	R\$ 0,0013
TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	R\$ 1,3200	R\$ 0,0026
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,0774
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE	H	0,00400000	R\$ 16,7700	R\$ 0,0671
NIVELADOR	H	0,00200000	R\$ 24,8600	R\$ 0,0497
TOPOGRAFO	H	0,00200000	R\$ 30,3400	R\$ 0,0607
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,1775
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 0,14
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 0,25
VALOR COM BDI:				R\$ 0,32

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS				R\$ 3,55
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,01250000	R\$ 284,3700	R\$ 3,5546
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 3,5546
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 3,39
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 3,55
VALOR COM BDI:				R\$ 4,50

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA PARA DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO				R\$ 217,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 23,91	R\$ 23,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 23,91
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016	H	1,00000000	R\$ 50,03	R\$ 50,03
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016	H	1,00000000	R\$ 6,79	R\$ 6,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	1,00000000	R\$ 62,54	R\$ 62,54
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	1,00000000	R\$ 73,94	R\$ 73,94
TOTAL Serviço:				R\$ 193,30
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 209,08
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 217,21
VALOR COM BDI:				R\$ 275,53

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO				R\$ 236,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 30,82	R\$ 30,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 30,82
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 28,10	R\$ 28,10
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 4,38	R\$ 4,38
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 5,53	R\$ 5,53
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 50,74	R\$ 50,74
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 116,60	R\$ 116,60
TOTAL Serviço:				R\$ 205,35

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUABA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUABA



Comissão de Licitação e Habilitação
 Folha Nº 2223

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 224,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 236,17
VALOR COM BDI:	R\$ 299,58

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M R\$ 54,27

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	3,49000000	R\$ 15,5500	R\$ 54,2695
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 54,2695

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,27
VALOR COM BDI:	R\$ 68,84

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R\$ 10,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	R\$ 17,75	R\$ 0,44
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,14700000	R\$ 0,21	R\$ 0,03
TOTAL Material:				R\$ 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00230000	R\$ 18,51	R\$ 0,04
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01430000	R\$ 24,34	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 0,38

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
TOTAL Serviço:				R\$ 9,15

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
VALOR COM BDI:	R\$ 12,69

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R\$ 10,35

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	R\$ 17,75	R\$ 0,44
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,36700000	R\$ 0,21	R\$ 0,07
TOTAL Material:				R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00420000	R\$ 18,51	R\$ 0,07
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02570000	R\$ 24,34	R\$ 0,62

(Handwritten signature and stamp)

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão
 Folha N° 2224
 01/09/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,69

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
TOTAL Serviço:				R\$ 9,15

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,35
VALOR COM BDI:	R\$ 13,13

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 R\$ 14,69

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	R\$ 17,75	R\$ 0,44
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24
TOTAL Material:				R\$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01750000	R\$ 18,51	R\$ 0,32
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10690000	R\$ 24,34	R\$ 2,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,92

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
TOTAL Serviço:				R\$ 11,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,69
VALOR COM BDI:	R\$ 18,63

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X R\$ 94,69

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,26000000	R\$ 28,7700	R\$ 7,4802
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,20000000	R\$ 12,2700	R\$ 14,7240
PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,25000000	R\$ 13,4300	R\$ 3,3575
SARRAFO DE 1"x4"	M	1,53000000	R\$ 4,6100	R\$ 7,0533
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,17000000	R\$ 9,7400	R\$ 11,3958
TOTAL Material:				R\$ 44,0108

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
CARPINTEIRO	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 50,6790

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUABA
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUABA



Comissão de Preços
 Folha Nº 2115

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 94,69
VALOR COM BDI:	R\$ 120,11

CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA R\$ 3.767,82

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP)	H	1,00000000	R\$ 20,2100	R\$ 20,2100
VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	1,00000000	R\$ 1,5900	R\$ 1,5900
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 21,8000

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT	KG	2.050,00000000	R\$ 1,6300	R\$ 3.341,5000
TOTAL Material:				R\$ 3.341,5000

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
SERVENTE	H	18,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 279,9000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 404,5200

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.500,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.767,82
VALOR COM BDI:	R\$ 4.779,48

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS R\$ 445,14

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	R\$ 64,2800	R\$ 73,9220
TOTAL Material:				R\$ 73,9220

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
SERVENTE	H	7,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 108,8500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 212,7000

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	M3	0,30000000	R\$ 528,3900	R\$ 158,5170
TOTAL Serviço:				R\$ 158,5170

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 282,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 445,14
VALOR COM BDI:	R\$ 564,66

CONCRETO ESTRUTURAL PARA PISTA DE ROLAMENTO i=2% R\$ 1.395,19

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Contiss
 Folha Nº 2736
 30/01/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADITIVO PLASTIMENT VZ LIQUIDO (1,1KG/L)	KG	18,6230	R\$ 28,69	R\$ 534,29
AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,5480	R\$ 123,22	R\$ 67,52
CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	404,0000	R\$ 0,74	R\$ 298,96
PEDRA BRITADA #1 E 2	M3	0,8560	R\$ 102,02	R\$ 87,33
TOTAL Material:				R\$ 988,10

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	H	21,4240	R\$ 14,58	R\$ 312,36
CONCRETISTA	H	5,3610	R\$ 17,67	R\$ 94,73
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 407,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.178,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.395,19
VALOR COM BDI:	R\$ 1.769,80

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES				R\$ 3,98
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 2,4200
TOTAL Material:				R\$ 2,4200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	0,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 1,5550
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1,5550

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,98
VALOR COM BDI:	R\$ 5,05

ESCORAMENTO DOS PILARES LATERAIS DE CONTENÇÃO/REFORÇO				R\$ 134,87
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MADEIRA DE LEI-PRANCHA MACARANDUBA 19x9cm	UN	1,0200	R\$ 101,01	R\$ 103,03
PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	M	0,5920	R\$ 8,45	R\$ 5,00
PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	0,0560	R\$ 13,47	R\$ 0,75
TOTAL Material:				R\$ 108,78

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,4840	R\$ 17,67	R\$ 8,20
SERVENTE	H	1,3920	R\$ 12,85	R\$ 17,89
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 26,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 120,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 134,87

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA



Comissão de Preços
 Folha Nº 277

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 171,08

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				R\$ 54,70
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	R\$ 23,9300	R\$ 1,1965
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	R\$ 82,2600	R\$ 0,8226
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 2,0191
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	R\$ 59,2400	R\$ 8,8860
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	R\$ 64,2800	R\$ 9,6420
TOTAL Material:				R\$ 18,5280
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CALCETEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 15,5610
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	R\$ 432,4700	R\$ 18,5962
TOTAL Serviço:				R\$ 18,5962
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 39,87
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 54,70
VALOR COM BDI:				R\$ 69,39

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				R\$ 23,47
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	R\$ 3,3500	R\$ 3,3500
TOTAL Material:				R\$ 3,3500
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
SERVENTE	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,0030
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	R\$ 330,2400	R\$ 11,2282
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	R\$ 4,0400	R\$ 0,1495
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:				R\$ 13,1184
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 15,18
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUÁ/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ



Comissão de Licitação e Propostas
 Folha Nº 2278

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,47
VALOR COM BDI:	R\$ 29,77

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)					R\$ 397,00
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
AREIA MEDIA	M3	0,77800000	R\$ 65,6800	R\$ 51,0990	
BRITA	M3	0,96580000	R\$ 74,1400	R\$ 71,6044	
CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 118,8000	
TOTAL Material:				R\$ 241,5034	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SERVEnte	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000	
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 155,5000	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 296,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 397,00
VALOR COM BDI:	R\$ 503,59

ATERRO COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR/MOTONIVELADORA (M3)					R\$ 39,87
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CAMINHAO PIPA C/IRRIGADOR-167CV 20.000 L	H	0,02500000	R\$ 64,22	R\$ 1,61	
MOTONIVELADORA ARTICUL.CATERPILLAR 120B 125CV	H	0,03000000	R\$ 190,10	R\$ 5,70	
TRATOR ESTEIRAS LAMINA CATERPILLAR D5C 105CV	H	0,04200000	R\$ 184,89	R\$ 7,77	
TOTAL Material:				R\$ 15,08	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
FEITOR/ENCARREGADO	H	0,03200000	R\$ 31,76	R\$ 1,02	
OTORISTA	H	0,02700000	R\$ 19,55	R\$ 0,53	
OPERADOR DE COMPACTADOR	H	0,04200000	R\$ 19,55	R\$ 0,82	
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,03200000	R\$ 19,55	R\$ 0,63	
OPERADOR DE TRATOR	H	0,04400000	R\$ 19,55	R\$ 0,86	
SERVEnte	H	1,28700000	R\$ 12,85	R\$ 16,54	
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 20,40	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,14880952	R\$ 29,47	R\$ 4,39	
TOTAL Serviço:				R\$ 4,39	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,87
VALOR COM BDI:	R\$ 50,58

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação e Preços
 Folha Nº 2119

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m				R\$ 54,68
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M	M	1,00000000	R\$ 42,8200	R\$ 42,8200
TOTAL Material:				R\$ 42,8200

Mão de Obra				TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,02000000	R\$ 20,7700	R\$ 0,4154
SERVENTE	H	0,04000000	R\$ 15,5500	R\$ 0,6220
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1,0374

Serviço				TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00500000	R\$ 361,5700	R\$ 1,8079
IAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,65000000	R\$ 4,4900	R\$ 2,9185
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12000000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9452
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,01000000	R\$ 114,6200	R\$ 1,1462
TOTAL Serviço:				R\$ 10,8178

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 48,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,68
VALOR COM BDI:	R\$ 69,36

SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO				R\$ 53,05
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	1,00000000	R\$ 53,0500	R\$ 53,0500
TOTAL Material:				R\$ 53,0500

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 53,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 53,05
VALOR COM BDI:	R\$ 67,29

BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO				R\$ 165,32
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,45000000	R\$ 90,9300	R\$ 40,9185
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 40,9185

Material				TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AÇO CA-25	KG	2,00000000	R\$ 9,2500	R\$ 18,5000
FITA REFLETIVA	M2	0,01920000	R\$ 265,7600	R\$ 5,1026
TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,00000000	R\$ 73,2100	R\$ 73,2100
TOTAL Material:				R\$ 96,8126

Mão de Obra				TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão Central de Licitação nº 0000000000
 Folha Nº 2780

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9050
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,00500000	R\$ 330,2400	R\$ 1,6512
			TOTAL Serviço:	R\$ 1,6512
			VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 142,75
			VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
			VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 165,32
			VALOR COM BDI:	R\$ 209,71

PIEZA GERAL				R\$ 10,88
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8850
			VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,84
			VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
			VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,88
			VALOR COM BDI:	R\$ 13,80

Matheus Martins Alves Feitosa
 FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ: 20.873.013/0001-82
 Matheus Martins Alves Feitosa
 CPF: 039.344.073-74
 CREA: 0618844520
 Titular Da Empresa
 Eng. Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão Municipal de Preços
 Folha Nº 2381

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 23,48
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,36

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 11,02	R\$ 11,02
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 11,02

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:				R\$ 0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,51
VALOR COM BDI:	R\$ 23,48

AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO				R\$ 9,36
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 85,1400	R\$ 0,0000
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,01388889	R\$ 275,0400	R\$ 3,8200
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00069444	R\$ 74,3200	R\$ 0,0516
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01319444	R\$ 233,1800	R\$ 3,0767
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 6,9483

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	0,02777778	R\$ 15,5500	R\$ 0,4319
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,4319

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,70
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,38
VALOR COM BDI:	R\$ 9,36

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4				R\$ 548,59
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 65,6800	R\$ 79,8689

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão
 Folha No 2182
 Secret. Municipal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 197,1000
TOTAL Material:				R\$ 270,9669
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 155,5000
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 331,85
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 432,47
VALOR COM BDI:				R\$ 548,59

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	R\$ 458,65			
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 197,1000
TOTAL Material:				R\$ 197,1000
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 155,5000
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,21600000	R\$ 7,3800	R\$ 8,9741
TOTAL Serviço:				R\$ 8,9741
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 260,13
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 361,57
VALOR COM BDI:				R\$ 458,65

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	R\$ 670,26			
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 65,8800	R\$ 79,8669
CAL HIDRATADA	KG	182,00000000	R\$ 1,0700	R\$ 194,7400
CIMENTO PORTLAND	KG	182,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 98,2800
TOTAL Material:				R\$ 372,8869
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 155,5000
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 427,77
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 528,39
VALOR COM BDI:				R\$ 670,26

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



Comissão de Licitação
 Folha Nº 2783
 Sérgio

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 30,88
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,36

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARMADOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,78

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:				R\$ 0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,56
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,34
VALOR COM BDI:	R\$ 30,88

BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)				R\$ 26,28
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
DEPRECIÇÃO	H	1,94620000	R\$ 0,9700	R\$ 1,8878
JUROS	H	0,09710000	R\$ 0,9700	R\$ 0,0942
TOTAL Material:				R\$ 20,7220

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,72
VALOR COM BDI:	R\$ 26,28

BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)				R\$ 33,23
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 4,4800	R\$ 4,4800
DEPRECIÇÃO	H	1,94620000	R\$ 0,9700	R\$ 1,8878
JUROS	H	0,09710000	R\$ 0,9700	R\$ 0,0942
MANUTENÇÃO	H	1,02430000	R\$ 0,9700	R\$ 0,9936
TOTAL Material:				R\$ 26,1956

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,20
VALOR COM BDI:	R\$ 33,23

BETONEIRA ELÉTRICA 320I (CHP)				R\$ 25,64
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
DEPRECIÇÃO	H	0,95910000	R\$ 0,9700	R\$ 0,9303
JUROS	H	0,04790000	R\$ 0,9700	R\$ 0,0465
MANUTENÇÃO	H	0,50480000	R\$ 0,9700	R\$ 0,4897
TOTAL Material:				R\$ 20,2065

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,21
VALOR COM BDI:	R\$ 25,64

BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS				R\$ 101,34
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,01583333	R\$ 55,5700	R\$ 0,8799
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,02583333	R\$ 163,5500	R\$ 4,2250
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,00000000	R\$ 179,0700	R\$ 0,0000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,04166667	R\$ 367,5500	R\$ 15,3146
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,00000000	R\$ 25,3200	R\$ 0,0000
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,04166667	R\$ 138,0600	R\$ 5,7525
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 26,1720

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00040000	R\$ 25.867,9200	R\$ 10,3472
TOTAL Material:				R\$ 10,3472

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	0,20833333	R\$ 15,5500	R\$ 3,2396
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,2396

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,10000000	R\$ 36,4800	R\$ 40,1280
TOTAL Serviço:				R\$ 40,1280

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 65,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 79,89
VALOR COM BDI:	R\$ 101,34

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUABA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUABA



Comissão
 Folha Nº 2285
 30/09/2014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				R\$ 5,70
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SUPERCAL	KG	0,30000000	R\$ 1,1200	R\$ 0,3360
TOTAL Material:				R\$ 0,3360
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PINTOR	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,1540
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 1,99
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 4,49
VALOR COM BDI:				R\$ 5,70

CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)				R\$ 93,18
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 18,1800
MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,00000000	R\$ 48,1100	R\$ 48,1100
DEPRECIÇÃO	H	3,57190000	R\$ 0,9700	R\$ 3,4647
JUROS	H	0,24690000	R\$ 0,9700	R\$ 0,2395
MANUTENÇÃO	H	3,57190000	R\$ 0,9700	R\$ 3,4647
TOTAL Material:				R\$ 73,4589
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 62,06
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 73,46
VALOR COM BDI:				R\$ 93,18

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014				R\$ 35,64
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00006030	R\$ 70.963,91	R\$ 4,27
CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00003420	R\$ 696.855,23	R\$ 23,83
TOTAL Equipamento:				R\$ 28,10
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 28,10
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 28,10
VALOR COM BDI:				R\$ 35,64

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014				R\$ 5,56
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIBUBA/CE
 DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BASEADO NAS TABELAS OFICIAIS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 1,93%, EM RELAÇÃO AO PREÇO GLOBAL LICITADO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00000590	R\$ 70.863,91	R\$ 0,41
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00000570	R\$ 696.855,23	R\$ 3,97

TOTAL Equipamento:	R\$ 4,38
--------------------	----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,38
VALOR COM BDI:	R\$ 5,56

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	R\$ 7,01
---	-----------------

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00000740	R\$ 70.863,91	R\$ 0,52
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00000720	R\$ 696.855,23	R\$ 5,01

TOTAL Equipamento:	R\$ 5,53
--------------------	----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,53
VALOR COM BDI:	R\$ 7,01

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	R\$ 64,36
--	------------------

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00008490	R\$ 70.863,91	R\$ 6,01
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00006420	R\$ 696.855,23	R\$ 44,73

TOTAL Equipamento:	R\$ 50,74
--------------------	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 50,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,74
VALOR COM BDI:	R\$ 64,36

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	R\$ 147,91
---	-------------------

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23,70000000	R\$ 4,92	R\$ 116,60

TOTAL Material:	R\$ 116,60
-----------------	------------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 116,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 116,60
VALOR COM BDI:	R\$ 147,91