

CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA  
CNPJ: 09.586.891/0001-84 - CGF: 06.363574-5 - ISS: 456681-6  
RUA: THOMAS EDISON 1387 - PAVIMENTO 1 - BAIRRO: ITAPERI - FORTALEZA - CE - CEP: 60.714-070  
FONE: (85) 3021-7385 - CEL.: (85) 9.9961-9080 - EMAIL: BEIJA-FLORBV@HOTMAIL.COM

## PROPOSTA DE PREÇOS

FORTALEZA/CE, 27 DE SETEMBRO DE 2023.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA/CE.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2023-TP/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA.

CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.586.891/0001-84, POR INTERMÉDIO DO SEU SÓCIO-ADMINISTRADOR O SR. FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR A VOSSAS SENHORIAS, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATORIO EM REFERENCIA:

VALOR GLOBAL: R\$: 745.175,14 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

DECLARAMOS, NESTE ATO, NOSSA INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/193 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROCESSO LICITATORIO.

DECLARAMOS, QUE NO PREÇO PROPOSTO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS, AINDA, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO QUE POSSA OBSTAR NOSSA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376106  
Responsável técnico

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Beija Flor</b>	LICITAÇÃO:	TP Nº 09/001/2023	DATA:	27/09/2023	BDI:	26,85%		
	OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA	ORÇ. SINAPRA	027.14	HORA	01.95%	DATA REP	05/06/21
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA	SINAPI	270.54	ORÇ. OBSERVAÇÃO	04.44%	07.08%	07/00/23
	LOCAL:	LOCALIDADE BOM PRINCÍPIO NO DISTRITO DE ITACIMA	Composição		PROFIMA	0.00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA							

Comissão Central de Licitação e Pregão  
 Folha Nº **2813**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>103.225,92</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,05	39,24	185,29	2.223,12
1.2	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	631,16	0,25	0,07	0,32	201,97
1.3	C1992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	124,20	3,51	0,94	4,45	547,19
1.4	C3114	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM CARRA GIRATORIA DE MANOBREIAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 23.00 E 25.50 TON, POTÊNCIA LÍQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO, AF. 11/2016	SINAPI	CHP	156,00	229,56	60,05	289,61	44.210,16
1.5	91396	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 06/2014	SINAPI	CHP	184,00	239,77	64,26	304,03	55.963,60
<b>2</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>548.349,88</b>
2.1	C1257	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 1,00M	SEINFRA	M3	312,40	54,27	14,57	68,84	21.540,04
2.2	92772	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	SINAPI	KG	5.704,31	9,86	2,65	12,51	71.348,41
2.3	92783	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	SINAPI	KG	483,92	10,23	2,75	12,98	6.267,37
2.4	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	SINAPI	KG	257,81	14,54	3,90	18,44	4.754,02
2.5	C1299	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	600,70	97,89	25,21	119,10	71.542,27
2.6	C0834	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE) LANCAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	4,00	2.685,78	980,67	4.675,41	18.701,64
2.7	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (FRAÇÃO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	361,66	441,68	118,59	560,27	202.627,25
2.8	040600	CONCRETO ESTRUTURAL PARA PISTA DE ROLOMANETO I=2%		M3	76,00	1.422,34	381,90	1.804,24	138.565,63
2.9	C1274	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	57,08	3,94	1,06	5,00	287,40
2.10	020171	ESCORAMENTO DOS PILARES LATERAIS DE CONTENÇÃO/REFORÇO		M2	72,48	127,86	37,02	174,90	12.676,75
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>							<b>72.273,81</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	389,95	54,12	14,53	68,65	26.770,07
3.2	C0165	BANQUETA/ MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	391,08	23,30	6,26	29,56	11.560,33
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,41	392,52	105,39	497,91	6.676,87
3.4	COMP	ATERRO COMPACTADO COM BOLA COMPACTADORA/MOTONIVELADORA		M3	498,10	10,56	10,88	51,45	25.427,25
3.5	C4067	DESIDRATAÇÃO EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	24,00	53,84	14,46	68,30	1.639,20
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>21.325,53</b>
4.1	C2299	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M	72,00	52,07	13,98	66,05	4.755,60
4.2	C1374	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	163,06	43,78	206,84	7.855,32
4.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	631,16	10,88	2,92	13,80	8.710,01
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>157.742,97</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>587.432,17</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>745.175,14</b>

Setecentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Cinco reais e Quatorze centavos

Comissão Central de Licitação e Pregão  
 Folha Nº \_\_\_\_\_

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE  
 VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
 CNPJ: 09.586.891/0001-84  
 Francisco Antônio Bezerra do Vale  
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO  
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE  
 DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
 RNP: 0602376106  
 Responsável técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
LICITAÇÃO:		TF Nº 09/001/2023		DATA: 27/06/2023			BDI: 20,00%		
OBRA:		REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA		PONTA			VERSÃO		
DESCRIÇÃO:		REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITACIMA		SOLUNA			SOLUNA		
LOCAL:		LOCALIDADE BOM PRINCÍPIO NO DISTRITO DE ITACIMA		SOLUNA			SOLUNA		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁRA		SOLUNA			SOLUNA		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.225,92	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
			51.612,96	25.806,49	25.806,49				103.225,92
2	SUPERESTRUTURA	548.349,88			50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
					274.174,94	137.087,47	137.087,47		548.349,88
3	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	72.273,81					50,00%	50,00%	100,00%
							36.136,91	36.136,90	72.273,81
4	SERVIÇOS DIVERSOS	21.325,53	25,00%					75,00%	100,00%
			5.331,38					15.994,15	21.325,53
		745.175,14	56.944,34	25.806,49	299.981,42	137.087,47	173.224,38	52.131,05	745.175,14
			56.944,34	82.756,87	382.732,24	519.819,71	693.044,09	745.175,14	745.175,14

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376106  
Responsável técnico



COMPOSIÇÃO DO BDI			
LICITAÇÃO:	TP Nº 09/2012	DATA:	21/04/2012
OBRA:	REP. URB. DA AV. JOSÉ MACHADO, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITAICAMA	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO, NA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO DISTRITO DE ITAICAMA	PARTE	VALOR
LOCAL:	LOCALIDADE BOM PRINCÍPIO NO DISTRITO DE ITAICAMA	GRANDEZA	PREÇO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARARA	Quantidade	Valor

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Risco	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,22
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>I Impostos</b>		
	Cofins	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,05
	CPNB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE  
 VALE:91990041353 ANTONIO BEZERRA DO VALE:91290041352

Construtora Beija Flor Ltda  
 CNPJ: 09.586.891/0001-84  
 Francisco Antônio Bezerra do Vale  
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE  
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE  
 DO VALE:90182490349 DO VALE:91182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
 RNP: 0602376106  
 Responsável técnico

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
LICITAÇÃO:	TP Nº 01/001/2003	DATA:	27/08/2003 BDI: 26,10%
OBRA:	REFORMA DA PASTAGEM VIGIADA, NA LOCALIDADE DE BOM FIMCINHO, NO DISTRITO DE ITACAMA	ORÇÃO:	REVISÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASTAGEM VIGIADA, NA LOCALIDADE DE BOM FIMCINHO, NO DISTRITO DE ITACAMA	EMPRESA:	LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
LOCAL:	LOCALIDADE BOM FIMCINHO DISTRITO DE ITACAMA	CEP:	55000-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARÁ		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FUTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,00	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,73	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FUTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

A + B + C + D = 83,85 47,76

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FUTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>49,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FUTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE: 91990041353 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE: 91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
 CNPJ: 09.586.891/0001-84  
 Francisco Antônio Bezerra do Vale  
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE: 06182490348 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE: 06182490348

Luis Carlos Ribeiro do Vale  
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
 RNP: 0602376106  
 Responsável técnico