

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA -CE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 8,0053

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | RS 69,3000 | RS 76,2300 |
| TOTAL Material: | | | | | | RS 76,2300 |

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | RS 18,2800 | RS 19,1940 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | RS 19,1940 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | RS 103,43 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 27,77 |
| VALOR COM BDI: | RS 131,20 |

2.3.3.2. C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | RS 18,2800 | RS 53,5604 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | RS 53,5604 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | RS 53,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 14,38 |
| VALOR COM BDI: | RS 67,94 |

2.3.3.3. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0765 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,05500000 | RS 135,7200 | RS 7,4646 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | RS 7,4646 |

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,11000000 | RS 18,2800 | RS 2,0108 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | RS 2,0108 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | RS 9,48 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 2,55 |
| VALOR COM BDI: | RS 12,03 |

2.3.3.4. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,70000000 | RS 18,2800 | RS 31,0760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | RS 31,0760 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | RS 31,08 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 8,34 |
| VALOR COM BDI: | RS 39,42 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA -CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



2.3.3.5. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1600 | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | RS 112,1200 | RS 128,9380 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 128,9380 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | SEINFRA | H | 5,00000000 | RS 23,9200 | RS 119,6000 |
| I2543 | SEINFRA | H | 7,00000000 | RS 18,2800 | RS 127,9600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 247,5600 |
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0170 | SEINFRA | M3 | 0,30000000 | RS 623,6100 | RS 187,0830 |
| TOTAL Serviço: | | | | | RS 187,0830 |
| VALOR: | | | | | RS 563,58 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | | | | | RS 151,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | | RS 714,90 |

2.3.3.6. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 6X (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0524 | SEINFRA | M2 | 0,26000000 | RS 82,3200 | RS 21,4032 |
| I1691 | SEINFRA | M | 1,20000000 | RS 15,9300 | RS 19,1160 |
| I2408 | SEINFRA | KG | 0,25000000 | RS 17,0600 | RS 4,2650 |
| I1846 | SEINFRA | M | 1,53000000 | RS 5,9900 | RS 9,1647 |
| I1916 | SEINFRA | M | 1,17000000 | RS 12,6400 | RS 14,7888 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 68,7377 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0041 | SEINFRA | H | 1,35000000 | RS 18,9100 | RS 25,5285 |
| I0498 | SEINFRA | H | 1,35000000 | RS 23,9200 | RS 32,2920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 57,8205 |
| VALOR: | | | | | RS 126,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | | | | | RS 33,98 |
| VALOR COM BDI: | | | | | RS 160,54 |

2.3.3.7. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2183 | SEINFRA | M | 1,00000000 | RS 414,8300 | RS 414,8300 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA -CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

TOTAL Material: R\$ 414,8300

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,12500000 | RS 23,9200 | RS 2,9900 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | RS 18,2800 | RS 9,1400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 12,1300 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,57000000 | RS 430,8000 | RS 245,5660 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | RS 448,8900 | RS 17,9556 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 1,12000000 | RS 68,8900 | RS 77,1568 |
| TOTAL Serviço: | | | | | RS 340,6684 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | RS 767,63 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 206,11 |
| VALOR COM BDI: | RS 973,74 |

2.3.3.8. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 3,39700000 | RS 430,8000 | RS 1.463,4276 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 12,46000000 | RS 68,8900 | RS 858,3694 |
| TOTAL Serviço: | | | | | RS 2.321,7970 |

| | |
|---------------------|-------------|
| VALOR: | RS 2.321,80 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | RS 623,40 |
| VALOR COM BDI: | RS 2.945,20 |

2.3.3.9. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | SEINFRA | H | 1,20000000 | RS 0,1000 | RS 0,1200 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | RS 0,1200 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0163 AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 13,02500000 | RS 7,0300 | RS 91,5658 |
| I0208 BATENTE DE FERRO | SEINFRA | M | 2,10000000 | RS 24,9200 | RS 52,3320 |
| I1061 ELETRODOS | SEINFRA | KG | 1,20000000 | RS 32,1200 | RS 38,5440 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 182,4418 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | RS 18,9100 | RS 28,3650 |
| I1858 SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | RS 23,9200 | RS 35,8800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 64,2450 |

| | |
|------------------|-----------|
| VALOR: | RS 246,81 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA -CE. | Composição de | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 66,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 313,08 |

2.4.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 62,6600 | R\$ 56,3940 |
| I0703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 170,6100 | R\$ 17,0610 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 73,4550 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,5900 | R\$ 1,1800 |
| I2526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 1,0300 | R\$ 3,0900 |
| 573 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 664,5000 | R\$ 664,5000 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 21,8900 | R\$ 65,6700 |
| I2542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 10,3900 | R\$ 10,3900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 744,8300 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 23,9200 | R\$ 2,3920 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,2800 | R\$ 18,2800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 20,6720 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,01800000 | R\$ 407,6500 | R\$ 7,3377 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 7,3377 |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 846,29 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 227,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.073,52 |

2.5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | R\$ 18,2800 | R\$ 1,3710 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,3710 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,37 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 0,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,74 |

3.1. COM-67860829 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|----------------|------------|
| INS-28027348 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições | HxMÊS | 1,00000000 | R\$ 669,67 | R\$ 669,67 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 669,67 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26.85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ -CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 669,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (26.85%): | R\$ 179,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 849,48 |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| | | |
|-------------|--|-------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | |
| LOCAL: | SEDE MUNICIPIO, LOCALIDADE DE BAU E LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO. | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA - CE | |
| DATA : | 05/03/2024 | BDI : 26,85% |
| FONTE | VERSÃO | HORA |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% |
| Composições | PROPRIA | 0,00% 0,00% |
| | | Data Ref: 10/2023 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | | | Total parcela |
|------|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.764,20 | 100,00 % R\$ 2.764,20 | | | | | | 100,00 % R\$ 2.764,20 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | R\$ 1.902.218,91 | 20,00 % R\$ 380.443,78 | 20,00 % R\$ 380.443,78 | 20,00 % R\$ 380.443,78 | 20,00 % R\$ 380.443,78 | 10,00 % R\$ 190.221,89 | 10,00 % R\$ 190.221,90 | 100,00 % R\$ 1.902.218,91 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 84.948,00 | 16,66 % R\$ 14.152,34 | 16,66 % R\$ 14.152,34 | 16,66 % R\$ 14.152,34 | 16,66 % R\$ 14.152,34 | 16,66 % R\$ 14.152,34 | 16,70 % R\$ 14.186,30 | 100,00 % R\$ 84.948,00 |
| | | R\$ 1.989.931,11 | R\$ 397.360,32 | R\$ 791.956,44 | R\$ 1.186.552,56 | R\$ 1.581.148,68 | R\$ 1.785.522,91 | R\$ 1.989.931,11 | R\$ 1.989.931,11 |





COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA -CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| BDI 26,85% GUAÍUBA - 05-03-2024 | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| COD | DESCRIÇÃO | % |
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 6,64% |
| TOTAL | | 6,96% |
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |
| TOTAL | | 5,32% |
| Impostos | | |
| I | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50% |
| TOTAL | | 11,15% |



BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | DATA : 05/03/2024 | BDI : 26,85% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | SEDE MUNICÍPIO, LOCALIDADE DE BAÚ E LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO. | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA -CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

SINAPI - 12/2022 - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%