

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
LOCAL:	GUAÍUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA : 05/03/2024		BDI : 26.85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	0,9800	7,7420
					TOTAL Material:	172,3563
					VALOR:	172,36

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900	
					TOTAL Mão de Obra:	21,2900
					VALOR:	21,29

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900	
					TOTAL Mão de Obra:	21,2900
					VALOR:	21,29

I2716 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,8700	5,4788	
					TOTAL Material:	5,4788
					VALOR:	5,48

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	4,9600	48,2112	
					TOTAL Material:	48,2112
					VALOR:	48,21

I2762 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,8700	81,0855	
					TOTAL Material:	81,0855
					VALOR:	81,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
LOCAL:	GUAÍUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA : 05/03/2024		BDI : 26,95%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



12764 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,8700	131,4900
TOTAL Material:					131,4900
VALOR:					131,49

12765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	4,8700	102,2700
TOTAL Material:					102,2700
VALOR:					102,27

12826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	4,8700	54,7875
TOTAL Material:					54,7875
VALOR:					54,79

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,8700	66,2320
TOTAL Material:					66,2320
VALOR:					66,23


12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,8700	66,2320
TOTAL Material:					66,2320
VALOR:					66,23


12746 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	4,8700	89,6080
TOTAL Material:					89,6080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA : 05/03/2024	BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 09.001/2024-TP		

VALOR:	89,61
---------------	--------------



I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	4,8700	94,9650
TOTAL Material:					94,9650
VALOR:					94,97

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	4,8700	32,1420
TOTAL Material:					32,1420
VALOR:					32,14

I2766 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	4,8700	92,7735
TOTAL Material:					92,7735
VALOR:					92,77

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	4,8700	2,9220
TOTAL Material:					2,9220
VALOR:					2,92

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,8700	5,1135
TOTAL Material:					5,1135
VALOR:					5,11

I2776 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,8700	68,6670



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
LOCAL:	GUAÍUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA : 05/03/2024		BDI : 26,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material:	68,6670
VALOR:	68,67

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,8700	131,4900
TOTAL Material:					131,4900
VALOR:					131,49

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (165 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,8700	113,2275
TOTAL Material:					113,2275
VALOR:					113,23

12843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	4,8700	73,0500
TOTAL Material:					73,0500
VALOR:					73,05

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	32,8000	32,8000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	0,9800	63,5455
I2702 JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	0,9800	23,8296
TOTAL Material:					120,1751
VALOR:					120,18

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	32,8000	32,8000
I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	102,2700	102,2700
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	0,9800	63,5455
I2702 JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	0,9800	23,8296



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA : 05/03/2024		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP					

I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	0,9800	79,4318
TOTAL Material:						301,8769
VALOR:						301,88

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,05260000	0,9800	0,0515
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,01180000	0,9800	0,0116
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03280000	0,9800	0,0321
TOTAL Material:					0,0952	
VALOR:					0,10	

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,8300	18,8300
TOTAL Mão de Obra:					18,8300	
VALOR:					18,83	

I2763 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:					28,8100	
VALOR:					28,81	

I2765 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:					28,8100	
VALOR:					28,81	

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	32,8000	32,8000
TOTAL Mão de Obra:					32,8000	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA : 05/03/2024		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP					



VALOR:	32,80
---------------	--------------

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29

I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:						28,8100
VALOR:						28,81

I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
TOTAL Mão de Obra:						24,5100
VALOR:						24,51

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
TOTAL Mão de Obra:						24,5100
VALOR:						24,51

I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)


Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
TOTAL Mão de Obra:						24,5100
VALOR:						24,51

I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA: 05/03/2024		BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP	MES:	10/2023	REF.



TOTAL Mão de Obra:	28,8100
VALOR:	28,81

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:						28,8100
VALOR:						28,81

12766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:						28,8100
VALOR:						28,81

12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29


12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29


12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA: 05/03/2024	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	SEINFRA	REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP	PRÓPRIA	



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:						28,8100
VALOR:						28,81

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (165 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
TOTAL Mão de Obra:						28,8100
VALOR:						28,81


12844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:						21,2900
VALOR:						21,29

10758 NÍVEL (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	0,9800	0,5653
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	0,9800	0,2331
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	0,9800	0,3533
TOTAL Material:						1,1517
VALOR:						1,15

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,5700	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	132,6500	7,8029



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA: 05/03/2024		BDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP					



I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,1600	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	25,5200	4,5035
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,3064

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,8700	7,2788
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	18,2200	0,9110
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,6700	8,4618
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	7,2200	0,0650
I329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0800	0,4248
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	711,5700	0,3558
TOTAL Material:						17,4972

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	23,9300	1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	18,4600	10,8588
TOTAL Mão de Obra:						12,2664
VALOR:						42,07

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,9800	2,4568
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,9800	0,4094
TOTAL Material:						24,1562
VALOR:						24,16

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,9800	2,4568
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,9800	0,4094
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	0,9800	1,3648
TOTAL Material:						25,5210
VALOR:						25,52

10766 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.
LOCAL:	GUAÍUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA : 05/03/2024		BDI : 26,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



I2827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
I2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	54,7900	54,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,37690000	0,9800	18,0094
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	0,9800	6,0782
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,56540000	0,9800	27,0141
TOTAL Material:						134,7017
VALOR:						134,70

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,5700	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	132,6500	7,8029
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,1600	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	25,5200	4,5035
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,3064


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,8700	7,2788
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	18,2200	0,9110
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,6700	8,4618
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	7,2200	0,0650
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0800	0,4248
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	711,5700	0,3558
TOTAL Material:						17,4972


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	23,9300	1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	18,4600	10,8588
TOTAL Mão de Obra:						12,2664
VALOR:						42,07

I0776 TEODOLITO (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	0,9800	1,1160
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	0,9800	0,4603
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	0,9800	0,6975
TOTAL Material:						2,2738
VALOR:						2,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUIAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIAUBA/CE.	DATA : 05/03/2024	BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUIAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIAUBA/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	GUIAUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP	HORA	MES
			84,44%	47,46%
		0,00%	0,00%	
		REF.		
				10/2023



10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 165 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6693
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	0,9800	18,4261
TOTAL Material:						91,9054
VALOR:						91,91

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 165 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,8100	28,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	113,2300	113,2300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9800	44,6693
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	0,9800	18,4261
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9800	67,0040
TOTAL Material:						272,1394
VALOR:						272,14



10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	0,9800	11,0397
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	0,9800	4,5539
TOTAL Material:						36,8836
VALOR:						36,88

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	73,0500	73,0500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	0,9800	11,0397
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	0,9800	4,5539
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	0,9800	12,4196
TOTAL Material:						122,3532


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA : 05/03/2024		BDI : 25,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP					

VALOR:	122,35
---------------	---------------

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE	DATA:	05/03/2024	BDI:	26,95%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERACÃO
LOCAL:	GUAUBA-CE			PROPRIA:	PROPRIA	HORA:	84,44%
				HRS:	0,00%	Data Ref:	10/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2398	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	12.818,00	89,64	1.149.005,52	57,99	57,99	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	5.962,00	36,20	215.824,40	10,89	68,89	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1.145,20	130,00	148.876,00	7,51	76,40	B
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	204,74	627,40	128.453,88	6,48	82,89	C
C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	Serviço	M2	101,05	1.060,06	107.119,06	5,41	88,29	C
PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	858,05	85.805,00	4,33	92,62	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	15.514,65	3,62	56.163,03	2,83	95,46	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	15.514,65	1,75	27.150,64	1,37	96,83	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	253,77	68,61	17.411,16	0,88	97,71	C
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	Serviço	M	17,90	967,94	17.326,13	0,87	98,58	C
C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	2.956,71	14.783,55	0,75	99,33	C
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	5,90	714,00	4.212,60	0,21	99,54	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	228,17	2.738,04	0,14	99,68	C
C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	15,68	160,02	2.509,11	0,13	99,81	C
C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,82	709,98	1.292,16	0,07	99,87	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	1,55	646,45	1.002,00	0,05	99,92	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	21,50	39,81	855,92	0,04	99,97	C
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	Serviço	M3	27,92	11,97	334,20	0,02	99,98	C
C1437	GRELHA DE FERRO P/CAVALETTAS	SEINFRA	Serviço	M2	0,61	310,60	189,47	0,01	99,99	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	5,15	32,23	165,98	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% **1.981.217,85**

Outros **0,00**

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOS@OCACOES.COM Telefone: (85) 9 9933.3839

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA :	05/03/2024	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref
SEINFRA PRÓPRIA	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44%	47,48%	10/2023
		0,00%	0,00%	

Valor total do Orçamento 1.981.217,85

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
LOCAL:	GUAUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP


DATA:	05/03/2024	BDI:	26,88%
FONTE:	SEINFRA PRÓPRIA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
HORA:	84,44%	MES:	47,48%
Data Ref:	10/2023		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	22.209,18	18,46	409.981,38	26,25	20,69	A
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	3.182,42	68,32	217.422,93	13,92	31,67	A
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	1.929,48	110,53	213.265,98	13,65	42,43	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	302.990,51	0,69	209.063,45	13,39	52,98	B
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3.845,40	24,16	92.904,86	5,95	57,67	B
10109	AREIA MIEDA	SEINFRA	Material	M3	833,36	81,57	67.977,05	4,35	61,10	B
12573	PLACA RELETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	Material	M2	101,05	655,10	66.197,86	4,24	64,45	B
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	2,84	17.326,01	49.129,82	3,15	66,93	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	5.719,61	4,87	27.854,51	1,78	68,33	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.061,98	24,16	25.657,38	1,64	69,63	B
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	5.962,00	4,28	25.517,36	1,63	70,91	B
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	20.470,78	0,98	20.061,36	1,28	71,93	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	198,88	98,09	19.508,04	1,25	72,91	B
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	3,00	6.171,03	18.513,16	1,19	73,85	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	18.152,71	0,98	17.789,66	1,14	74,74	B
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	680,98	21,29	14.498,11	0,93	75,48	B
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890-2018)	SEINFRA	Material	M	17,90	408,96	7.320,38	0,47	75,85	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	298,10	24,16	7.202,10	0,46	76,21	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	7.083,58	0,98	6.941,91	0,44	76,56	B
10198	PONTALETE / BAROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	Material	M	303,15	21,58	6.541,98	0,42	76,89	B
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,74	28,81	5.985,06	0,38	77,19	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	220,69	24,51	5.409,22	0,35	77,46	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	205,83	21,29	4.382,04	0,28	77,69	B

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telephone: (85) 9 9933.3839

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS




OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE
LOCAL:	GUAUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA :	05/03/2024	BDI :	26,98%
VERSÃO	028.1 COM DESONERACÃO PRÓPRIA	HORA	84,44%
PROPRIA		MES	47,48%
		Data Ref.	10/2023
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	130,09	24,16	3.142,99	0,20	77,94	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	119,99	19,10	2.291,72	0,15	77,96	B
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	118,45	15,67	1.856,09	0,12	78,05	B
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,06839379536	25.945,01	1.774,48	0,11	78,14	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	Material	M	108,23	15,70	1.699,14	0,11	78,23	B
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	271,99	5,87	1.596,60	0,10	78,31	B
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	39,78	32,80	1.304,82	0,08	78,38	B
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	Material	M	101,05	10,24	1.034,75	0,07	78,43	B
12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	Mão de Obra	H	39,78	21,29	846,94	0,05	78,47	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	38,71	21,29	824,11	0,05	78,51	B
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	447,15	1,43	639,42	0,04	78,54	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	16,47	35,09	577,92	0,04	78,57	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	M2	12,24	38,09	466,22	0,03	78,60	B
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Material	L	12,00	31,11	373,32	0,02	78,62	B
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	Mão de Obra	H	11,55	28,81	332,62	0,02	78,63	B
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	Material	M2	4,08	81,15	330,83	0,02	78,65	B
10221	BLASTER	SEINFRA	Material	UN	303,15	1,02	309,21	0,02	78,67	B
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	12,90	23,93	308,77	0,02	78,68	B
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	12,90	21,29	274,70	0,02	78,69	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Mão de Obra	H	7,75	31,52	244,28	0,02	78,71	B
11728	PREGO 18X27 (2.12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UM/KG)	SEINFRA	Material	M	18,35	12,46	228,59	0,01	78,72	B
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Material	KG	16,47	13,86	228,27	0,01	78,73	B
		SEINFRA	Mão de Obra	H	7,12	28,81	205,25	0,01	78,74	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP


DATA :	05/03/2024	BDI :	26,85%
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORA	84,44%
		MES	47,48%
		Data Ref.	10/2023
		PROPRIA	0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	33,87	5,90	199,85	0,01	78,75	B
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	10,97	18,22	199,83	0,01	78,76	B
12382	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,20	26,44	163,93	0,01	78,77	B
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	7,12	21,29	151,68	0,01	78,78	B
12707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	30,13	4,96	149,45	0,01	78,78	B
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	4,42	28,81	127,37	0,01	78,79	B
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	5,30	23,30	123,59	0,01	78,80	B
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	202,10	0,59	119,24	0,01	78,80	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,20	19,10	118,42	0,01	78,81	B
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	13,16	7,08	93,18	0,01	78,81	B
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,10967456882	711,57	78,04	0,00	78,82	B
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,92	16,82	65,93	0,00	78,82	B
12380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,10	18,83	58,37	0,00	78,82	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	7,95	6,93	55,06	0,00	78,83	B
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,54	28,81	44,24	0,00	78,83	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,38038	98,09	37,31	0,00	78,83	B
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	Material	M	1,28	24,57	31,47	0,00	78,83	B
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,80	15,61	28,10	0,00	78,83	B
11061	ELETRODOS	SEINFRA	Material	KG	0,732	31,66	23,18	0,00	78,83	B
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,915	24,16	22,11	0,00	78,84	B
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,915	19,10	17,48	0,00	78,84	B
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	1,97	7,22	14,25	0,00	78,84	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,206	19,10	3,93	0,00	78,84	B

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELICITACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



RE
Engenharia e Locações

1085

OBRA:	09.001/2024-1P - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE
CLIENTE:	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-1P

DATA : 05/03/2024

VERSÃO : 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

HORA : 84,44%

MES : 47,48%

Data Ref. : 10/2023

BDI : 26,85%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,103	24,16	2,49	0,00	78,84	B
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,0515	16,13	0,83	0,00	78,84	B

Subtotal até 78,84% 1.561.945,97

Outros 419.271,88

Valor total do Orçamento 1.981.217,85


CANINDE, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA: 09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA: 05/03/2024 **BDI:** 26,85%

FOITE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
SEINFRA PRÓPRIA	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44%	47,48%	10/2023
		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.738,04	100,00 % 2.738,04						100,00 % 2.738,04
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.892.674,81	20,00 % 378.534,96 16,66 %	20,00 % 378.534,96 16,66 %	20,00 % 378.534,96 16,66 %	20,00 % 378.534,96 16,66 %	10,00 % 189.267,48 16,66 %	10,00 % 189.267,49 16,70 %	100,00 % 1.892.674,81 100,00 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	85.805,00	14.295,11 395.568,11 395.568,11	14.295,11 392.830,07 392.830,07	14.295,11 392.830,07 392.830,07	14.295,11 392.830,07 392.830,07	14.295,11 203.562,59 203.562,59	14.329,45 203.596,94 203.596,94	100,00 % 85.805,00 100,00 %
		1.981.217,85	395.568,11	788.398,18	1.181.228,25	1.574.058,32	1.777.620,91	1.981.217,85	1.981.217,85

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE:SERVICOSELOCAÇÕES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

ORRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE.		
LOCAL:	GUAUBA-CE		
AGENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP		
DATA:	05/03/2024	BDI:	26,85%
FONTE:	SEINFRA PRÓPRIA	VERSÃO:	023.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
HORA:	84,44%	MES:	47,48%
Data Ref:	10/2023	HORA:	0,00%
MES:	0,00%	MES:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	1,24000000	1,24000000	1,24000000	1,24000000	0,62000000	0,62000000	6,20000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,04120000	0,04120000	0,04120000	0,04120000	0,02060000	0,02060000	0,20600000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	23,99712000	23,99712000	23,99712000	23,99712000	11,99856000	11,99856000	119,98560000
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,18300000	0,18300000	0,18300000	0,18300000	0,09150000	0,09150000	0,91500000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,01030000	0,01030000	0,01030000	0,01030000	0,00515000	0,00515000	0,05150000
10109	AREIA MEDIA	M3	166,67168080	166,67168080	166,67168080	166,67168080	83,33584040	83,33584040	833,35840400
10111	AREIA VERMELHA	M3	636,48400000	636,48400000	636,48400000	636,48400000	318,24200000	318,24200000	3.182,42000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,02060000	0,02060000	0,02060000	0,02060000	0,01030000	0,01030000	0,10300000
10163	AÇO CA-50	KG	1,58905000	1,58905000	1,58905000	1,58905000	0,79452500	0,79452500	7,94525000
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	60,63000000	60,63000000	60,63000000	60,63000000	30,31500000	30,31500000	303,15000000
10208	BATENTE DE FERRO	M	0,25620000	0,25620000	0,25620000	0,25620000	0,12810000	0,12810000	1,28100000
10221	BLASTER	H	2,58057809	2,58057809	2,58057809	2,58057809	1,29028904	1,29028904	12,90289043
10280	BRITA	M3	39,77580640	39,77580640	39,77580640	39,77580640	19,88790320	19,88790320	198,87903200
10445	CAL CETEIRO	H	769,08000000	769,08000000	769,08000000	769,08000000	384,54000000	384,54000000	3.845,40000000
10498	CARPINTEIRO	H	26,01812000	26,01812000	26,01812000	26,01812000	13,00906000	13,00906000	130,09060000
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,81536000	0,81536000	0,81536000	0,81536000	0,40768000	0,40768000	4,07680000
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	3,29392000	3,29392000	3,29392000	3,29392000	1,64696000	1,64696000	16,46960000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	12,24000000	12,24000000	12,24000000	12,24000000	6,12000000	6,12000000	61,20000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	60,598,10172000	60,598,10172000	60,598,10172000	60,598,10172000	30,299,05086000	30,299,05086000	302,990,50860000
10860	CORDEL DETONANTE	M	54,39858604	54,39858604	54,39858604	54,39858604	27,19929302	27,19929302	271,99293018
11061	ELETRODOS	KG	0,14640000	0,14640000	0,14640000	0,14640000	0,07320000	0,07320000	0,73200000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000	6,00000000	6,00000000	60,00000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	385,89700000	385,89700000	385,89700000	385,89700000	192,94850000	192,94850000	1.929,48500000
11605	PEDRISCO	M3	0,07607600	0,07607600	0,07607600	0,07607600	0,03803800	0,03803800	0,38038000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	64,84512800	10,84512800	10,84512800	10,84512800	5,42256400	5,42256400	108,22564000
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 6/2UN/KG)	KG	1,80000000	1,80000000	1,80000000	1,80000000	0,90000000	0,90000000	9,00000000
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	3,29392000	3,29392000	3,29392000	3,29392000	1,64696000	1,64696000	16,46960000

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELCOCAOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: 09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE

LOCAL: GUAUBA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP

DATA: 05/03/2024

BDI: 26,85%

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

Data Ref: 10/2023

FONTES: SEINFRA PRÓPRIA

VERSÃO: 028.1 COM DESONEREAÇÃO PRÓPRIA

HORA: 0,00%

MES: 0,00%

DATA: 05/03/2024

BDI: 26,85%

HORA: 84,44%


MES: 47,48%

Data Ref: 10/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	6,77443200	6,77443200	6,77443200	6,77443200	3,38721600	3,38721600	33,87216000
11858	SERRALHEIRO	H	0,18300000	0,18300000	0,18300000	0,18300000	0,09150000	0,09150000	0,91500000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	3,66912000	3,66912000	3,66912000	3,66912000	1,83456000	1,83456000	18,34560000
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2	1,06090000	1,06090000	1,06090000	1,06090000	0,53045000	0,53045000	5,30450000
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890.2018)	M	3,58000000	3,58000000	3,58000000	3,58000000	1,79000000	1,79000000	17,90000000
12326	ESPOLETA	UN	0,39482845	0,39482845	0,39482845	0,39482845	0,19741422	0,19741422	1,97414224
12329	ESTOPIM	M	2,63218965	2,63218965	2,63218965	2,63218965	1,31609482	1,31609482	13,16094823
12380	MOTORISTA	H	0,62000000	0,62000000	0,62000000	0,62000000	0,31000000	0,31000000	3,10000000
12382	NIVELADOR	H	1,24000000	1,24000000	1,24000000	1,24000000	0,62000000	0,62000000	6,20000000
12391	PEDREIRO	H	212,39550000	212,39550000	212,39550000	212,39550000	106,19775000	106,19775000	1.061,97750000
12395	PINTOR	H	59,62000000	59,62000000	59,62000000	59,62000000	29,81000000	29,81000000	298,10000000
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,78400000	0,78400000	0,78400000	0,78400000	0,39200000	0,39200000	3,92000000
12445	TOPOGRAFO	H	1,55000000	1,55000000	1,55000000	1,55000000	0,77500000	0,77500000	7,75000000
12496	SUPERCAL	KG	89,43000000	89,43000000	89,43000000	89,43000000	44,71500000	44,71500000	447,15000000
12507	DINAMITE 80%	KG	2,19349137	2,19349137	2,19349137	2,19349137	1,09674569	1,09674569	10,96745686
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	7,74173426	7,74173426	7,74173426	7,74173426	3,87086713	3,87086713	38,70867128
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	40,42000000	40,42000000	40,42000000	40,42000000	20,21000000	20,21000000	202,10000000
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	60,63000000	60,63000000	60,63000000	60,63000000	30,31500000	30,31500000	303,15000000
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,01367876	0,01367876	0,01367876	0,01367876	0,00683938	0,00683938	0,06839380
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,02193491	0,02193491	0,02193491	0,02193491	0,01096746	0,01096746	0,10967457
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	20,21000000	20,21000000	20,21000000	20,21000000	10,10500000	10,10500000	101,05000000
12543	SERVENTE	H	4,461,03507581	4,437,03507581	4,437,03507581	4,437,03507581	2,218,51753790	2,218,51753790	22.209,17537903
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,192,40000000	1,192,40000000	1,192,40000000	1,192,40000000	596,20000000	596,20000000	5.962,00000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	44,13886154	44,13886154	44,13886154	44,13886154	22,06943077	22,06943077	220,69430769
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	41,16527600	41,16527600	41,16527600	41,16527600	20,58263800	20,58263800	205,82638000
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	2,30906945	2,30906945	2,30906945	2,30906945	1,15453472	1,15453472	11,54534725

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELCOCAOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



Serviços e Locações

08/03/2024

OBRA: 09.001/2024-1TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAUBA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-1TP

DATA: 05/03/2024 **BDI:** 26,85%

FONTE: SEINFPA **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERACÃO **HORA:** 84,44% **MES:** 47,48% **Data Ref:** 10/2023

PROPRIA: **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:** **PROPRIA:**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS					TOTAL		
			1	2	3	4	5		6	
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	41,54846154	41,54846154	41,54846154	41,54846154	41,54846154	20,77423077	20,77423077	207,74230769
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	136,19640000	136,19640000	136,19640000	136,19640000	136,19640000	68,09820000	68,09820000	680,98200000
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	2,58057809	2,58057809	2,58057809	2,58057809	2,58057809	1,29028904	1,29028904	12,90289043
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,42487074	1,42487074	1,42487074	1,42487074	1,42487074	0,71243537	0,71243537	7,12435368
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,42487074	1,42487074	1,42487074	1,42487074	1,42487074	0,71243537	0,71243537	7,12435368
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	7,95623077	7,95623077	7,95623077	7,95623077	7,95623077	3,97811538	3,97811538	39,78115385
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	0,30712000	0,30712000	0,30712000	0,30712000	0,30712000	0,15356000	0,15356000	1,53560000
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,88419871	0,88419871	0,88419871	0,88419871	0,88419871	0,44209936	0,44209936	4,42099356
12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	7,95623077	7,95623077	7,95623077	7,95623077	7,95623077	3,97811538	3,97811538	39,78115385
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	23,68970682	23,68970682	23,68970682	23,68970682	23,68970682	11,84485341	11,84485341	118,44853411
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	20,21000000	20,21000000	20,21000000	20,21000000	20,21000000	10,10500000	10,10500000	101,05000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	4,094,15509874	4,094,15509874	4,094,15509874	4,094,15509874	4,094,15509874	2,047,07754937	2,047,07754937	20,470,77549371
12702	JURROS	H	1,416,71627795	1,416,71627795	1,416,71627795	1,416,71627795	1,416,71627795	708,35813897	708,35813897	7,083,58138973
12703	MANUTENÇÃO	H	3,630,54213384	3,630,54213384	3,630,54213384	3,630,54213384	3,630,54213384	1,815,27106692	1,815,27106692	18,152,71066920
12706	OLEO DIESEL	L	1,143,92233184	1,143,92233184	1,143,92233184	1,143,92233184	1,143,92233184	571,96116592	571,96116592	5,719,61165921
12707	GASOLINA	L	6,02640000	6,02640000	6,02640000	6,02640000	6,02640000	3,01320000	3,01320000	30,13200000
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,47241279	0,47241279	0,47241279	0,47241279	0,47241279	0,47241279	0,47241279	2,83561100
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,49980200	0,49980200	0,49980200	0,49980200	0,49980200	0,50100200	0,50100200	3,00001200

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA: 05/03/2024	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	GUAÍUBA-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP			47,48%
					10/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
G+S	GARANTIA/SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% DO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	09.001/2024-TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	DATA : 05/03/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO E GUAÍUBA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	GUAÍUBA-CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE	PRÓPRIA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 09.001/2024-TP		REF.
			10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

CANINDÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO