

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES		CUSTOS	
ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA E APLICAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES GALVÃO NA COMUNIDADE DE CARREÁTERIAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUABUBUCE.	ORÇ:	BD: 25,02%
DATA DO CERTAME:	05/02/2024-TP	ORÇ:	111,93%
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUABUBUCE	ORÇ:	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABUBUCE	ORÇ:	122,023
		ORÇ:	14,44%
		ORÇ:	47,41%
		ORÇ:	102,023
		ORÇ:	14,44%
		ORÇ:	47,41%
		ORÇ:	112,023
		ORÇ:	0,00%
		ORÇ:	0,00%

2.6.4. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01630000	R\$ 20,41	R\$ 0,37
83281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 21,55	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,65

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00040282	CALHA QUADRADADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 30,16	R\$ 31,67
0005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00300000	R\$ 13,00	R\$ 0,10
00005104	REBITE DE FERRO EM ALUMÍNIO VAZADO DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R\$ 63,98	R\$ 0,10
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05900000	R\$ 39,77	R\$ 2,05
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05600000	R\$ 193,16	R\$ 11,75
TOTAL Material:						R\$ 45,67

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 18,62	R\$ 5,25
89323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16800000	R\$ 23,90	R\$ 4,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,74
VALOR:						R\$ 55,06

2.6.5. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 28 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
893282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01630000	R\$ 20,41	R\$ 0,37
893281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 21,55	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,65

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003681	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00300000	R\$ 13,00	R\$ 0,03
00005104	REBITE DE FERRO EM ALUMÍNIO VAZADO DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 63,98	R\$ 0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 28 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 21,91	R\$ 22,90
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,15800000	R\$ 38,77	R\$ 7,68
00043388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04600000	R\$ 193,16	R\$ 8,96
TOTAL Material:						R\$ 38,70

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.687/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUINS, GROIARAS-CE, CEP: 62.190-000
(85) 9.8446-1441 | grupo@tectaconstr.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CUSTOS	
ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA E APLICAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES GALVÃO NA COMUNIDADE DE CARREÁTERIAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUABUBUCE.	ORÇ:	BD: 25,02%
DATA DO CERTAME:	05/02/2024-TP	ORÇ:	111,93%
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUABUBUCE	ORÇ:	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABUBUCE	ORÇ:	122,023
		ORÇ:	14,44%
		ORÇ:	47,41%
		ORÇ:	102,023
		ORÇ:	14,44%
		ORÇ:	47,41%
		ORÇ:	112,023
		ORÇ:	0,00%
		ORÇ:	0,00%

2.6.6. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 18,62	R\$ 3,85
89323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 23,90	R\$ 2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,53

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,70	R\$ 4,20
TOTAL Material:						R\$ 4,20

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381	FERREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,45	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,89
VALOR:						R\$ 51,03

2.7.1. C5215 ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARA-FUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10033	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 100,69	R\$ 0,50
10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	R\$ 270,19	R\$ 0,19
10637	MAQUINA PLATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	R\$ 53,17	R\$ 0,01
10751	MAQUINA PLATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	R\$ 43,91	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,70

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 19,89	R\$ 0,01
10047	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L " 1 1/2" X 1 1/2" ESPESSURA DE 3/8" PESO NOMINAL 2,6(KG/M)	SEINFRA	KG	0,51670000	R\$ 6,08	R\$ 3,15
19830	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00940000	R\$ 8,33	R\$ 0,05
17460	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,88 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00160000	R\$ 8,33	R\$ 0,01
113304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRU), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACO DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	R\$ 135,46	R\$ 0,18
11569	PARAFUSO ABULADO M10X150MM	SEINFRA	UN	0,00300000	R\$ 7,53	R\$ 0,02
113303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 156	SEINFRA	KG	0,56600000	R\$ 11,62	R\$ 6,58
12383	ZINCO	SEINFRA	L	0,00150000	R\$ 28,23	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 10,94

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.687/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUINS, GROIARAS-CE, CEP: 62.190-000
(85) 9.8446-1441 | grupo@tectaconstr.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

TECTA
CONSTRUTÕES E SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO AVES, NA LOCALIDADE DE SÃO CARLOS, PARQUE PATERM, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAÇA

CERTAME: 05.002/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18-04-2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAÇA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBAÇA

DATA: 10/04/2024

OBRA: 227270

UNIDADE: 020310

ITEM: 0311

UNID: M3

DESCR: 0311 COM DIMENSÃO DE 400L X 160L X 10CM

VALOR: R\$ 25,51

BDI: 25,00%

RE: 11,95%

IR: 7,00%

IRRF: 12,20%

11,95%

7,00%

12,20%

14,4%

47,4%

10,20%

14,4%

47,4%

11,20%

0,00%

0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	PINTOR	SEINFRA	H	0,00050000	R\$ 24,16	R\$ 0,01
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 18,46	R\$ 0,01
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,17
					VALOR:	R\$ 11,21

2.2.7. C2432 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2,75% VÃO 18m (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12065	TELHA ZINCADA PRÉ-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 131,18	R\$ 131,18
					TOTAL Material	R\$ 131,18
					VALOR:	R\$ 131,18

2.8.1. 98567 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000826	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA, COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLUENTE ORGÂNICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 21,03	R\$ 31,82
					TOTAL Material	R\$ 31,82

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 18,77	R\$ 1,82
89270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42890000	R\$ 24,45	R\$ 10,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 12,33
					VALOR:	R\$ 43,96

2.9.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08910000	R\$ 24,45	R\$ 1,87
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,82	R\$ 0,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,14
					VALOR:	R\$ 4,21

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA LÍQUIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 589,48	R\$ 2,07
					TOTAL Material	R\$ 2,07
					VALOR:	R\$ 4,21

2.9.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
					TOTAL	R\$ 25,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TECTA
CONSTRUTÕES E SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO AVES, NA LOCALIDADE DE SÃO CARLOS, PARQUE PATERM, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAÇA

CERTAME: 05.002/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18-04-2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAÇA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBAÇA

DATA: 10/04/2024

OBRA: 227270

UNIDADE: 020310

ITEM: 0311

UNID: M3

DESCR: 0311 COM DIMENSÃO DE 400L X 160L X 10CM

VALOR: R\$ 25,51

BDI: 25,00%

RE: 11,95%

IR: 7,00%

IRRF: 12,20%

11,95%

7,00%

12,20%

14,4%

47,4%

10,20%

14,4%

47,4%

11,20%

0,00%

0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 994,13	R\$ 23,85
					TOTAL Serviço	R\$ 23,85
					VALOR:	R\$ 49,43

2.9.1.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 1,11	R\$ 7,50
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 6,50	R\$ 1,44
00000596	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 5, FORNATO MENOR OU IGUAL A 20x5 CM/2	SINAPI	M2	1,07950000	R\$ 27,15	R\$ 28,32
					TOTAL Material	R\$ 36,30

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 24,33	R\$ 16,95
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31950000	R\$ 18,82	R\$ 5,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 22,80
					VALOR:	R\$ 61,16

2.9.1.4. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, AF_02/2023 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037295	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R\$ 3,90	R\$ 30,15
00036891	PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA REVEST INTERT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRAS, SÓLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO 5 X 5 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 107,42	R\$ 112,79
					TOTAL Material	R\$ 142,94

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15800000	R\$ 24,33	R\$ 28,13
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57800000	R\$ 18,82	R\$ 10,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 38,89
					VALOR:	R\$ 184,83

2.9.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08910000	R\$ 24,45	R\$ 1,87
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,82	R\$ 0,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,14
					VALOR:	R\$ 4,21

TECTA CONSTRUTÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 20.160.897/0001-75)
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 570, PAULO MALAQUIAS, GROIARAS-CE, CEP.: 62.190-000
(85) 9.5485-1441 | gprojeccao@tectaconstr.com

TECTA CONSTRUTÕES E SERVIÇOS (CNPJ: 20.160.897/0001-75)
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 570, PAULO MALAQUIAS, GROIARAS-CE, CEP.: 62.190-000
(85) 9.5485-1441 | gprojeccao@tectaconstr.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇ.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLA/NAUÁ NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITAGIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.

DATA DO CERTAME: 05/02/2024-TP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA

DATA: 24/03/2024

BDI: 25,5%

ITEM: 1

Quantidade	2,00	Unidade	M3	Medida	0,00370000	Valor	R\$ 0,74
TOTAL SERVIÇO							
VALOR: R\$ 2,07							

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) UNIDA PARA GRANDE CONVENIENCIAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,00370000		R\$ 564,49	R\$ 2,07
TOTAL SERVIÇO							R\$ 2,07
VALOR:							R\$ 4,21

2.9.2.2. C3037 REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000		R\$ 24,16	R\$ 14,50
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000		R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 23,58
TOTAL							R\$ 23,58
01965	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02050000		R\$ 564,13	R\$ 23,95
TOTAL SERVIÇO:							R\$ 23,95
VALOR:							R\$ 49,43

2.10.1.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEBIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

00007394	ADITIVO ADEBIDO LÍQUIDO PARA REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000		R\$ 17,07	R\$ 3,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000		R\$ 0,77	R\$ 0,39
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 3,97
TOTAL							R\$ 3,97

Mão de Obra com Encargos Complementares

89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000		R\$ 24,45	R\$ 5,23
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000		R\$ 18,62	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 7,22
TOTAL							R\$ 7,22

Mão de Obra com Encargos Complementares

87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,03700000		R\$ 653,49	R\$ 20,28
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 20,28
VALOR:							R\$ 31,46

2.10.1.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

10657	DESEMPENHADORA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000		R\$ 1,92	R\$ 0,38
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,90000000		R\$ 1,37	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Celso Hordel:							R\$ 1,48
TOTAL							R\$ 1,48

Mão de Obra com Encargos Complementares

10094	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000		R\$ 0,47	R\$ 8,87
TOTAL							R\$ 8,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇ.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLA/NAUÁ NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITAGIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.

DATA DO CERTAME: 05/02/2024-TP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA

DATA: 24/03/2024

BDI: 25,5%

ITEM: 2

Quantidade	2,00	Unidade	M3	Medida	0,03900000	Valor	R\$ 1,56
TOTAL SERVIÇO							
VALOR: R\$ 3,12							

2.10.1.3. 104603 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE (M2)

10169	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03900000		R\$ 117,19	R\$ 3,92
10603	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000		R\$ 19,60	R\$ 2,94
10656	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000		R\$ 0,70	R\$ 18,61
10367	DISCO DE DESABASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000		R\$ 23,30	R\$ 0,70
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000		R\$ 44,21	R\$ 4,42
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000		R\$ 44,88	R\$ 2,25
11316	JUNTA ELÁSTICA V.27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000		R\$ 1,61	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 40,94
TOTAL							R\$ 40,94

Mão de Obra com Encargos Complementares

11227	GRANITEIRO / MARMONISTA	SEINFRA	H	1,50000000		R\$ 24,16	R\$ 36,24
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000		R\$ 24,16	R\$ 29,59
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000		R\$ 18,46	R\$ 22,15
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 87,98
VALOR:							R\$ 135,90

2.10.1.4. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_09/2020 (M)

00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,20000000		R\$ 3,40	R\$ 4,39
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=150 CM, E= 2,0 CM	SINAPI	M	1,00000000		R\$ 74,92	R\$ 74,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 8,71
VALOR:							R\$ 48,94

Mão de Obra com Encargos Complementares

88269	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30370000		R\$ 24,33	R\$ 7,39
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13760000		R\$ 18,62	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 9,45
TOTAL							R\$ 9,45

2.10.1.5. 104603 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE (M2)

00001391	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	9,13250000		R\$ 1,11	R\$ 10,14
00001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	SINAPI	M2	1,07280000		R\$ 26,36	R\$ 28,28
00034957	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000		R\$ 6,50	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 59,99
TOTAL							R\$ 59,99

Mão de Obra com Encargos Complementares

89269	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30370000		R\$ 24,33	R\$ 7,39
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13760000		R\$ 18,62	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 9,45
TOTAL							R\$ 9,45

OBRA:		CONTABILIZADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEBM FRANCISCO ALVES SALGADO NA COMUNIDADE DE GUANUABACE, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUANUABACE	
DATA DO CERTAME:	18-04-2024	DATA DO CERTAME:	05/02/2024-TP
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUANUABACE	LOCAL:	202310 COM DE COMENSAMENTO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANUABACE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANUABACE

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88316	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 18,77	R\$ 18,77
88309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 24,45	R\$ 24,45
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 18,62	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Oera com Encargos Complementares:			R\$ 15,28	R\$ 15,28

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88331	ARGAMASSA TRACO 1:1 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA (UNID), PREPARO MANUAL, AF_09/2019	1	R\$ 32,36	R\$ 32,36
TOTAL Serviço:			R\$ 1,25	R\$ 1,25
TOTAL Valor:			R\$ 32,36	R\$ 32,36

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	1	R\$ 83,30	R\$ 1,32
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	1	R\$ 226,92	R\$ 5,93
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH)	1	R\$ 304,96	R\$ 0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	1	R\$ 391,15	R\$ 24,21
10525	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	1	R\$ 33,19	R\$ 0,00
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	1	R\$ 172,90	R\$ 7,20
TOTAL Equipamento Oculo Hidraulico			R\$ 38,56	R\$ 38,56

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	1	R\$ 26,05134	R\$ 10,42
TOTAL Material:			R\$ 10,42	R\$ 10,42

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
211.1.1.88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)	1	R\$ 46,39	R\$ 46,39
00003767	LIXA EM FOLHA, PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	1	R\$ 0,76	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	1	R\$ 2,27	R\$ 1,65
TOTAL Material:			R\$ 1,68	R\$ 1,68

OBRA:		CONTABILIZADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEBM FRANCISCO ALVES SALGADO NA COMUNIDADE DE GUANUABACE, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUANUABACE	
DATA DO CERTAME:	18-04-2024	DATA DO CERTAME:	05/02/2024-TP
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUANUABACE	LOCAL:	202310 COM DE COMENSAMENTO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANUABACE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANUABACE

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
12395	AJUDANTE DE PINTOR	1	R\$ 16,10	R\$ 6,69
TOTAL Mão de Oera com Encargos Complementares:			R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Valor:			R\$ 17,80	R\$ 17,80

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
00003767	LIXA EM FOLHA, PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	1	R\$ 0,76	R\$ 0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	1	R\$ 2,27	R\$ 3,04
TOTAL Material:			R\$ 3,10	R\$ 3,10

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 25,69	R\$ 9,27
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 18,62	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Oera com Encargos Complementares:			R\$ 11,51	R\$ 11,51
TOTAL Valor:			R\$ 14,81	R\$ 14,81

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
00003767	LIXA EM FOLHA, PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	1	R\$ 0,76	R\$ 0,08
00043661	MASSA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	1	R\$ 4,09	R\$ 0,35
TOTAL Material:			R\$ 6,43	R\$ 6,43

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
211.1.4.16164	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)	1	R\$ 16,86	R\$ 16,86
10035	AGUARRAS MINERAL	1	R\$ 19,89	R\$ 0,59
11463	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	1	R\$ 12,52	R\$ 1,50
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	1	R\$ 0,69	R\$ 0,17
12097	TINTA LATEX ACRILICA	1	R\$ 21,76	R\$ 3,70
TOTAL Material:			R\$ 6,36	R\$ 6,36

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROALRAS-CE, CEP: 62.190-000
(89) 9.5446-1441 | grupotectadigital@hotmail.com

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROALRAS-CE, CEP: 62.190-000
(89) 9.5446-1441 | grupotectadigital@hotmail.com

ORÇAMENTO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		BOM: 2% (2%)	
ORÇAMENTO ANALÍTICO	CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E EBM FRANCISCO ALVES SALLUM NA COMUNIDADE DE GARAPATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE	ORÇAMENTO ANALÍTICO	REF
CERTAME:	05.002/2024-TP	DATA COMPLETAMENTO	12/2023
DATA DO CERTAME:	16-04-2024	RECEITA	10/2023
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE	VALOR	11/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABACE	PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%
		TOTAL MATERIAL: R\$ 22,71	

2.11.1.5. 89488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_04/2023 (M2)		VALOR: R\$ 22,71	
Material	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	UNID	L
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,22350000
Preço Unitário	R\$ 20,19	Preço Unitário	R\$ 4,61
TOTAL		TOTAL Material	R\$ 4,61

2.11.1.6. C1616 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)		VALOR: R\$ 11,86	
Material	LATEX SELADOR PARA PINTURA LATEX	UNID	L
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,12000000
Preço Unitário	R\$ 11,94	Preço Unitário	R\$ 1,42
TOTAL		TOTAL	R\$ 1,42
Material	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	UN
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,25000000
Preço Unitário	R\$ 0,69	Preço Unitário	R\$ 0,17
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,17
Material	LATEX	UNID	L
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,17000000
Preço Unitário	R\$ 17,89	Preço Unitário	R\$ 3,04
TOTAL		TOTAL Material	R\$ 4,63

2.11.1.7. 98305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023 (M2)		VALOR: R\$ 20,98	
Material	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	UNID	KG
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,10740000
Preço Unitário	R\$ 4,81	Preço Unitário	R\$ 5,33
TOTAL		TOTAL	R\$ 5,33

2.11.2.1. 98305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023 (M2)		VALOR: R\$ 10,26	
Material	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,15410000
Preço Unitário	R\$ 25,69	Preço Unitário	R\$ 3,96
TOTAL		TOTAL	R\$ 3,96
Material	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,05140000
Preço Unitário	R\$ 18,62	Preço Unitário	R\$ 0,96
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR:	R\$ 10,26

2.11.2.1. 98305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023 (M2)		VALOR: R\$ 4,81	
Material	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	UNID	KG
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,10740000
Preço Unitário	R\$ 4,81	Preço Unitário	R\$ 5,33
TOTAL		TOTAL	R\$ 5,33

2.11.2.1. 98305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023 (M2)		VALOR: R\$ 4,81	
Material	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	UNID	KG
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,10740000
Preço Unitário	R\$ 4,81	Preço Unitário	R\$ 5,33
TOTAL		TOTAL	R\$ 5,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BOM: 2% (2%)	
ORÇAMENTO ANALÍTICO	CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E EBM FRANCISCO ALVES SALLUM NA COMUNIDADE DE GARAPATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE	ORÇAMENTO ANALÍTICO	REF
CERTAME:	05.002/2024-TP	DATA COMPLETAMENTO	12/2023
DATA DO CERTAME:	16-04-2024	RECEITA	10/2023
LOCAL:	DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE	VALOR	11/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABACE	PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%
		TOTAL MATERIAL: R\$ 5,33	

2.12.1.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 5,33	
Material	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,15410000
Preço Unitário	R\$ 25,69	Preço Unitário	R\$ 3,96
TOTAL		TOTAL	R\$ 3,96
Material	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,05140000
Preço Unitário	R\$ 18,62	Preço Unitário	R\$ 0,96
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR:	R\$ 10,25

2.12.1.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 4,57	
Material	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UNID	UN
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,00460000
Preço Unitário	R\$ 1,94	Preço Unitário	R\$ 0,01
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,01
Material	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	UNID	M
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,04930000
Preço Unitário	R\$ 4,35	Preço Unitário	R\$ 4,56
TOTAL		TOTAL	R\$ 4,56
TOTAL Material		VALOR:	R\$ 4,57

2.12.1.2. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 6,40	
Material	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,01950000
Preço Unitário	R\$ 19,01	Preço Unitário	R\$ 0,37
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,37
Material	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,01950000
Preço Unitário	R\$ 23,71	Preço Unitário	R\$ 0,46
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR:	R\$ 0,83
		VALOR:	R\$ 6,40

2.12.1.2. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 9,46	
Material	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UNID	UN
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,00550000
Preço Unitário	R\$ 1,94	Preço Unitário	R\$ 0,01
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,01
Material	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	UNID	M
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,04930000
Preço Unitário	R\$ 9,39	Preço Unitário	R\$ 9,85
TOTAL		TOTAL	R\$ 9,85
TOTAL Material		VALOR:	R\$ 9,46

2.12.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 10,97	
Material	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,02350000
Preço Unitário	R\$ 19,01	Preço Unitário	R\$ 0,45
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,45
Material	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,02350000
Preço Unitário	R\$ 23,71	Preço Unitário	R\$ 0,56
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR:	R\$ 1,01
		VALOR:	R\$ 10,97

2.12.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)		VALOR: R\$ 16,97	
Material	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UNID	UN
Fonte	SINAPI	Coefficiente	0,00800000
Preço Unitário	R\$ 1,94	Preço Unitário	R\$ 0,01
TOTAL		TOTAL	R\$ 0,01
Material	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	UNID	M
Fonte	SINAPI	Coefficiente	1,04930000
Preço Unitário	R\$ 16,17	Preço Unitário	R\$ 16,97
TOTAL		TOTAL	R\$ 16,97
TOTAL Material		VALOR:	R\$ 16,98

2561

2561

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEBM FRANCISCO ALVES MALUANA NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE.																								
CERTAME:	DATA DO CERTAME:	LOCAL:	CLIENTE:																							
05/002/2024-TP	18/04/2024	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA																							
<table border="1"> <tr> <th>DATA:</th> <th>VALOR:</th> <th>PERCENTUAL:</th> <th>RENTAL:</th> <th>REF:</th> </tr> <tr> <td>05/002/2024-TP</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>11,15%</td> <td>70,0%</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>RENTAL</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>94,44%</td> <td>47,44%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>94,44%</td> <td>47,44%</td> <td>11/2023</td> </tr> </table>				DATA:	VALOR:	PERCENTUAL:	RENTAL:	REF:	05/002/2024-TP	20.910	0,31%	11,15%	70,0%	12/2023	RENTAL	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	10/2023	COMPANHIA	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	11/2023
DATA:	VALOR:	PERCENTUAL:	RENTAL:	REF:																						
05/002/2024-TP	20.910	0,31%	11,15%	70,0%	12/2023																					
RENTAL	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	10/2023																					
COMPANHIA	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	11/2023																					

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 0,65
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,46
VALOR:				R\$ 18,44

2.12.14. 89563 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1, PARA ÁGUA FRIA	UN	R\$ 1,89	R\$ 1,89
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,43
00038983	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,02
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,57
TOTAL Material:				R\$ 2,90

2.12.15. 89566 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 1,00
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,24
VALOR:				R\$ 5,14

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1,1/2, PARA ÁGUA FRIA	UN	R\$ 4,67	R\$ 4,67
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,68
00038983	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,03
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,99
TOTAL Material:				R\$ 6,37

2.12.16. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SEBRIE, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 1,40
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 3,14
VALOR:				R\$ 9,51

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,26
TOTAL:				R\$ 0,26

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.697/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALUQUAS, GROAIFAS-CE, CEP: 62.180-000
 (89) 9.9448-1441 | grupocliente@hotmail.com
 Página: 44

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEBM FRANCISCO ALVES MALUANA NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE.																								
CERTAME:	DATA DO CERTAME:	LOCAL:	CLIENTE:																							
05/002/2024-TP	18/04/2024	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA																							
<table border="1"> <tr> <th>DATA:</th> <th>VALOR:</th> <th>PERCENTUAL:</th> <th>RENTAL:</th> <th>REF:</th> </tr> <tr> <td>05/002/2024-TP</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>11,15%</td> <td>70,0%</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>RENTAL</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>94,44%</td> <td>47,44%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA</td> <td>20.910</td> <td>0,31%</td> <td>94,44%</td> <td>47,44%</td> <td>11/2023</td> </tr> </table>				DATA:	VALOR:	PERCENTUAL:	RENTAL:	REF:	05/002/2024-TP	20.910	0,31%	11,15%	70,0%	12/2023	RENTAL	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	10/2023	COMPANHIA	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	11/2023
DATA:	VALOR:	PERCENTUAL:	RENTAL:	REF:																						
05/002/2024-TP	20.910	0,31%	11,15%	70,0%	12/2023																					
RENTAL	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	10/2023																					
COMPANHIA	20.910	0,31%	94,44%	47,44%	11/2023																					

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020095	ANEL BORGACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREEDIAL	UN	R\$ 2,91	R\$ 2,91
00038418	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREEDIAL	UN	R\$ 5,13	R\$ 5,13
00038983	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,02
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	R\$ 21,79	R\$ 0,54
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,45
TOTAL Material:				R\$ 9,31

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 0,89
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,55
VALOR:				R\$ 10,86

2.12.17. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,43
00038983	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,07
00009669	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREEDIAL	UN	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,57
TOTAL Material:				R\$ 4,32

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 2,11
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 2,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 4,74
VALOR:				R\$ 9,08

2.12.18. 89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,50
00038983	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,02
00038603	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREEDIAL	UN	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,95
TOTAL Material:				R\$ 3,21

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,26
TOTAL:				R\$ 0,26

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.697/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALUQUAS, GROAIFAS-CE, CEP: 62.180-000
 (89) 9.9448-1441 | grupocliente@hotmail.com
 Página: 45

TECTA		CONSTRUTORES E SERVIÇOS	
OBRA:	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ARMAZENAGEM NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUÇÁ	DATA:	2024
CERTAME:	05.002/2024-TP	ORIGEM:	2023/0
DATA DO CERTAME:	18/04/2024	SINAPI:	2023/0 COM DISC. ENCAMENHO
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUÇÁ	PROPOSTA:	PROPOSTA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUÇÁ	COMPANHIA:	COMPANHIA
		BDI: 25,15%	REB: 12,2023
		11,13%	70,9%
		84,4%	47,48%
		4,44%	11,2023
		0,00%	0,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05770000	R\$ 19,01
89267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05770000	R\$ 23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,47
VALOR:				R\$ 5,76

2.12.1.9. 89392 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	0,00710000	R\$ 0,37
0003929	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,76
0003933	LIXA DAQUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03930000	R\$ 1,84
0002093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,09020000	R\$ 59,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 0,48
TOTAL Material:				R\$ 1,67
VALOR:				R\$ 8,16

2.12.1.10. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	0,00940000	R\$ 2,78
0000359	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 2,54
0003933	LIXA DAQUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04020000	R\$ 1,94
0002093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	R\$ 59,80
TOTAL Material:				R\$ 3,77
VALOR:				R\$ 11,51

2.12.1.11. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	0,01650000	R\$ 52,78
89248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 19,01
89267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 7,74
VALOR:				R\$ 11,51

TECTA		CONSTRUTORES E SERVIÇOS	
OBRA:	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ARMAZENAGEM NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUÇÁ	DATA:	2024
CERTAME:	05.002/2024-TP	ORIGEM:	2023/0
DATA DO CERTAME:	18/04/2024	SINAPI:	2023/0 COM DISC. ENCAMENHO
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUÇÁ	PROPOSTA:	PROPOSTA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUÇÁ	COMPANHIA:	COMPANHIA
		BDI: 25,15%	REB: 12,2023
		11,13%	70,9%
		84,4%	47,48%
		4,44%	11,2023
		0,00%	0,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003940	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 5,23
0003933	LIXA DAQUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01900000	R\$ 1,84
0002093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02200000	R\$ 59,80
TOTAL Material:				R\$ 7,45
VALOR:				R\$ 12,88

2.12.1.12. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	0,01410000	R\$ 52,78
0003933	LIXA DAQUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05400000	R\$ 1,94
0002093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01650000	R\$ 59,80
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 9549)	UN	1,00000000	R\$ 3,95
TOTAL Material:				R\$ 5,76
VALOR:				R\$ 12,88

2.12.1.13. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950 GR	UN	0,01060000	R\$ 52,78
0003933	LIXA DAQUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04630000	R\$ 1,84
0002093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01200000	R\$ 59,80
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 9549)	UN	1,00000000	R\$ 1,26
TOTAL Material:				R\$ 2,92
VALOR:				R\$ 15,01

2.12.1.14. 89248 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21610000	R\$ 19,01
89267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21610000	R\$ 23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 9,23
VALOR:				R\$ 15,01

TECTA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 20.160.897/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROU/IRAS-CE, CEP: 62.190-000
(85) 93448-1441 | gprotecedora@hotmail.com

2.12.1.15. 89267 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 19,01
89267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 23,71
TOTAL Material:				R\$ 4,30
VALOR:				R\$ 11,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TECTA
CONSTRUTÕES E SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM ALUNOS DA ETM FRANCISCO ALVES SALLANHA NA COMUNIDADE DE GARIBAYTERIAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE.

CERTAME: 05.0022/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18/04/2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAUZE

COMPOSIÇÃO:

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	PERC.	PERC. ESTIMADA
1	UN	1	111,53%	70,07%	12/2023	12/2023
2	UN	1	84,44%	47,48%	47,48%	10/2023
3	UN	1	44,44%	23,91%	47,48%	11/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM ALUNOS DA ETM FRANCISCO ALVES SALLANHA NA COMUNIDADE DE GARIBAYTERIAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE.

CERTAME: 05.0022/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18/04/2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAUZE

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 7,74**

VALOR: **R\$ 10,36**

2.12.1.4. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	SINAPI	UN	0,024720000	R\$ 52,78	R\$ 1,30
00039393	SINAPI	UN	0,028950000	R\$ 1,94	R\$ 0,05
00020083	SINAPI	UN	0,033000000	R\$ 59,80	R\$ 1,97
1000 CM3	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 10,10	R\$ 10,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 13,42**

VALOR: **R\$ 20,66**

2.12.1.5 94856 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000065	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
00020060	SINAPI	UN	0,040000000	R\$ 17,23	R\$ 0,69
00039393	SINAPI	UN	0,005000000	R\$ 1,94	R\$ 0,01
00020063	SINAPI	UN	0,010000000	R\$ 59,30	R\$ 0,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 2,23**

VALOR: **R\$ 5,65**

2.12.2.1. 94495 REGISTRO DE GAUVEITA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	SINAPI	UN	0,013200000	R\$ 4,46	R\$ 0,19
00006018	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 51,59	R\$ 51,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 3,42**

VALOR: **R\$ 5,65**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TECTA
CONSTRUTÕES E SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM ALUNOS DA ETM FRANCISCO ALVES SALLANHA NA COMUNIDADE DE GARIBAYTERIAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE.

CERTAME: 05.0022/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18/04/2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAUZE

COMPOSIÇÃO:

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	PERC.	PERC. ESTIMADA
1	UN	1	111,53%	70,07%	12/2023	12/2023
2	UN	1	84,44%	47,48%	47,48%	10/2023
3	UN	1	44,44%	23,91%	47,48%	11/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM ALUNOS DA ETM FRANCISCO ALVES SALLANHA NA COMUNIDADE DE GARIBAYTERIAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE.

CERTAME: 05.0022/2024-TP

DATA DO CERTAME: 18/04/2024

LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUANAUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAUZE

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 52,18**

VALOR: **R\$ 69,52**

2.12.2.2. 94499 REGISTRO DE GAUVEITA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	SINAPI	UN	0,030200000	R\$ 14,46	R\$ 0,44
00006011	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 259,43	R\$ 259,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 260,87**

VALOR: **R\$ 270,29**

2.12.2.3. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 14,46	R\$ 0,15
00006024	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 75,79	R\$ 75,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 76,94**

VALOR: **R\$ 85,39**

2.12.2.4. 99631 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	SINAPI	UN	0,018400000	R\$ 14,46	R\$ 0,28
00010416	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 133,97	R\$ 133,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: **R\$ 134,25**

VALOR: **R\$ 134,25**

GERAL		DATA: 18/04/2024		BDI: 25,00%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E B.M. FRANCISCO ALVES JARDIM NA COMUNIDADE DE CARAVATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/PR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E B.M. FRANCISCO ALVES JARDIM NA COMUNIDADE DE CARAVATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/PR.	ORÇÃO	VALOR	RECEITA	RENTES
CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	LOCAL: DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	COMPOSIÇÃO	PREÇOS	IMPOSTOS	RENTES

2.12.2.5. 98248		AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 23,71	R\$ 23,71	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 11,25		
VALOR:			R\$ 146,50		

2.12.2.5. 98248		AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 23,71	R\$ 23,71	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 11,25		
VALOR:			R\$ 283,16		

2.12.2.5. 98248		AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 23,71	R\$ 23,71	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 11,25		
VALOR:			R\$ 283,16		

2.12.3.1. 102116		BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
UN	1	R\$ 1.815,21	R\$ 1.815,21	UN	1
TOTAL Equipamento			R\$ 1.815,21		

2.12.3.1. 89247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 24,72	R\$ 24,72	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 23,71		
VALOR:			R\$ 122,34		

GERAL		DATA: 18/04/2024		BDI: 25,00%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E B.M. FRANCISCO ALVES JARDIM NA COMUNIDADE DE CARAVATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/PR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E B.M. FRANCISCO ALVES JARDIM NA COMUNIDADE DE CARAVATERRAS, NO DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/PR.	ORÇÃO	VALOR	RECEITA	RENTES
CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	LOCAL: DISTRITO DE ITACAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	COMPOSIÇÃO	PREÇOS	IMPOSTOS	RENTES

2.12.3.2. 102809		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
UN	1	R\$ 1.226,50	R\$ 1.226,50	UN	1
TOTAL Material			R\$ 1.226,50		
VALOR:			R\$ 1.946,17		

2.13.1.1. 89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (m)		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
UN	1	R\$ 1,94	R\$ 1,94	UN	1
M	1	R\$ 6,29	R\$ 6,29	M	1
TOTAL Material			R\$ 8,67		

2.13.1.2. 89712		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (m)		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
UN	1	R\$ 1,94	R\$ 1,94	UN	1
M	1	R\$ 10,39	R\$ 10,39	M	1
TOTAL Material			R\$ 10,99		

2.13.1.2. 89248		AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 23,71	R\$ 23,71	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 12,52		
VALOR:			R\$ 89,19		

2.13.1.2. 89248		AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		TOTAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QTD
H	1	R\$ 19,01	R\$ 19,01	H	1
H	1	R\$ 24,72	R\$ 24,72	H	1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 13,59		
VALOR:			R\$ 24,08		

TECIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE, CEP.: 62.180-000
 (69) 9.8448-1441 | grupo@tecia@hotmail.com

TECIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE, CEP.: 62.180-000
 (69) 9.8448-1441 | grupo@tecia@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: CONTRATO DE EMPREITA ESPECIALLYZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ELEM FRANCBRAC ALVES MALDANHA NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAIA.

DATA DO CERTAME: 18-04-2024
LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBAIA

Fonte	Valor	Futura	MS	REU
OBRA	22,210	11,535	70,7%	122223
OBRA	22,210	64,4%	47,6%	102203
OBRA	22,210	84,4%	47,6%	112203

Composição: PROJETA 0,0%

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039833 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,84	R\$ 0,03
00009639 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75, MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5699)	SINAPI	M	1,03550000	R\$ 22,47	R\$ 23,26
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 23,29

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25390000	R\$ 19,01	R\$ 5,59
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29390000	R\$ 23,71	R\$ 6,97
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 12,56

2.13.1.4. 89714 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039833 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,84	R\$ 0,05
00009636 TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5699)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 14,41	R\$ 15,20
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 15,25

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 19,01	R\$ 8,45
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 23,71	R\$ 10,54
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 18,99

2.13.1.5. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 250g GR	SINAPI	UN	0,00330000	R\$ 52,78	R\$ 0,52
00003516 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90º, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,26	R\$ 2,26
00039833 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,84	R\$ 0,01
00020093 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 59,80	R\$ 0,90
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 3,69

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 19,01	R\$ 2,41
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 23,71	R\$ 3,01
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 5,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATO DE EMPREITA ESPECIALLYZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ELEM FRANCBRAC ALVES MALDANHA NA COMUNIDADE DE CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAIA.

DATA DO CERTAME: 18-04-2024
LOCAL: DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBAIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBAIA

Fonte	Valor	Futura	MS	REU
OBRA	22,210	11,535	70,7%	122223
OBRA	22,210	64,4%	47,6%	102203
OBRA	22,210	84,4%	47,6%	112203

Composição: PROJETA 0,0%

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000298 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5699)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,21	R\$ 4,42
00003518 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90º, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 21,79	R\$ 1,09
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 9,18

2.13.1.6. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13780000	R\$ 19,01	R\$ 2,62
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13780000	R\$ 23,71	R\$ 3,27
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 5,89

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5699)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,25	R\$ 6,50
00003519 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90º, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 21,79	R\$ 1,63
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 15,79

2.13.1.7. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16620000	R\$ 19,01	R\$ 3,14
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16620000	R\$ 23,71	R\$ 3,92
TOTAL Mano de Obra com Encargos Complementares				VALOR:	R\$ 7,06

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5699)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,92	R\$ 7,84
00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90º, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,94	R\$ 8,94
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 21,79	R\$ 2,51
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 22,06

2.13.1.8. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5699)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,92	R\$ 7,84
00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90º, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,94	R\$ 8,94
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 21,79	R\$ 2,51
TOTAL Material				VALOR:	R\$ 22,06

OBRA:		CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERTE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E EM REPERTE AVES SÁLVANA NA COMUNIDADE DE GUARUBA, Nº 111.595.707/9, 12/2023	
DATA DO CERTAME:	18-04-2024	OBJETO:	REPERTE AVES SÁLVANA NA COMUNIDADE DE GUARUBA, Nº 111.595.707/9, 12/2023
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA	VALOR:	R\$ 2.552,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA	DATA DE INSCRIÇÃO:	11/12/23
		INSCRIÇÃO:	10/2023
		CEP:	64.445.47.494
		INSCRIÇÃO:	11/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 3,66
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 8,23
VALOR:				R\$ 27,42

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,52
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, SECUNDÁRIO	UN	R\$ 2,04	R\$ 2,04
00039988	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,01
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 59,80	R\$ 0,90
TOTAL Material:				R\$ 3,47

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 2,41
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 3,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,42
VALOR:				R\$ 8,89

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM (NBR 5699)	UN	R\$ 2,21	R\$ 4,42
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 90MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 2,96	R\$ 2,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLETELENO E OUTROS)	UN	R\$ 21,79	R\$ 1,93
TOTAL Material:				R\$ 9,47

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 2,02
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,29
VALOR:				R\$ 14,48

2.13.1.11. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE, CEP.: 62.190-000
(89) 9.5488-1441 | grupotecna@hotmail.com

OBRA:		CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERTE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E EM REPERTE AVES SÁLVANA NA COMUNIDADE DE GUARUBA, Nº 111.595.707/9, 12/2023	
DATA DO CERTAME:	18-04-2024	OBJETO:	REPERTE AVES SÁLVANA NA COMUNIDADE DE GUARUBA, Nº 111.595.707/9, 12/2023
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA	VALOR:	R\$ 2.552,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA	DATA DE INSCRIÇÃO:	11/12/23
		INSCRIÇÃO:	10/2023
		CEP:	64.445.47.494
		INSCRIÇÃO:	11/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003010	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5699)	UN	R\$ 3,92	R\$ 7,84
00003520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 8,03	R\$ 8,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLETELENO E OUTROS)	UN	R\$ 21,79	R\$ 2,51
TOTAL Material:				R\$ 18,38

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 3,56
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 4,23
VALOR:				R\$ 26,61

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5699)	UN	R\$ 3,92	R\$ 11,76
00003570	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 23,22	R\$ 23,22
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLETELENO E OUTROS)	UN	R\$ 21,79	R\$ 3,76
TOTAL Material:				R\$ 38,74

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	R\$ 5,51
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 6,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 12,38
VALOR:				R\$ 51,12

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	UN	R\$ 52,78	R\$ 0,28
00020095	ANEL BORRACHA, DN 90 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 2,91	R\$ 2,91
00039818	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	R\$ 5,13	R\$ 5,13
00039893	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	R\$ 1,84	R\$ 0,02
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLETELENO E OUTROS)	UN	R\$ 21,79	R\$ 0,54

2.13.1.13. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 (UN)

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE, CEP.: 62.190-000
(89) 9.5488-1441 | grupotecna@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLABIM NA COMUNIDADE DE PARAPATÉRIOS, NO DISTRITO DE ITACIANA NO MUNICÍPIO DE GUANABACE.	
CERTAME:	05/002/2024-TP	ORÇÃO:	202310
DATA DO CERTAME:	18/04/2024	EMPENHO:	0011/193
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIANA NO MUNICÍPIO DE GUANABACE.	EMPENHO DE DESPESAS:	84.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANABACE	RECURSOS:	47.4%
		RECURSOS DE CONTRATAÇÃO:	11.202%
		PRECATORIO:	0.00%
		PRECATORIO:	0.00%
Composição			

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	CHL	0,40760000	R\$ 54,73	R\$ 22,31
TOTAL Equipamento Causo Hordido:				R\$ 49,89

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	UN	380,94980000	R\$ 5,62	R\$ 2.140,90
00000880	UN	69,30000000	R\$ 3,48	R\$ 241,16
00002892	L	0,03670000	R\$ 7,77	R\$ 0,28
00004481	M	0,77700000	R\$ 11,33	R\$ 8,60
00005689	KG	0,03180000	R\$ 13,48	R\$ 1,10
00004517	M	0,92400000	R\$ 3,96	R\$ 3,66
00003193	M	2,89600000	R\$ 17,31	R\$ 80,16
TOTAL Material:				R\$ 2.446,06

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	73,67593000	R\$ 24,46	R\$ 1.798,92
89316	H	57,60920000	R\$ 18,62	R\$ 1.076,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2.875,33

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8928	M3	1,66460000	R\$ 59,90	R\$ 997,69
87316	M3	0,29690000	R\$ 511,59	R\$ 151,69
89989	KG	8,14440000	R\$ 10,39	R\$ 84,62
92767	KG	53,14940000	R\$ 15,18	R\$ 803,79
89986	KG	5,89320000	R\$ 10,86	R\$ 64,33
94970	M3	2,00220000	R\$ 490,59	R\$ 992,24
89996	M3	0,20300000	R\$ 977,67	R\$ 198,47
86993	M3	0,17930000	R\$ 1.010,21	R\$ 181,13
87736	M3	0,70000000	R\$ 2.289,69	R\$ 1.602,90

TEC/TA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510. PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE. CEP: 62.190-000
(89) 9.9448-1441 | grupotec@grupotec.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATO Nº DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLABIM NA COMUNIDADE DE PARAPATÉRIOS, NO DISTRITO DE ITACIANA NO MUNICÍPIO DE GUANABACE.	
CERTAME:	05/002/2024-TP	ORÇÃO:	202310
DATA DO CERTAME:	18/04/2024	EMPENHO:	0011/193
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIANA NO MUNICÍPIO DE GUANABACE.	EMPENHO DE DESPESAS:	84.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANABACE	RECURSOS:	47.4%
		RECURSOS DE CONTRATAÇÃO:	11.202%
		PRECATORIO:	0.00%
		PRECATORIO:	0.00%
Composição			

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101624	M3	0,93100000	R\$ 195,41	R\$ 181,03
TOTAL Serviço:				R\$ 5.241,03

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	CHL	1,70890000	R\$ 54,73	R\$ 93,42
5678	CHP	0,83760000	R\$ 137,62	R\$ 115,52
TOTAL Equipamento Causo Hordido:				R\$ 208,94

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004848	UN	6,00000000	R\$ 911,01	R\$ 5.469,06
TOTAL Material:				R\$ 5.488,00

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	2,03130000	R\$ 24,46	R\$ 49,67
89316	H	1,59600000	R\$ 18,62	R\$ 28,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 78,39

Material	UNID	CORRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	M3	0,02230000	R\$ 767,16	R\$ 17,11
97740	M3	0,54690000	R\$ 2.089,84	R\$ 1.144,69
97738	M3	0,01540000	R\$ 5.015,69	R\$ 77,24
101624	M3	0,79420000	R\$ 195,41	R\$ 155,19
TOTAL Serviço:				R\$ 1.394,22
VALOR:				R\$ 7.148,61

TEC/TA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510. PAULO MALAQUIAS, GROABRAS-CE. CEP: 62.190-000
(89) 9.9448-1441 | grupotec@grupotec.com



ORÇÁ:		CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E BIM PARA O MUNICÍPIO DE GUAJUBACE, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE		DATA DO CERTAME:		18-04-2024	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBACE		LOCAL:		DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 18,62		R\$ 5,92		R\$ 23,54	
VALOR:		R\$ 824,66		R\$ 29,04		R\$ 853,70	

2.14.4. 89904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 97,36			R\$ 97,36
00004351	PARAFUSO INOX 3/16" COM ACABAMENTO GROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-9	SINAPI	UN	2,00000000				R\$ 22,42			R\$ 44,84
00037292	RELINTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000				R\$ 138,96			R\$ 4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 140,74		R\$ 144,96	
VALOR:								R\$ 169,06		R\$ 174,02	

2.14.5. CPU-18 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN) (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00010427	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM LADRÃO, DIMENSÕES 52 X 45 CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 500,81			R\$ 500,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 500,81		R\$ 500,81	
VALOR:								R\$ 500,81		R\$ 500,81	

2.14.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 64,72			R\$ 64,72
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 12,87			R\$ 12,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 77,59		R\$ 77,59	
VALOR:								R\$ 77,59		R\$ 77,59	

2.14.8. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03032000				R\$ 3,92			R\$ 0,13
0004486	SIFÃO / TUBO SIMFONADO EXTENSÍVEL/ANFONADO, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE 90 A 70° CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 10,24			R\$ 10,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 10,37		R\$ 10,37	
VALOR:								R\$ 10,37		R\$ 10,37	

ORÇÁ:		CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E BIM PARA O MUNICÍPIO DE GUAJUBACE, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE		DATA DO CERTAME:		18-04-2024	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBACE		LOCAL:		DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUAJUBACE	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2,50		R\$ 12,92		R\$ 15,42	
VALOR:		R\$ 12,92		R\$ 15,42		R\$ 15,42	

2.14.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 22,03			R\$ 22,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 22,03		R\$ 22,03	
VALOR:								R\$ 22,03		R\$ 22,03	

2.14.8. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00011738	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 59,19			R\$ 59,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 59,19		R\$ 59,19	
VALOR:								R\$ 59,19		R\$ 59,19	

2.14.9. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00001989	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 6500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000				R\$ 92,02			R\$ 92,02
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000				R\$ 3,92			R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 95,94		R\$ 95,94	
VALOR:								R\$ 95,94		R\$ 95,94	

2.14.10. C1151 DUCHA P/ WC GROMADO (INSTALADO) (UN)		MATERIAL		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000				R\$ 23,71			R\$ 10,59
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000				R\$ 18,62			R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 42,33		R\$ 13,21	
VALOR:								R\$ 42,33		R\$ 13,21	

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROAÍRAS-CE, CEP: 62.190-000
 (89) 9.3446-1441 | grupotecna@hotmail.com

OBRA:		DATA:		BDI: 23,95%		RES:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES, SALVAVIA NA COMUNIDADE DE CUIABACE, NO DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		2023/10		11.53%		70,0%	
CERTAME:		05/002/2024-TP		04,4%		47,8%	
DATA DO CERTAME:		16-01-2024		04,4%		47,8%	
LOCAL:		DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		0,00%		11/2023	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA		COMPANHIA		PROPOSTA	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 50,39	R\$ 50,39
11890	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,26000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 50,48
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29
VALOR:					R\$ 71,77

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	R\$ 3,92	R\$ 0,08
00036791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREDADOR (REF: 1199)	UN	1,00000000	R\$ 124,52	R\$ 124,52
TOTAL Material:					R\$ 124,60
Mão de Obra					
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03600000	R\$ 23,71	R\$ 2,28
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03030000	R\$ 18,62	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,84
VALOR:					R\$ 127,44

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	R\$ 3,92	R\$ 0,08
00011773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA MOVEL, COM AREDADOR, 1/2" OU 3/4" (REF: 1191/1199)	UN	1,00000000	R\$ 110,32	R\$ 110,32
TOTAL Material:					R\$ 110,40
Mão de Obra					
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11640000	R\$ 23,71	R\$ 2,76
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03970000	R\$ 18,62	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,64
VALOR:					R\$ 113,84

OBRA:		DATA:		BDI: 23,95%		RES:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES, SALVAVIA NA COMUNIDADE DE CUIABACE, NO DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		2023/10		11,53%		70,0%	
CERTAME:		05/002/2024-TP		04,4%		47,8%	
DATA DO CERTAME:		16-01-2024		04,4%		47,8%	
LOCAL:		DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		0,00%		11/2023	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA		COMPANHIA		PROPOSTA	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3,12" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00000000	R\$ 22,42	R\$ 134,52
TOTAL Material:					R\$ 134,52
Mão de Obra					
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94650000	R\$ 23,71	R\$ 22,49
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29650000	R\$ 18,62	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,05
VALOR:					R\$ 162,57

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
214.14.0825	PORTA PAPEL TOLUHA (DISPENSER)EM ABS (UN)	UN	1,00000000	R\$ 53,17	R\$ 53,17
19139	TOLUHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOLUHA INTERFOLHADO	UN	1,00000000	R\$ 53,17	R\$ 53,17
TOTAL Material:					R\$ 106,34
Mão de Obra					
12391	FERREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,08
VALOR:					R\$ 65,25

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SÉRIE, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00000000	R\$ 407,38	R\$ 407,38
TOTAL Material:					R\$ 407,38
Mão de Obra					
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53350000	R\$ 19,93	R\$ 10,63
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53350000	R\$ 24,72	R\$ 13,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,82
VALOR:					R\$ 431,20

OBRA:		DATA:		BDI: 23,95%		RES:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES, SALVAVIA NA COMUNIDADE DE CUIABACE, NO DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		2023/10		11,53%		70,0%	
CERTAME:		05/002/2024-TP		04,4%		47,8%	
DATA DO CERTAME:		16-01-2024		04,4%		47,8%	
LOCAL:		DISTRITO DE TABOAJANA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE		0,00%		11/2023	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUA		COMPANHIA		PROPOSTA	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
216.1.2.101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UN	1,00000000	R\$ 400,69	R\$ 400,69
TOTAL Material:					R\$ 400,69
Mão de Obra					
87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOSSAMENTO UNICAMASSENTAMENTO DE ALTERNATIVA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	M3	0,01340000	R\$ 708,16	R\$ 9,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,49
VALOR:					R\$ 410,18

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
216.1.2.101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UN	1,00000000	R\$ 400,69	R\$ 400,69
TOTAL Material:					R\$ 400,69
Mão de Obra					
87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOSSAMENTO UNICAMASSENTAMENTO DE ALTERNATIVA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	M3	0,01340000	R\$ 708,16	R\$ 9,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,49
VALOR:					R\$ 410,18

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00036061	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	R\$ 258,79	R\$ 258,79
TOTAL Material:					R\$ 258,79
Mão de Obra					
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11640000	R\$ 23,71	R\$ 2,76
89316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03970000	R\$ 18,62	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,64
VALOR:					R\$ 262,43

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROALRAS-CE. CEP.: 62.190-000
 (85) 9.9448-1441 | grupotectat@nomail.com

Página 14

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.180.687/0001-75
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROALRAS-CE. CEP.: 62.190-000
 (85) 9.9448-1441 | grupotectat@nomail.com

Página 65

ORÇÃO:		DATA DO ORÇÃO:		DATA DO CANCELAMENTO:	
CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLAVANNA COMUNIDADE DE GUARUJUBÉ		16/04/2024		05/02/2024-TP	
CONTRATADA DE SERVIÇOS		16/04/2024		05/02/2024-TP	
CLIENTE:		DISTRITO DE ITACIEMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	
LOCAL:		DISTRITO DE ITACIEMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	

ORÇÃO:		DATA DO ORÇÃO:		DATA DO CANCELAMENTO:	
CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. FRANCISCO ALVES SALLAVANNA COMUNIDADE DE GUARUJUBÉ		16/04/2024		05/02/2024-TP	
CONTRATADA DE SERVIÇOS		16/04/2024		05/02/2024-TP	
CLIENTE:		DISTRITO DE ITACIEMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	
LOCAL:		DISTRITO DE ITACIEMA NO MUNICÍPIO DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJUBÉ	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011930	BUCHA DE NYLON SEM ABA, 3/8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM COZ ZINCO COM ROSSA SOBERBA, CABEÇA CHATA E ENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,30	R\$ 1,20
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 77,27	R\$ 77,27
TOTAL Material:						R\$ 78,47
TOTAL						R\$ 78,47

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,69	R\$ 7,69
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
TOTAL Material:						R\$ 8,86
TOTAL						R\$ 8,86

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,89	R\$ 7,89
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 8,78
TOTAL						R\$ 8,78

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,69	R\$ 7,69
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
TOTAL Material:						R\$ 8,86
TOTAL						R\$ 8,86

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,89	R\$ 7,89
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 8,78
TOTAL						R\$ 8,78

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ) MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
TOTAL Material:						R\$ 13,20
TOTAL						R\$ 13,20

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 19,93	R\$ 0,95
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 24,72	R\$ 1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,13
VALOR:						R\$ 10,91

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R\$ 19,93	R\$ 2,69
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R\$ 24,72	R\$ 3,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,03
VALOR:						R\$ 18,23

2.16.2.3. 89656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROAÍRAS-CE, CEP: 62.190-000
(89) 9.9448-1441 | grupo@tectatg.com

2.16.2.6. 04530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUAS, GROAÍRAS-CE, CEP: 62.190-000
(89) 9.9448-1441 | grupo@tectatg.com



TECTA		CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA.	DATA DO CERTIFICADO:	18/04/2024
CENTRAME:	05.002/2024-TP	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA		

TECTA		CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA.	DATA DO CERTIFICADO:	18/04/2024
CENTRAME:	05.002/2024-TP	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA		

2.15.3.1. 91834 ELÉTROTUDO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002889	ELÉTROTUDO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	1,10000000	R\$ 2,48	R\$ 2,73
TOTAL Material:				R\$ 2,73

2.15.3.2. 91836 ELÉTROTUDO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002890	ELÉTROTUDO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	1,10000000	R\$ 4,24	R\$ 4,66
TOTAL Material:				R\$ 4,66

2.15.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	1,26340000	R\$ 2,06	R\$ 2,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,00940000	R\$ 3,67	R\$ 0,03
TOTAL Material:				R\$ 2,59

2.15.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000381	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	1,26340000	R\$ 3,42	R\$ 4,25
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,00940000	R\$ 3,67	R\$ 0,03
TOTAL Material:				R\$ 4,28

TECTA		CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M. CARAPATEIRAS, NO DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA.	DATA DO CERTIFICADO:	18/04/2024
CENTRAME:	05.002/2024-TP	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIAMA NO MUNICÍPIO DE GUARUBA	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA		

2.15.3.3. 91860 ELÉTROTUDO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009247	ELÉTROTUDO/OTUDO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLIS, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 690 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	1,01700000	R\$ 4,29	R\$ 4,35
TOTAL Material:				R\$ 4,35

2.15.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16600000	R\$ 19,93	R\$ 3,31
89264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16600000	R\$ 24,72	R\$ 4,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 7,41
VALOR:				R\$ 11,76

2.15.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02900000	R\$ 19,93	R\$ 0,58
89264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02900000	R\$ 24,72	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,30
VALOR:				R\$ 3,88

2.15.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	R\$ 19,93	R\$ 0,78
89264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	R\$ 24,72	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,74
VALOR:				R\$ 6,02

2.15.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	R\$ 19,93	R\$ 0,78
89264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	R\$ 24,72	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,74
VALOR:				R\$ 6,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M FRANCISCO ALVES SALGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARRAPATANA, NO DISTRITO DE TIACOMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.	DATA DO CERTAME:	16-04-2024
LOCAL:	DISTRITO DE TIACOMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.	CERTAME:	05.002/2024-TP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABA	OBRA:	2023/0
		ORÇ:	111,93%
		RENTA:	70,07%
		RENTA:	12,2023
		RENTA:	10,2023
		RENTA:	47,46%
		RENTA:	47,46%
		RENTA:	11,2023
		RENTA:	0,00%
		RENTA:	0,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B.M FRANCISCO ALVES SALGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARRAPATANA, NO DISTRITO DE TIACOMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.	DATA DO CERTAME:	16-04-2024
LOCAL:	DISTRITO DE TIACOMA NO MUNICÍPIO DE GUARABACE.	CERTAME:	05.002/2024-TP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABA	OBRA:	2023/0
		ORÇ:	111,93%
		RENTA:	70,07%
		RENTA:	12,2023
		RENTA:	10,2023
		RENTA:	47,46%
		RENTA:	47,46%
		RENTA:	11,2023
		RENTA:	0,00%
		RENTA:	0,00%

2.15.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000992 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,24940000	RS 4,92	RS 6,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00340000	RS 3,67	RS 0,03
TOTAL Material:				RS 6,15

2.15.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000990 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,24940000	RS 9,40	RS 11,69
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00340000	RS 3,67	RS 0,03
TOTAL Material:				RS 11,72

2.15.4.5. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BVF-B, COEFICIENTE DE CONDUÇÃO NOMINAL 4 MM2	M	1,24940000	RS 3,75	RS 4,66
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00340000	RS 3,67	RS 0,03
TOTAL Material:				RS 4,69

2.15.5.1. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 10,39	RS 10,39
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 22,41	RS 22,41
TOTAL Serviço:				RS 32,80

2.15.5.2. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 10,39	RS 10,39
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 24,72	RS 24,72
TOTAL Serviço:				RS 35,11

2.15.5.3. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 43,24	RS 43,24
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 10,39	RS 10,39
TOTAL Serviço:				RS 53,63

2.15.5.4. 91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 17,61	RS 17,61
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	RS 10,29	RS 10,29
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.5. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.6. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.7. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.8. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.9. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.10. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.11. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00

2.15.5.12. 97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97690 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00000000	RS 28,00	RS 28,00
TOTAL Serviço:				RS 28,00