



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



JUNTADA

Junto aos autos do processo licitatório, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2024-SRP, que trata da SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS E CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA, a proposta de preços Consolidada, apresentada para o presente certame.

Guaiuba - CE, 07 de Agosto de 2024.

Rosicléia da Silva Magalhães

Agente de Contratação e Presidente da Comissão de Licitação

PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão Permanente de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJÚBA/CE

A licitante **VALID CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 45.046.872/0001-29**, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações e as condições do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024-SRP.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no edital caso sejamos vencedor (es) do processo de licitação.

OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS E CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAJÚBA.

VALOR: R\$ 2.448.984,40 (Dois Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Quarenta centavos)

Proponente: **VALID CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.**

Endereço: RUA 104C (CJ ACARACUZINHO), Nº 170, LETRA C, MARACANAÚ/CE

CNPJ: **45.046.872/0001-29**

Prazo de Execução: **12 (doze) meses**

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) Dias**

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PEDRO VERAS RODRIGUES
Data: 07/08/2024 13:02:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maracanaú/CE, 07/08/2024

João Pedro Veras Rodrigues
Representante Legal
VALID CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUEL ANDERSON ARAUJO
Data: 07/08/2024 13:33:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Anderson Araujo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RNP: 0622088963
VALID CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 62.152,58	2,54%
2	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS SÃO JERÔNIMO	R\$ 536.438,10	21,90%
3	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS JOSÉ ALVES DA COSTA - DOURADO	R\$ 236.011,74	9,64%
4	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - BAÚ	R\$ 294.523,22	12,03%
5	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁGUA VERDE 2	R\$ 263.918,23	10,78%
6	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADELINA CABRAL TORRES - CUBA	R\$ 368.281,48	15,04%
7	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ISAAC NEWTON	R\$ 500.466,03	20,44%
	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ ANDRADE PERREIRA	R\$ 187.193,02	7,64%
		VALOR TOTAL: R\$ 2.448.984,40	100,00%

Dois Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Quarenta centavos

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/E E SINAPI/E CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO									
1.1	C1937	PLACA INDICATIVA DO VALOR DOS SERVIÇOS	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 112,05	R\$ 145,43	R\$ 672,30	R\$ 872,58
1.2	ADM_MP_UBS	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 472,15	R\$ 612,80	R\$ 47.215,00	R\$ 61.280,00
2 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS SÃO JERÔNIMO									
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,58	R\$ 54,09	R\$ 70,20	R\$ 518,18	R\$ 672,52
2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_09/2023	SINAPI	M3	24,91	R\$ 52,76	R\$ 68,48	R\$ 1.314,25	R\$ 1.705,84
2.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	19,63	R\$ 52,19	R\$ 67,74	R\$ 1.024,49	R\$ 1.329,74
2.1.4	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_09/2023	SINAPI	M3	26,92	R\$ 185,66	R\$ 240,97	R\$ 4.997,97	R\$ 6.486,91
2.1.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	517,78	R\$ 10,42	R\$ 13,52	R\$ 5.395,27	R\$ 7.000,39
2.1.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_09/2023	SINAPI	M2	184,46	R\$ 3,30	R\$ 4,28	R\$ 608,72	R\$ 789,49
2.2 SUPERESTRUTURA									
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,58	R\$ 430,06	R\$ 558,17	R\$ 4.119,97	R\$ 5.347,27
2.2.2	CP_OBRA_001	CONCRETAGEM DE PILARES OU VIGAS, FCK=25 Mpa, INCLUINDO FERRAGEM	Composições Próprias	M3	7,96	R\$ 1.176,38	R\$ 1.526,82	R\$ 9.363,98	R\$ 12.153,49
2.3 COBERTURA									
2.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	165,25	R\$ 52,28	R\$ 67,85	R\$ 8.639,27	R\$ 11.212,21
2.3.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	47,90	R\$ 13,58	R\$ 17,63	R\$ 650,48	R\$ 844,48
2.3.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	184,46	R\$ 135,42	R\$ 175,76	R\$ 24.979,57	R\$ 32.420,69
2.3.4	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	39,55	R\$ 99,03	R\$ 128,53	R\$ 3.916,64	R\$ 5.083,36
2.3.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,29	R\$ 101,34	R\$ 131,53	R\$ 637,43	R\$ 827,32
2.3.6	S02291	PINTURA DE TETO C/ LIXAMENTO, SELADOR E EMASSAMENTO	ORSE	m2	490,85	R\$ 37,35	R\$ 48,48	R\$ 18.333,25	R\$ 23.796,41
2.3.7	C5029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	13,67	R\$ 90,03	R\$ 116,85	R\$ 1.230,71	R\$ 1.597,34
2.4 ALVENARIA									
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TUIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1,2,8)	SEINFRA	M2	97,25	R\$ 54,08	R\$ 70,19	R\$ 5.259,88	R\$ 6.825,98

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.2	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	2,28	R\$ 166,26	R\$ 215,79	R\$ 379,07	R\$ 492,00
2.4.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	R\$ 323,59	R\$ 419,99	R\$ 2.038,62	R\$ 2.645,94
2.4.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	223,05	R\$ 260,63	R\$ 338,27	R\$ 58.133,52	R\$ 75.451,12
2.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE								
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	922,43	R\$ 6,32	R\$ 8,20	R\$ 5.829,76	R\$ 7.563,93
2.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	922,43	R\$ 46,23	R\$ 60,00	R\$ 42.643,94	R\$ 55.345,80
2.5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	92,80	R\$ 70,45	R\$ 91,44	R\$ 6.537,76	R\$ 8.485,63
2.5.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,81	R\$ 59,64	R\$ 77,41	R\$ 1.718,23	R\$ 2.230,18
2.5.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	121,61	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 1.210,02	R\$ 1.569,99
2.5.6	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	SINAPI	M	256,40	R\$ 4,35	R\$ 5,65	R\$ 1.115,34	R\$ 1.448,66
2.6	PISOS								
2.6.1	PISOS DA UBS								
2.6.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 470,89	R\$ 611,17	R\$ 1.144,26	R\$ 1.485,14
2.6.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	48,69	R\$ 65,34	R\$ 84,80	R\$ 3.181,40	R\$ 4.128,91
2.6.1.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	48,69	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 484,47	R\$ 628,59
2.6.1.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	27,92	R\$ 57,31	R\$ 74,38	R\$ 1.600,10	R\$ 2.076,69
2.6.1.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	383,32	R\$ 46,87	R\$ 60,83	R\$ 17.966,21	R\$ 23.317,36
2.6.1.6	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	51,91	R\$ 22,90	R\$ 29,72	R\$ 1.188,74	R\$ 1.542,77
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
2.7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	83,60	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 21.746,87	R\$ 28.225,03
2.7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	38,20	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 14.074,41	R\$ 18.267,24
2.7.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.426,69	R\$ 4.396,96	R\$ 5.706,76

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.7.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,47	R\$ 126,70	R\$ 164,44	R\$ 186,25	R\$ 241,73
2.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,47	R\$ 39,64	R\$ 51,45	R\$ 58,27	R\$ 75,63
2.7.6	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	73,90	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 3.596,71	R\$ 4.668,26
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
2.8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
2.8.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 2.116,60	R\$ 2.747,20
2.8.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 893,80	R\$ 1.160,06
2.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
2.8.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 2.236,80	R\$ 2.903,20
2.8.2.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63
2.8.3	LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS								
2.8.3.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 570,71	R\$ 740,72
2.8.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 37,59	R\$ 48,79	R\$ 225,54	R\$ 292,74
2.8.3.3	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 64,47	R\$ 83,68	R\$ 193,41	R\$ 251,04
2.8.3.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 7.391,16	R\$ 9.592,92
2.8.3.5	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 252,68	R\$ 327,95	R\$ 3.032,16	R\$ 3.935,40
2.8.3.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 681,99	R\$ 885,15	R\$ 2.045,97	R\$ 2.655,45
2.8.3.7	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 2.593,44	R\$ 3.366,00
2.8.3.8	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	5,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 2.887,45	R\$ 3.747,60
2.8.3.9	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	7,23	R\$ 344,11	R\$ 446,62	R\$ 2.487,92	R\$ 3.229,06
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.9.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	56,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 8.576,96	R\$ 11.192,24
2.9.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 4.614,96	R\$ 5.989,76
2.9.3	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
								R\$ 20.281,51	R\$ 26.284,57

R 104C (CJ ACARACUZINHO), 170, LETRA C

CNPJ: 45.046.872/0001-29

FONE: (85) 99792-8695

EMAIL: CONTATO@VALID.ENG.BR

VALID
 CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
 45046872000129

gov.br
 Documento assinado digitalmente por
 EMANUEL ANDERSON AMALU
 Data: 08/03/2024 15:43:13:000
 Verifique em: https://validar.valid.eng.br

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9.4	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 52,17	R\$ 67,71	R\$ 730,38	R\$ 947,94
2.9.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,57	R\$ 98,08	R\$ 75,57	R\$ 98,08
2.9.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,77	R\$ 90,55	R\$ 69,77	R\$ 90,55
2.9.7	C1020	CURVA P/LETRADUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 7,44	R\$ 22,92	R\$ 29,76
2.9.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 102,15	R\$ 132,58	R\$ 510,75	R\$ 662,90
2.9.9	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
2.9.10	C1023	CURVA P/LETRADUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 17,79	R\$ 27,42	R\$ 35,58
2.9.11	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 21,36	R\$ 27,72	R\$ 128,16	R\$ 166,32
2.9.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,80	R\$ 23,49	R\$ 30,49	R\$ 300,67	R\$ 390,27
2.9.13	CPC_041	REPARO EM PONTO DE TOMADA	Composições Próprias	PT	17,00	R\$ 283,70	R\$ 368,21	R\$ 4.822,90	R\$ 6.259,57
2.10	PINTURA							R\$ 59.652,14	R\$ 77.425,78
2.10.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	3.297,52	R\$ 5,54	R\$ 7,19	R\$ 18.268,26	R\$ 23.709,17
2.10.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.297,52	R\$ 9,46	R\$ 12,28	R\$ 31.194,54	R\$ 40.493,55
2.10.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.297,52	R\$ 3,09	R\$ 4,01	R\$ 10.189,34	R\$ 13.223,06
2.11	INSTALAÇÕES DIVERSAS							R\$ 22.888,35	R\$ 29.706,93
2.11.1	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							R\$ 17.554,34	R\$ 22.783,92
2.11.1.1	CPC_004	PONTO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ATÉ 24000 BTUS, INCLUINDO PONTO ELÉTRICO, REDE DE REFRIGERAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 1.576,21	R\$ 2.045,76	R\$ 15.762,10	R\$ 20.457,60
2.11.1.2	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	71,24	R\$ 17,48	R\$ 22,69	R\$ 1.245,28	R\$ 1.616,44
2.11.1.3	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 136,74	R\$ 177,47	R\$ 546,96	R\$ 709,88
2.11.2	DIVERSOS							R\$ 5.334,01	R\$ 6.923,01
2.11.2.1	98459	TELHA METÁLICA (MONUMENTO DA FACHADA)	SINAPI	M2	5,41	R\$ 61,19	R\$ 79,42	R\$ 331,04	R\$ 429,66
2.11.2.2	C4409	PINTURA DA SUPERFÍCIE METÁLICA DA FACHADA	SEINFRA	M2	5,41	R\$ 9,87	R\$ 12,81	R\$ 53,40	R\$ 69,30
2.11.2.3	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (ACM LETREIRO FACHADA)	SEINFRA	M2	1,73	R\$ 446,50	R\$ 579,51	R\$ 772,45	R\$ 1.002,55
2.11.2.4	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 502,45	R\$ 652,13	R\$ 1.004,90	R\$ 1.304,26
2.11.2.5	C1620	TOTEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 83,84	R\$ 108,82	R\$ 419,20	R\$ 544,10

R 104C (CJ ACARACUZINHO), 170, LETRA C

CNPJ: 45.046.872/0001-29

FONE: (85) 99792-8695

EMAIL: CONTATO@VALID.ENG.BR

VALID
 CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 SERVIÇOS LTDA
 45046872000129

VALID
 CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 SERVIÇOS LTDA
 45046872000129

Página 5

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/ISE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11.2.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 222,67	R\$ 289,00	R\$ 890,68	R\$ 1.156,00
2.11.2.7	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 606,00	R\$ 786,53	R\$ 1.212,00	R\$ 1.573,06
2.11.2.8	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm (CANTEIROS)	SEINFRA	M	3,00	R\$ 55,93	R\$ 72,59	R\$ 167,79	R\$ 217,77
2.11.2.9	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 160,85	R\$ 208,77	R\$ 482,55	R\$ 626,31
3	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS JOSÉ ALVES DA COSTA - DOURADO								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	326,42	R\$ 10,42	R\$ 13,52	R\$ 3.401,30	R\$ 4.413,20
3.2	COBERTURA								
3.2.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	223,27	R\$ 52,28	R\$ 67,85	R\$ 11.672,56	R\$ 15.148,87
3.2.2	S02291	PINTURA DE TETO C/ LIXAMENTO, SELADOR E EMASSAMENTO	ORSE	m2	197,55	R\$ 37,35	R\$ 48,48	R\$ 7.378,49	R\$ 9.577,22
3.2.3	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	197,55	R\$ 45,71	R\$ 59,33	R\$ 9.030,01	R\$ 11.720,64
3.3	REVESTIMENTOS DE PAREDE								
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	259,60	R\$ 6,32	R\$ 8,20	R\$ 1.640,67	R\$ 2.126,72
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	259,60	R\$ 46,23	R\$ 60,00	R\$ 12.001,31	R\$ 15.576,00
3.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	99,30	R\$ 70,45	R\$ 91,44	R\$ 6.995,69	R\$ 9.079,99
3.3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	99,30	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 988,04	R\$ 1.281,96
3.4	PISOS								
3.4.1	PISOS DA UBS								
3.4.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	14,04	R\$ 470,89	R\$ 611,17	R\$ 6.611,30	R\$ 8.580,83
3.4.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	280,89	R\$ 65,34	R\$ 84,80	R\$ 18.353,35	R\$ 23.819,47
3.4.1.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	280,89	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 2.794,86	R\$ 3.626,29
3.4.1.4	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	SINAPI	M	309,05	R\$ 4,35	R\$ 5,65	R\$ 1.344,37	R\$ 1.746,13
3.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
3.5.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	16,92	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 4.461,40	R\$ 5.712,53
								R\$ 181.842,68	R\$ 236.011,74
								R\$ 3.401,30	R\$ 4.413,20
								R\$ 3.401,30	R\$ 4.413,20
								R\$ 28.081,06	R\$ 36.446,73
								R\$ 11.672,56	R\$ 15.148,87
								R\$ 7.378,49	R\$ 9.577,22
								R\$ 9.030,01	R\$ 11.720,64
								R\$ 21.625,71	R\$ 28.066,67
								R\$ 1.640,67	R\$ 2.126,72
								R\$ 12.001,31	R\$ 15.576,00
								R\$ 6.995,69	R\$ 9.079,99
								R\$ 988,04	R\$ 1.281,96
								R\$ 29.103,88	R\$ 37.772,72
								R\$ 29.103,88	R\$ 37.772,72
								R\$ 6.611,30	R\$ 8.580,83
								R\$ 18.353,35	R\$ 23.819,47
								R\$ 2.794,86	R\$ 3.626,29
								R\$ 1.344,37	R\$ 1.746,13
								R\$ 19.257,80	R\$ 24.994,72
								R\$ 4.461,40	R\$ 5.712,53

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	28,98	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 10.677,39	R\$ 13.856,24
3.5.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.426,69	R\$ 2.198,46	R\$ 2.853,38
3.5.4	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	16,80	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 817,66	R\$ 1.061,26
3.5.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,92	R\$ 433,15	R\$ 562,19	R\$ 831,65	R\$ 1.079,40
3.5.6	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC	SINAPI	M2	1,92	R\$ 172,52	R\$ 223,91	R\$ 331,24	R\$ 429,91
3.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.6.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	26,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 2.751,58	R\$ 3.571,36
3.6.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 446,90	R\$ 580,03
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS								
3.6.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	26,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 2.907,84	R\$ 3.774,16
3.6.2.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63
3.6.3	LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS								
3.6.3.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 570,71	R\$ 740,72
3.6.3.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 64,47	R\$ 83,68	R\$ 128,94	R\$ 167,36
3.6.3.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 5.748,68	R\$ 7.461,16
3.6.3.4	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 252,68	R\$ 327,95	R\$ 3.032,16	R\$ 3.935,40
3.6.3.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 681,99	R\$ 885,15	R\$ 2.045,97	R\$ 2.655,45
3.6.3.6	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 864,48	R\$ 1.122,00
3.6.3.7	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	7,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 4.042,43	R\$ 5.246,64
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.7.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	33,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 5.054,28	R\$ 6.560,07
3.7.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	33,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 2.719,53	R\$ 3.529,68
								R\$ 22.897,72	R\$ 29.718,89
								R\$ 5.054,28	R\$ 6.560,07
								R\$ 2.719,53	R\$ 3.529,68

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.3	C4445	PEI-5PEI4 - P/ PAREDE							
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,30	R\$ 59,64	R\$ 77,41	R\$ 912,49	R\$ 1.184,37
4.3.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	198,00	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 1.970,10	R\$ 2.556,18
4.4	PISOS							R\$ 27.879,50	R\$ 36.183,70
4.4.1	PISOS DA UBS							R\$ 27.879,50	R\$ 36.183,70
4.4.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	12,46	R\$ 470,89	R\$ 611,17	R\$ 5.867,29	R\$ 7.615,18
4.4.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	274,21	R\$ 65,34	R\$ 84,80	R\$ 17.916,88	R\$ 23.253,01
4.4.1.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	274,21	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 2.728,39	R\$ 3.540,05
4.4.1.4	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	SINAPI	M	314,24	R\$ 4,35	R\$ 5,65	R\$ 1.366,94	R\$ 1.775,46
4.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 22.477,78	R\$ 29.173,95
4.5.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	23,00	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 5.982,99	R\$ 7.765,26
4.5.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,16	R\$ 433,15	R\$ 562,19	R\$ 935,60	R\$ 1.214,33
4.5.3	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC	SINAPI	M2	2,16	R\$ 172,52	R\$ 223,91	R\$ 372,64	R\$ 483,65
4.5.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	31,50	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 11.605,86	R\$ 15.063,30
4.5.5	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.059,23	R\$ 1.426,69	R\$ 2.198,46	R\$ 2.853,38
4.5.6	C1870	PEITORIL DE MARMORE L = 15cm	SEINFRA	M	28,40	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 1.382,23	R\$ 1.794,03
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 19.731,98	R\$ 25.610,24
4.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 3.410,14	R\$ 4.426,11
4.6.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 2.963,24	R\$ 3.846,08
4.6.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOJA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 446,90	R\$ 580,03
4.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 6.759,40	R\$ 8.773,11
4.6.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 3.131,52	R\$ 4.064,48
4.6.2.2	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.6.3		LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS							
4.6.3.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 9.562,44	R\$ 12.411,02
4.6.3.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 64,47	R\$ 83,68	R\$ 193,41	R\$ 251,04
4.6.3.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 5.338,06	R\$ 6.928,22
4.6.3.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 2.305,28	R\$ 2.992,00
4.6.3.5	93441	BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 1.154,98	R\$ 1.499,04
4.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.7.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	39,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 5.973,24	R\$ 7.752,81
4.7.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 3.213,99	R\$ 4.171,44
4.7.3	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
4.7.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,57	R\$ 98,08	R\$ 75,57	R\$ 98,08
4.7.5	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,77	R\$ 90,55	R\$ 69,77	R\$ 90,55
4.7.6	C1020	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 7,44	R\$ 22,92	R\$ 29,76
4.7.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 102,15	R\$ 132,58	R\$ 510,75	R\$ 662,90
4.7.8	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
4.7.9	C1023	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 17,79	R\$ 27,42	R\$ 35,58
4.7.10	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 21,36	R\$ 27,72	R\$ 128,16	R\$ 166,32
4.7.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,80	R\$ 23,49	R\$ 30,49	R\$ 300,67	R\$ 390,27
4.7.12	CPC_041	REPARO EM PONTO DE TOMADA	Composições Próprias	PT	50,00	R\$ 283,70	R\$ 368,21	R\$ 14.185,00	R\$ 18.410,50
4.8		PINTURA							
4.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	2.058,60	R\$ 5,54	R\$ 7,19	R\$ 11.404,64	R\$ 14.901,33
4.8.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	M2	2.058,60	R\$ 9,46	R\$ 12,28	R\$ 19.474,36	R\$ 25.279,61
4.8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	M2	2.058,60	R\$ 3,09	R\$ 4,01	R\$ 6.361,07	R\$ 8.254,99
5		MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁGUA VERDE 2							
								R\$ 208.344,10	R\$ 265.918,23

R 104C (CJ ACARACUZINHO), 170, LETRA C
 CNPJ: 45.046.872/0001-29
 FONE: (85) 99792-8695
 EMAIL: CONTATO@VALID.ENG.BR

VALID
 CONSTRUÇÕES &
 SERVIÇOS LTDA.
 45046872000129

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRAE E SINAPIE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5.6	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 1.070,74	R\$ 1.389,74
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
5.6.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	26,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 2.751,58	R\$ 3.571,36
5.6.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 446,90	R\$ 580,03
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
5.6.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	26,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 2.907,84	R\$ 3.774,16
5.6.2.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63
5.6.3	LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS								
5.6.3.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 570,71	R\$ 740,72
5.6.3.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 64,47	R\$ 83,68	R\$ 64,47	R\$ 83,68
5.6.3.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 5.748,68	R\$ 7.461,16
5.6.3.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.870,00
5.6.3.5	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	4,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 2.309,96	R\$ 2.998,08
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.7.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	33,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 5.054,28	R\$ 6.560,07
5.7.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	33,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 2.719,53	R\$ 3.529,68
5.7.3	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
5.7.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,57	R\$ 98,08	R\$ 75,57	R\$ 98,08
5.7.5	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,77	R\$ 90,55	R\$ 69,77	R\$ 90,55
5.7.6	C1020	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 7,44	R\$ 22,92	R\$ 29,76
5.7.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 102,15	R\$ 132,58	R\$ 510,75	R\$ 662,90
5.7.8	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
5.7.9	C1023	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 17,79	R\$ 27,42	R\$ 35,58



valid
ENGENHARIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7.10	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 21,36	R\$ 27,72	R\$ 128,16	R\$ 166,32
5.7.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,80	R\$ 23,49	R\$ 30,49	R\$ 300,67	R\$ 390,27
5.7.12	CPC_041	REPARO EM PONTO DE TOMADA	Composições Próprias	PT	52,00	R\$ 283,70	R\$ 368,21	R\$ 14.752,40	R\$ 19.146,92
5.8	PINTURA							R\$ 36.323,27	R\$ 47.145,96
5.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	2.007,92	R\$ 5,54	R\$ 7,19	R\$ 11.123,88	R\$ 14.436,94
5.8.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.007,92	R\$ 9,46	R\$ 12,28	R\$ 18.994,92	R\$ 24.657,26
5.8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.007,92	R\$ 3,09	R\$ 4,01	R\$ 6.204,47	R\$ 8.051,76
6	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADELINA CABRAL TORRES - CUBA							R\$ 283.754,28	R\$ 368.281,48
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.916,88	R\$ 5.082,17
6.1.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	375,90	R\$ 10,42	R\$ 13,52	R\$ 3.916,88	R\$ 5.082,17
6.2	COBERTURA							R\$ 47.041,07	R\$ 61.055,10
6.2.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	375,90	R\$ 52,28	R\$ 67,85	R\$ 19.652,05	R\$ 25.504,82
6.2.2	S02291	PINTURA DE TETO C/ LIXAMENTO, SELADOR E EMASSAMENTO	ORSE	m2	273,27	R\$ 37,35	R\$ 48,48	R\$ 10.206,63	R\$ 13.248,13
6.2.3	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	375,90	R\$ 45,71	R\$ 59,33	R\$ 17.182,39	R\$ 22.302,15
6.3	REVESTIMENTOS DE PAREDE							R\$ 54.739,09	R\$ 71.042,73
6.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	603,43	R\$ 6,32	R\$ 8,20	R\$ 3.813,68	R\$ 4.948,13
6.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	603,43	R\$ 46,23	R\$ 60,00	R\$ 27.896,57	R\$ 36.205,80
6.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	278,95	R\$ 70,45	R\$ 91,44	R\$ 19.652,03	R\$ 25.507,19
6.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,64	R\$ 59,64	R\$ 77,41	R\$ 515,29	R\$ 668,82
6.3.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	287,59	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 2.861,52	R\$ 3.712,79
6.4	PISOS							R\$ 41.832,75	R\$ 54.292,63
6.4.1	PISOS DA UBS							R\$ 41.832,75	R\$ 54.292,63
6.4.1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	162,43	R\$ 55,57	R\$ 72,12	R\$ 9.026,24	R\$ 11.714,45
6.4.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	14,72	R\$ 470,89	R\$ 611,17	R\$ 6.931,50	R\$ 8.996,42

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4.1.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	312,20	R\$ 65,34	R\$ 84,80	R\$ 20.399,15	R\$ 26.474,56
6.4.1.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	312,20	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 3.106,39	R\$ 4.030,50
6.4.1.5	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	SINAPI	M	333,21	R\$ 4,35	R\$ 5,65	R\$ 1.449,46	R\$ 1.882,64
6.4.1.6	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	10,50	R\$ 87,62	R\$ 113,72	R\$ 920,01	R\$ 1.194,06
6.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 24.076,35	R\$ 31.248,73
6.5.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	21,00	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 5.462,73	R\$ 7.090,02
6.5.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	3,36	R\$ 433,15	R\$ 562,19	R\$ 1.455,38	R\$ 1.888,96
6.5.3	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC	SINAPI	M2	3,36	R\$ 172,52	R\$ 223,91	R\$ 579,67	R\$ 752,34
6.5.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	40,74	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 15.010,25	R\$ 19.481,87
6.5.5	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 1.070,74	R\$ 1.389,74
6.5.6	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 248,79	R\$ 322,90	R\$ 497,58	R\$ 645,80
6.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 24.948,26	R\$ 32.380,46
6.6.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 4.362,61	R\$ 5.662,35
6.6.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	37,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 3.915,71	R\$ 5.082,32
6.6.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 446,90	R\$ 580,03
6.6.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 7.765,96	R\$ 10.079,55
6.6.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	37,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 4.138,08	R\$ 5.370,92
6.6.2.2	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63
6.6.3		LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS						R\$ 12.819,69	R\$ 16.638,56
6.6.3.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 570,71	R\$ 740,72
6.6.3.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 8.212,40	R\$ 10.658,80
6.6.3.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 2.881,60	R\$ 3.740,00
6.6.3.4	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 1.149,58	R\$ 1.499,04

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.7.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	55,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 8.423,80	R\$ 10.933,45
6.7.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	55,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 4.532,55	R\$ 5.882,80
6.7.3	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
6.7.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,57	R\$ 98,08	R\$ 75,57	R\$ 98,08
6.7.5	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,77	R\$ 90,55	R\$ 69,77	R\$ 90,55
6.7.6	C1020	CURVA PIELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 7,44	R\$ 22,92	R\$ 29,76
6.7.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 102,15	R\$ 132,58	R\$ 510,75	R\$ 662,90
6.7.8	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
6.7.9	C1023	CURVA PIELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 17,79	R\$ 27,42	R\$ 35,58
6.7.10	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 21,36	R\$ 27,72	R\$ 128,16	R\$ 166,32
6.7.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,80	R\$ 23,49	R\$ 30,49	R\$ 300,67	R\$ 390,27
6.7.12	CPC_041	REPARO EM PONTO DE TOMADA	Composições Próprias	PT	64,00	R\$ 283,70	R\$ 368,21	R\$ 18.156,80	R\$ 23.565,44
6.8 PINTURA									
6.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	3.017,16	R\$ 5,54	R\$ 7,19	R\$ 16.715,07	R\$ 21.693,38
6.8.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.017,16	R\$ 9,46	R\$ 12,28	R\$ 28.542,33	R\$ 37.050,72
6.8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.017,16	R\$ 3,09	R\$ 4,01	R\$ 9.323,02	R\$ 12.098,81
7 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ISAAC NEWTON									
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	326,42	R\$ 10,42	R\$ 13,52	R\$ 3.401,30	R\$ 4.413,20
7.2 SUPERESTRUTURA									
7.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,02	R\$ 54,09	R\$ 70,20	R\$ 596,07	R\$ 773,60
7.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,62	R\$ 430,06	R\$ 558,17	R\$ 1.126,76	R\$ 1.462,41
7.2.3	CP_OBRA_001	CONCRETAGEM DE PILARES OU VIGAS. FCK=25 Mpa, INCLUINDO FERRAGEM	Composições Próprias	M3	7,96	R\$ 1.176,38	R\$ 1.526,82	R\$ 9.363,98	R\$ 12.153,49

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3 COBERTURA									
7.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	165,25	R\$ 52,28	R\$ 67,85	R\$ 8.639,27	R\$ 11.212,21
7.3.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	47,90	R\$ 13,58	R\$ 17,63	R\$ 650,48	R\$ 844,48
7.3.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	184,46	R\$ 135,42	R\$ 175,76	R\$ 24.979,57	R\$ 32.420,69
7.3.4	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAJOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	39,55	R\$ 99,03	R\$ 128,53	R\$ 3.916,64	R\$ 5.083,36
7.3.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,29	R\$ 101,34	R\$ 131,53	R\$ 637,43	R\$ 827,32
7.3.6	S02291	PINTURA DE TETO C/ LIXAMENTO, SELADOR E EMASSAMENTO	ORSE	m2	490,85	R\$ 37,35	R\$ 48,48	R\$ 18.333,25	R\$ 23.796,41
7.3.7	C5029	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	13,67	R\$ 90,03	R\$ 116,85	R\$ 1.230,71	R\$ 1.597,34
7.4 ALVENARIA									
7.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1,2,8)	SEINFRA	M2	198,76	R\$ 54,08	R\$ 70,19	R\$ 10.748,94	R\$ 13.950,96
7.4.2	C4729	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	51,94	R\$ 166,26	R\$ 215,79	R\$ 8.635,54	R\$ 11.208,13
7.4.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,98	R\$ 323,59	R\$ 419,99	R\$ 2.582,25	R\$ 3.351,52
7.4.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	114,85	R\$ 260,63	R\$ 338,27	R\$ 29.933,36	R\$ 38.850,31
7.5 REVESTIMENTOS DE PAREDE									
7.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	505,77	R\$ 6,32	R\$ 8,20	R\$ 3.196,47	R\$ 4.147,31
7.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	505,77	R\$ 46,23	R\$ 60,00	R\$ 23.381,75	R\$ 30.346,20
7.5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	257,83	R\$ 70,45	R\$ 91,44	R\$ 18.164,12	R\$ 23.575,98
7.5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	257,83	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 2.565,41	R\$ 3.328,59
7.5.5	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	SINAPI	M	140,94	R\$ 4,35	R\$ 5,65	R\$ 613,09	R\$ 796,31
7.6 PISOS									
7.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	14,48	R\$ 470,89	R\$ 611,17	R\$ 6.818,49	R\$ 8.849,74
<p>7.6.1.1 PISOS DA UBS</p> <p>R\$ 46.796,60</p> <p>R\$ 60.735,07</p> <p>R\$ 46.796,60</p> <p>R\$ 60.735,07</p>									

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.6.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	318,51	R\$ 65,34	R\$ 84,80	R\$ 20.811,44	R\$ 27.009,65
7.6.1.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	318,51	R\$ 9,95	R\$ 12,91	R\$ 3.169,17	R\$ 4.111,96
7.6.1.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	20,76	R\$ 57,31	R\$ 74,38	R\$ 1.189,76	R\$ 1.544,13
7.6.1.5	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	16,03	R\$ 22,90	R\$ 29,72	R\$ 367,09	R\$ 476,41
7.6.1.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6/CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA)	SEINFRA	M2	363,75	R\$ 33,09	R\$ 42,95	R\$ 12.036,49	R\$ 15.623,06
7.6.1.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	SINAPI	M2	51,36	R\$ 46,81	R\$ 60,75	R\$ 2.404,16	R\$ 3.120,12
7.7		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 41.931,33	R\$ 54.422,51
7.7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	83,60	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 21.746,87	R\$ 28.225,03
7.7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	38,20	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 14.074,41	R\$ 18.267,24
7.7.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.426,69	R\$ 4.396,92	R\$ 5.706,76
7.7.4	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	4,20	R\$ 8,28	R\$ 10,75	R\$ 34,78	R\$ 45,15
7.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 39,64	R\$ 51,45	R\$ 166,49	R\$ 216,09
7.7.6	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	12,80	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 622,98	R\$ 808,58
7.7.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,41	R\$ 201,56	R\$ 261,60	R\$ 888,88	R\$ 1.153,66
7.8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 32.700,06	R\$ 42.441,06
7.8.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 4.068,70	R\$ 5.280,86
7.8.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R\$ 105,83	R\$ 137,36	R\$ 3.174,90	R\$ 4.120,80
7.8.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 446,90	R\$ 580,03	R\$ 893,80	R\$ 1.160,06
7.8.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 7.505,14	R\$ 9.741,00
7.8.2.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	31,00	R\$ 111,84	R\$ 145,16	R\$ 3.467,04	R\$ 4.499,96
7.8.2.2	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63	R\$ 3.627,88	R\$ 4.708,63
7.8.2.3	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 136,74	R\$ 177,47	R\$ 410,22	R\$ 532,41
7.8.3		INSTALAÇÕES PLUVIAIS						R\$ 8.918,75	R\$ 11.575,19
7.8.3.1	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL, EXTERNO, INCLUINDO CONEXÕES	SINAPI	UN	30,00	R\$ 117,74	R\$ 152,81	R\$ 3.532,20	R\$ 4.584,30

R 104C (CJ ACARACUZINHO), 170, LETRA C
 CNPJ: 45.046.872/0001-29
 FONE: (85) 99792-8695
 EMAIL: CONTATO@VALID.ENG.BR

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/ISE, SINFRACE E SINAPICE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.8.3.2	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8	SINAPI	UN	2,00	R\$ 504,30	R\$ 654,53	R\$ 1.008,60	R\$ 1.309,06
7.8.3.3	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,16	R\$ 39,42	R\$ 51,16	R\$ 4.027,15	R\$ 5.226,51
7.8.3.4	89592	CURVA ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 87,70	R\$ 113,83	R\$ 350,80	R\$ 455,32
7.8.4		LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS						R\$ 12.207,47	R\$ 15.844,01
7.8.4.1	C3997	BANCADA EM GRANITO PI PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 570,71	R\$ 740,72	R\$ 1.141,42	R\$ 1.481,44
7.8.4.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 64,47	R\$ 83,68	R\$ 386,82	R\$ 502,08
7.8.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 410,62	R\$ 532,94	R\$ 3.284,96	R\$ 4.263,52
7.8.4.4	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 252,68	R\$ 327,95	R\$ 2.021,44	R\$ 2.623,60
7.8.4.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 681,99	R\$ 885,15	R\$ 1.363,98	R\$ 1.770,30
7.8.4.6	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 288,16	R\$ 374,00	R\$ 1.728,96	R\$ 2.244,00
7.8.4.7	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 577,49	R\$ 749,52	R\$ 1.154,98	R\$ 1.499,04
7.8.4.8	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,10	R\$ 344,11	R\$ 446,62	R\$ 1.066,74	R\$ 1.384,52
7.8.4.9	S13588	Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de incêndio 180x150mm (tubo de 2" a 6")	ORSE	un	3,00	R\$ 19,39	R\$ 25,17	R\$ 58,17	R\$ 75,51
7.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 15.679,42	R\$ 20.350,40
7.9.1	CFC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	39,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 5.973,24	R\$ 7.752,81
7.9.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 3.213,99	R\$ 4.171,44
7.9.3	C2089	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
7.9.4	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 52,17	R\$ 67,71	R\$ 730,38	R\$ 947,94
7.9.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,57	R\$ 98,08	R\$ 75,57	R\$ 98,08
7.9.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,77	R\$ 90,55	R\$ 69,77	R\$ 90,55
7.9.7	C1020	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 7,44	R\$ 22,92	R\$ 29,76
7.9.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 102,15	R\$ 132,58	R\$ 510,75	R\$ 662,90
7.9.9	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
7.9.10	C1023	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 17,79	R\$ 27,42	R\$ 35,58

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
 LOCAL: SEDE E DISTRITOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	345,32	R\$ 6,32	R\$ 8,20	R\$ 2.182,42	R\$ 2.831,62
8.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	345,32	R\$ 46,23	R\$ 60,00	R\$ 15.964,14	R\$ 20.719,20
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 22.688,49	R\$ 29.447,44
8.4.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	6,50	R\$ 260,13	R\$ 337,62	R\$ 1.690,85	R\$ 2.194,53
8.4.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	41,16	R\$ 368,44	R\$ 478,20	R\$ 15.164,99	R\$ 19.682,71
8.4.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.099,23	R\$ 1.426,69	R\$ 2.198,46	R\$ 2.853,38
8.4.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO.(FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 248,79	R\$ 322,90	R\$ 1.243,95	R\$ 1.614,50
8.4.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	2,50	R\$ 433,15	R\$ 562,19	R\$ 1.082,88	R\$ 1.405,48
8.4.6	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC	SINAPI	M2	2,50	R\$ 172,52	R\$ 223,91	R\$ 431,30	R\$ 559,78
8.4.7	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 48,67	R\$ 63,17	R\$ 876,06	R\$ 1.137,06
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 39.123,46	R\$ 50.778,32
8.5.1	CPC_040	REPARO EM PONTO DE ILUMINAÇÃO	Composições Próprias	PT	78,00	R\$ 153,16	R\$ 198,79	R\$ 11.946,48	R\$ 15.505,62
8.5.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	SINAPI	UN	78,00	R\$ 82,41	R\$ 106,96	R\$ 6.427,98	R\$ 8.342,88
8.5.3	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 322,60	R\$ 418,70	R\$ 322,60	R\$ 418,70
8.5.4	CPC_041	REPARO EM PONTO DE TOMADA	Composições Próprias	PT	72,00	R\$ 283,70	R\$ 368,21	R\$ 20.426,40	R\$ 26.511,12
8.6	PINTURA							R\$ 41.645,71	R\$ 54.054,25
8.6.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	2.302,14	R\$ 5,54	R\$ 7,19	R\$ 12.753,86	R\$ 16.552,39
8.6.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	2.302,14	R\$ 9,46	R\$ 12,28	R\$ 21.778,24	R\$ 28.270,28
8.6.3	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	2.302,14	R\$ 3,09	R\$ 4,01	R\$ 7.113,61	R\$ 9.231,58
VALOR TOTAL:								R\$ 2.448.984,40	R\$ 3.148.984,40

Dois Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Quarenta centavos

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL ANDERSON ARAÚJO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RP: 30229863
 INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE GEÓGRA
 VALID CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME
 45046872000129

VALID
 CONSTRUÇÕES &
 SERVIÇOS LTDA
 45046872000129

goub
 Engenharia e Arquitetura

R 104C (CJ ACARACUZINHO), 170, LETRA C
 CNPJ- 45.046.872/0001-29
 FONE: (85) 99792-8695
 EMAIL: CONTATO@VALID.ENG.BR

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



valid



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 PLACA INDICATIVA DO VALOR DOS SERVIÇOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 20,0200	R\$ 20,4204
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 16,3500	R\$ 16,3500
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 8,2500	R\$ 37,1250
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,2000	R\$ 1,2300
TOTAL Material:					R\$ 75,1254

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 87,26
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 24,79
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 112,05
VALOR COM BDI: R\$ 145,43

1.2. ADM_MP_UBS ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (%)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM_ANEXO CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA	Composições	%	6,19781848	R\$ 76,18	R\$ 472,15
TOTAL Material:					R\$ 472,15

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 472,15
VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 472,15
VALOR COM BDI: R\$ 612,80

2.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 17,78
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 36,31
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 54,09
VALOR COM BDI: R\$ 70,20

2.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 25,11	R\$ 8,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 19,98	R\$ 43,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 52,76

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,64
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 15,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,76
VALOR COM BDI:	R\$ 68,48

2.1.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,1900

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,19
VALOR COM BDI:	R\$ 67,74

2.1.4. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24620000	R\$ 25,11	R\$ 31,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,72650000	R\$ 19,98	R\$ 154,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 185,66

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 132,46
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 53,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 185,66
VALOR COM BDI:	R\$ 240,97

2.1.5. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 13,8800	R\$ 2,7760
TOTAL Material:					R\$ 2,7760

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,6400

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,42
VALOR COM BDI:	R\$ 13,52

2.1.6. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R\$ 19,98	R\$ 2,30

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R\$ 24,59	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):						R\$ 0,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,30
VALOR COM BDI:						R\$ 4,28

2.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 42,8700	R\$ 15,6390
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,3600	R\$ 39,4200
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 58,0900	R\$ 63,8990
TOTAL Material:					R\$ 118,9580

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 311,1000

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 227,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 202,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 430,06
VALOR COM BDI:	R\$ 558,17

2.2.2. CP_OBRA_001 CONCRETAGEM DE PILARES OU VIGAS, FCK=25 Mpa, INCLUINDO FERRAGEM (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	88,00000000	R\$ 8,68	R\$ 763,84
C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 330,98	R\$ 330,98
CPMGP_001 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONCRETO IN LOCO - MUTIRÃO MISTO	Composições	M2	4,00000000	R\$ 20,39	R\$ 81,56
TOTAL Serviço:					R\$ 1.176,38

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 863,09
VALOR ENCARGOS:	R\$ 313,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.176,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1.526,82

2.3.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 5,4000
TOTAL Material:					R\$ 5,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



valid



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R\$ 18,4600 R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra: R\$ 46,8820

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 22,05
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 30,23
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 52,28
VALOR COM BDI: R\$ 67,85

2.3.2. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 61,3300	R\$ 0,1533
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,4900	R\$ 0,1588
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1166
TOTAL Material:					R\$ 0,4287

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,1552

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 5,09
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 8,49
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,58
VALOR COM BDI: R\$ 17,63

2.3.3. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,2800	R\$ 11,4800
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 13,3800	R\$ 17,7954
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 8,7200	R\$ 1,0464
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,8800	R\$ 3,0800
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 11,8800
TOTAL Material:					R\$ 45,2818

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 90,1420

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 77,72
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 57,70
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 135,42
VALOR COM BDI: R\$ 175,76

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



valid
ENGENHARIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.3.4. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736 LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 24,62	R\$ 24,62
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 8,40	R\$ 0,33
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 9,06	R\$ 16,94
TOTAL Material:					R\$ 41,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 24,79	R\$ 12,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,98	R\$ 7,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,48

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 10,60	R\$ 10,50
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 356,06	R\$ 15,66
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 11,86	R\$ 11,50
TOTAL Serviço:					R\$ 37,66

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 89,47

VALOR ENCARGOS (86,06%): R\$ 9,56

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 99,03

VALOR COM BDI: R\$ 128,53

2.3.5. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,5036
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,5036

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 3,6400	R\$ 4,9140
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,4800	R\$ 0,1696
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 61,3300	R\$ 2,4532
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 18,4400	R\$ 18,4400
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,3600	R\$ 6,2496
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 51,5500	R\$ 4,6395
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,7200	R\$ 0,1744
TOTAL Material:					R\$ 37,0403

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,7940

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 60,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 101,34
VALOR COM BDI:	R\$ 131,53

3.6. S02291 PINTURA DE TETO C/ LIXAMENTO, SELADOR E EMASSAMENTO (m2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S08623 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,39	R\$ 16,39
S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,10	R\$ 14,10
S02281 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 6,86	R\$ 6,86
TOTAL Serviço:					R\$ 37,35

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22,77
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 14,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,35
VALOR COM BDI:	R\$ 48,48

2.3.7. C5029 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1218 GAS	SEINFRA	KG	0,52000000	R\$ 3,9200	R\$ 2,0384
I9505 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 17,9300	R\$ 20,6195
I9506 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 18,8600	R\$ 21,6890
I9509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,0800	R\$ 2,0320
TOTAL Material:					R\$ 46,3789

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 26,7400
I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,6520

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 62,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,89
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,03
VALOR COM BDI:	R\$ 116,85

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA



valid
 ENGENHARIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 42,8700	R\$ 0,6431
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,0682
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,7848
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 6,7500
TOTAL Material:					R\$ 9,2461

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 25,11

VALOR ENCARGOS (84,44%): R\$ 28,97

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 54,08

VALOR COM BDI: R\$ 70,19

2.4.2. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R\$ 3,6100	R\$ 8,6640
I9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 277,7500	R\$ 111,1000
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 61,3200	R\$ 24,5280
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R\$ 10,8200	R\$ 21,9646
TOTAL Material:					R\$ 166,2566

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 166,26

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 166,26

VALOR COM BDI: R\$ 215,79

2.4.3. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 323,5900	R\$ 323,5900
TOTAL Material:					R\$ 323,5900

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 323,59

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS COM DESCONTO APLICADO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA ORSE/SE, SEINFRA/CE E SINAPI/CE CONSTANTES NO ORÇAMENTO BASE DO PREGÃO Nº 06.005/2024-SRP
LOCAL: SEDE E DISTRITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



valid
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 323,59

VALOR COM BDI: R\$ 419,99



2.4.4. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,7554
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,7554

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 3,6400	R\$ 7,9352
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 8,4800	R\$ 0,3392
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 61,3300	R\$ 4,9064
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 42,8700	R\$ 3,6440
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 51,5500	R\$ 1,5465
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 16,2000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 58,0900	R\$ 8,7135
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 51,5500	R\$ 0,5155
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 3,7700	R\$ 1,6965
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 6,7500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,2400	R\$ 4,3200
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R\$ 1,3700	R\$ 1,1919
TOTAL Material:						R\$ 57,7587

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 77,3120
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 95,9920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 202,1150

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 129,33

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 131,30

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 260,63

VALOR COM BDI: R\$ 338,27

2.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 42,8700	R\$ 0,2615
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,8748
TOTAL Material:						R\$ 1,1363

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------