

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,6000000	0,56	2,57
Insumo	00011026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	15,2800000	13,53	206,73
Insumo	00000026 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,1000000	4,67	23,81
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,03
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	481,01
				Quant. =>	8,3100000	Preço Total =>	3.997,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.7.3 Composição	10450 ORSE	FECHAMENTO COM CHAPA DE ACO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	464,88	464,88
Composição Auxiliar	10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,02
Composição Auxiliar	10534 CRSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	0,8000000	3,49	2,77
Auxiliar Insumo	5235 ORSE	Chapa aço grossa preta 1/8" (3,00mm), 24,75 kg/m2	Material	kg	24,7500000	12,22	302,44
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	14,17	11,33
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	3,03	3,03
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM.	Material	KG	2,8700000	50,25	14,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	585,37
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	84.995,72
				Quant. =>	145,2000000	Preço Total =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.7.4 Composição	00000179 Próprio	PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m²	1,0000000	361,45	361,45
Composição Auxiliar	88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,56	17,56
Composição Auxiliar	88369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	20,82	7,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	16,57	4,14
Composição Auxiliar	74244/001 SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	227,66	227,66
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,1500000	0,56	0,08
Insumo	00000367 SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0000000	101,30	0,10
Insumo	00000565 SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	520000000	20,13	104,67
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,25
				Quant. =>		Preço Total =>	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and smaller initials above it.

93,69

Valor do BDI =>

Valor com BDI => 455,18

Quant. =>

13,5000000 Preço Total => 6.144,93

SISTEMAS DE COBERTURA

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1	9918 ORSE	TELHA SANDUICHE METALICA	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	343,83	343,83
Composição							605,163,80
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,63	0,79
Composição Auxiliar	10605 ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,2200000	4,13	0,90
Insumo	41 CRSE	Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento, PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoste ou similar	Material	m²	1,0600000	317,01	336,02
Insumo	7686 CRSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040000	26,37	0,10
Insumo	7684 ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	Material	un	0,8200000	1,66	1,36
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de obra	H	0,2200000	10,11	2,22
Insumo	00044437 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORIZONTAIS	0	H	0,2200000	11,08	2,43
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	432,95
					Quant. =>	1,283,3300000	555,617,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2	75220 SINAPI	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ACO ZINCADO	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	52,74	52,74
Composição							1,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	16,57	1,98
Composição Auxiliar	88223 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	20,40	2,44
Insumo	00007241 SINAPI	CUMEIEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	Material	m²	0,8250000	58,57	48,32
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,92
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	66,41
					Quant. =>	83,2500000	5.528,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.3	72105 SINAPI	CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	84,17	84,17
Composição							9,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	16,57	9,11
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	20,40	11,22
Insumo	00001118 SINAPI	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	39,16	41,12



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1500000	17,40	2,61
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0400000	75,30	3,01
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0700000	244,54	17,11
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,41
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	105,96
						Preço Total =>	19.728,17

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72107 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	35,62	35,62
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	16,57	4,14
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,40	5,10
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	17,40	1,74
Insumo	00001116 SINAPI	RUFO EXTERNO DE C-PAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 25, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	23,47	24,66
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	44,85
						Preço Total =>	105,96

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	71623 SINAPI	PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	39,00	39,00
Auxiliar	94989 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM FORTIFICADOR AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0140000	346,15	4,84
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	20,59	2,67
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	16,57	7,45
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,82	6,24
Auxiliar	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	21,00	0,23
Insumo	00001346 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,2000000	57,17	11,43
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	17,70	0,35
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1800000	12,84	2,31
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1400000	26,77	3,48
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	11,29
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,10



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and smaller initials above it.

Quant. => 258,2000000 Preço Total => 12.677,62

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									
8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Total
Composição	87272 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 30 X 40 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	66,75	66,75		66,75
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	20,75	20,75		20,12
Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	16,57	16,57		7,95
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,74	0,74		4,54
Insunio	000034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	4,34	4,34		0,95
Insunio	000005536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0900000	30,45	30,45		33,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,83		18,83
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	328,6100000	Preço Total =>	84,05		84,05
									50,918,72

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Total
Composição	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AZUL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	58,33	58,33		58,33
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	20,75	20,75		14,52
Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	16,57	16,57		6,13
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	0,74	0,74		3,59
Insunio	000034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	4,34	4,34		1,82
Insunio	000005536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	30,45	30,45		32,27
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83		13,83
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	9,2100000	Preço Total =>	73,44		73,44
									676,38

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Total
Composição	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO VERMELHO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	58,33	58,33		58,33
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	20,75	20,75		20,12



Handwritten signature and initials in blue ink.

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	16,57	6,13
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,74	3,59
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200000	4,34	1,82
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	30,45	32,27
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	73,44
			Quant. =>	7,4900000	Preço Total =>	550,06

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	20,75	14,52
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	16,57	6,13
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,74	3,59
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200000		1,82
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	30,45	32,27
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	73,44
			Quant. =>	15,1700000	Preço Total =>	1.114,08

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	20,75	14,52
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	16,57	6,13
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,74	3,59
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200000	4,34	1,82
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	30,45	32,27
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	73,44
			Quant. =>	15,1700000	Preço Total =>	1.024,56

Comissão Central de Licitação e Pregão
 Folha N° 1184
 Comissão Central de Licitação e Pregão
 Folha N° 1184

Comissão Central de Licitação e Pregão
 Folha N° 1184
 Comissão Central de Licitação e Pregão
 Folha N° 1184

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.6	73886/001 SINAPI	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	PISO - PISOS	M	1,0000000	24,26	24,26
Composição							
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,59	3,08
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,57	2,48
Auxiliar	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1500000	12,98	1,94
Insumo	00005081 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0068000	17,40	0,10
Insumo	00006186 SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO. *1,5 X 7 CM	Material	M	1,0000000	16,66	16,66
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	3,68
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	30,34
				Quant. =>	191,3000000	Preço Total =>	5,842,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.7	C4294 SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTEJURADO MONTAGEM E INSTALACAO	ACABAMENTOS PARA TETOS	m²	1,0000000	56,35	56,35
Composição							
Insumo	18282 SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	Material	m²	1,0000000	56,35	56,35
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	56,35
				Quant. =>	498,0300000	Preço Total =>	0,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.8	C4480 SEINFRA	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METALICO 30X30 INVERTIDO 24MM	ACABAMENTOS PARA TETOS	m²	1,0000000	101,88	101,88
Composição							
Insumo	18305 SEINFRA	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO	Material	m²	1,0000000	101,88	101,88
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	128,28
				Quant. =>	738,2700000	Preço Total =>	94.705,27

9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 179.440,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA					160.740,20
9.1.1	73922/005 SINAPI	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=3,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	PISO - PISOS	m²	1,0000000	52,97	52,97
Composição							
Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0300000	519,45	15,58
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,82	20,82
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,57	16,57
Composição							



Handwritten signature and initials in blue ink.

Valor do BDI => 20,14

Quant. => 355,5300000 Valor com BDI => 97,85
 Preço Total => 34.788,61

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.5 Composição	72185 SINAPI	PISO VINILICO EM MANTA E=2,0MM	m²	1,0000000	115,21	115,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	16,57	2,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	20,82	3,53
Insumo	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,1400000	30,37	4,25
Insumo	00004790 SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES. E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	m²	1,0500000	99,64	104,62
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	145,07
			Quant. =>	394,3300000	Preço Total =>	57.235,45

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.6 Composição	C4623 SEINFRA	PISO PODOATIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,0000000	185,96	185,96
Insumo	18621 SEINFRA	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1200000	20,48	2,45
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,6100000		9,48
Insumo	11328 SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,5000000	25,77	12,89
Insumo	18622 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	m²	1,1000000	148,78	163,65
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,86
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	234,16
			Quant. =>	27,9000000	Preço Total =>	6.533,06

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.7 Composição	C4623 SEINFRA	PISO PODOATIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,0000000	185,96	185,96
Insumo	18621 SEINFRA	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1200000	20,48	2,45
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,6100000	15,55	9,48
Insumo	11328 SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,5000000	20,77	10,38
Insumo	18622 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	m²	1,1000000	148,78	163,65
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,86
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	234,16



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'R' and another that looks like 'P'.

Quant. => 22,6800000 Preço Total => 5.310,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.8	10046 ORSE	RODAPE VINILICO H=5CM	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	33,38	33,38
Composição							
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,63	1,08
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,52	0,35
Auxiliar	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	14,17	1,41
Insumo	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0700000	30,37	2,12
Insumo	00004804 SINAPI	RODAPE PLANO PAISA PISO VINILICO, H = 5CM	Material	M	1,0500000	24,19	25,39
Insumo	00003111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	10,11	3,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,44
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,65
				Quant. =>	191,3000000	Preço Total =>	8.940,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.9	C2264 SEINFRA	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	PISOS INTERNOS	M	1,0000000	78,85	78,85
Composição							
Auxiliar	C0197 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0038000	642,18	2,44
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	20,77	10,38
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	15,55	3,88
Insumo	I1889 SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	Material	M	1,0000000	62,15	62,15
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,85
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	99,28
				Quant. =>	90,0000000	Preço Total =>	8.935,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.10	C2285 SEINFRA	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM	PISOS INTERNOS	M	1,0000000	132,44	132,44
Composição							
Auxiliar	C0197 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0062000	642,18	3,98
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	20,77	10,38
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	15,55	3,88
Insumo	I1881 SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	Material	M	1,0000000	114,20	114,20
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,22
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	34,32



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Quant. => 1,7700000 Preço Total => 295,16

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				18.700,00		
9.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.1	73907003 SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL	m²	1,0000000	34,81	34,81
Composição						
Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,0500000	318,93	15,94
Composição						
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	16,57	11,59
Composição						
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	20,82	7,28
Auxiliar:						
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,28
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	43,83
				Quant =>	Preço Total =>	915,48

9.2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.2	73764004 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCCS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E= 6,0CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA	m²	1,0000000	51,48	51,48
Composição						
Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A CASQUINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,1100000	12,00	1,32
Composição						
Auxiliar	83260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	20,71	3,30
Composição						
Auxiliar	86313 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	16,57	5,30
Composição						
Auxiliar	00000367 SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0600000	101,36	6,07
Composição						
Auxiliar	06906711 SINAPI	BLOQUETE/FISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COR NATURAL	m²	1,0000000	35,48	35,48
Composição						
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,56
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	64,82
				Quant. =>	Preço Total =>	4.357,20

9.2.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.3	C4624 SEINFRA	PISO TATIL DE ALERTA EM PLACAS PRE MOLDADAS 5MPA	m²	1,0000000	112,86	112,86
Composição						
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,10	3,00
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,56	1,56
Insumo	10109 SEINFRA	ÁREA MÉDIA	m³	0,0182000	67,50	1,22
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	15,56	19,43	19,43



Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

Handwritten signature and initials.

Insumo	11328 SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,6000000	20,77	33,23
Insumo	18623 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	Material	m²	1,1000000	49,48	54,42
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,66
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	142,11
				Quant. =>	4,8600000	Preço Total =>	690,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.4 Composição	C4824 SEINFRA	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRE MOLDADAS 5MPA	PISOS	m²	1,0000000	112,86	112,86
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,7300000	1,10	3,00
Insumo	10305 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,8000000	0,56	1,56
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0182000	67,50	1,22
Insumo	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,2500000	15,55	19,43
Insumo	11328 SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,6000000	20,77	33,23
Insumo	18623 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	Material	m²	1,1000000	49,48	54,42
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,66
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	29,25
				Quant. =>	8,6400000	Preço Total =>	1.221,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.5 Composição	74223/001 SINAPI	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	47,61	47,61
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0013000	470,50	0,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,82	5,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1350000	16,57	18,80
Composição Auxiliar	73994/006 SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	MOVTO - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0190000	49,71	0,94
Composição Auxiliar	00004/059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0000000	22,06	22,06
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,95
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	59,95
				Quant. =>	23,1000000	Preço Total =>	1.384,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.6 Composição	73692 SINAPI	COLCHAO DE AREIA E=10CM	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	148,14	148,14





Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,57	33,14
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,1500000	100,00	115,00
Insumo				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
						Valor com BDI =>	186,53
				Quant. =>	7,6000000	Preço Total =>	1.417,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.7	74236/001 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	18,76	18,76
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,57	1,65
Auxiliar	00000370 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,32	1,63
Auxiliar	00033125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	3,0000000	1,67	5,01
Insumo	00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00025551 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	Material	KG	0,1000000	4,78	0,47
Insumo	00325963 SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,1500000	0,11	0,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,02
						Valor com BDI =>	23,02
				Quant. =>	368,5600000	Preço Total =>	8.705,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.1	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRILICA 02	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	15,06	15,06
Composição	12395 SEINFRA	DEMAOS PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	20,77	7,26
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2500000	16,77	4,19
Insumo	11511 SEINFRA	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	Material	KG	0,7000000	4,78	3,34
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,5000000	0,55	0,27
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,45
						Valor com BDI =>	18,96
				Quant. =>	2.028,4500000	Preço Total =>	38.459,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.2	88489 SINAPI	PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMAOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,94	10,94
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	16,57	1,14



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Composição	Código Banco	Descrição	Serviço	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1870000	21,90	4,09
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	0,3300000	17,33	5,71
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	3,38
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	13,77
			Quant. =>	2,715,3200000	Preço Total =>	37.389,95

Composição	Código Banco	Descrição	Serviço	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88486 SINAPI	PINTURA EM LATEX EVA 02 DEMAOS SOBRE TETO	PINT - PINTURAS	1,0000000	10,45	10,45
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1700000	21,90	3,72
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	0,0620000	16,57	1,02
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	3,03
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	13,15
			Quant. =>	498,0300000	Preço Total =>	6.549,01

Composição	Código Banco	Descrição	Serviço	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	74065/002 SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	PINT - PINTURAS	1,0000000	23,87	23,87
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,4000000	21,90	8,76
Auxiliar	00006086 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,3500000	16,57	5,79
Insumo	00005318 SINAPI	ISEM PROCESSO DE DESATIVACAO/FUNDO SINTETICO NIVELADOR, BRANCO FOSCO PARA MADEIRA DILUENTE AGUARRAS	Material	0,0560000	56,43	3,13
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	0,0400000	21,59	0,86
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	0,4000000	0,73	0,29
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	9,32
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	30,17
			Quant. =>	107,1000000	Preço Total =>	3.231,20

Composição	Código Banco	Descrição	Serviço	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	74065/001 SINAPI	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS EM RODAMEIO DE MADEIRA	PINT - PINTURAS	1,0000000	23,87	23,87
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,4000000	21,90	8,76
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0500000	16,57	0,83
Insumo	00006086 SINAPI	ISEM PROCESSO DE DESATIVACAO/FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	0,0500000	56,46	2,82



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1192' written vertically.

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Preço Total =>
		DILUENTE AGUARRAS	L	0,0400000	21,59
		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	0,73
		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	31,33
			LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor com BDI =>
				19,1300000	574,85

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Preço Total =>
		DILUENTE AGUARRAS	L	0,5000000	31,88
		TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor com BDI =>
				172,1700000	9.297,48

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Preço Total =>
		DILUENTE AGUARRAS	L	0,0970000	1,60
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	20,21
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0320000	1,79
		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	M	1,0610000	3,98
		TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor com BDI =>
				36,7800000	351,24

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Preço Total =>
		DILUENTE AGUARRAS	L	0,0970000	1,60
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	20,21
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0320000	1,79
		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	M	1,0610000	3,98
		TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor com BDI =>
				36,7800000	351,24



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Composição	Código Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	Quant. =>	275,1100000	Preço Total =>	1.969,78
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS					0,0160000	16,50	0,26
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material					1,0610000	4,82	5,11
				0,39	1,47			0,00	MO com LS =>	0,39
									Valor com BDI =>	7,16
									Preço Total =>	1.969,78

11.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,21	12,21
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	16,50	0,33
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,21	0,40
Auxiliar	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	10,82	11,48
							0,49
							3,16
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							Preço Total =>
							16,4300000
							257,52

11.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,21	20,21
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	16,50	0,33
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,21	0,40
Auxiliar	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	1,79	0,18
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	18,05	19,15
							0,71
							25,44
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							Preço Total =>
							115,7700000
							2.935,18

11.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89450 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	33,55	33,55
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	16,50	0,56
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,21	0,68
Auxiliar	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0110000	1,79	0,01
Insumo	00009873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	30,45	32,30
							0,84
							8,69
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							Preço Total =>
							115,7700000
							2.935,18



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quant. => 42,9500000 Preço Total => 1.814,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.6							
Composição	89451 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	55,67	55,67
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	20,21	0,84
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	16,50	0,69
Auxiliar	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0140000	1,79	0,02
Insumo	00009971 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	51,01	54,12
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	70,09
				Quant. =>	50,3500000	Preço Total =>	3.527,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.7							
Composição	89452 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	69,35	69,35
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	20,21	0,94
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	16,50	0,77
Auxiliar	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0160000	1,79	0,03
Insumo	00009971 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	63,74	67,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,17
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	87,32
				Quant. =>	94,7400000	Preço Total =>	8.272,69

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.8							
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	49,44	49,44
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	20,21	14,95
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	16,50	12,21
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0363000	51,55	1,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2470000	1,79	0,44
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0593000	58,40	3,46
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	15,73	16,51
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	18,51
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	62,25



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 2.888,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.9							
Composição	72796 SINAPI	"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 100MM 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	456,59	456,59
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	16,50	3,03
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	20,21	3,71
Insumo	00000075 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	446,55	446,55
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "350" GR	Material	UN	0,0035000	51,55	0,18
Insumo	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0414000	10,71	0,44
Insumo	00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	58,49	2,66
				MO sem LS =>	3,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	118,34
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	574,90
							2.298,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72796 SINAPI	"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,37	19,37
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2208000	20,21	3,87
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2208000	16,50	3,65
Insumo	00000075 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	316,39	316,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "350" GR	Material	UN	0,0470000	51,55	2,42
Insumo	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0320000	10,71	0,34
Insumo	00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	56,49	3,50
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	5,52
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	416,48
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.665,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72799 SINAPI	"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,37	19,37
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	16,50	1,18
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	20,21	1,45
Insumo	00000114 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	16,27	16,27



X

[Handwritten signatures and initials]

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Valor Unit.	Valor Total
00000122 SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0029000	51,55
00003143 SINAPI		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0094000	10,71
00020083 SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	58,40
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
				1,79		1,79
				5,02		24,39
					1,0000000	Preço Total =>
						24,39

11.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89319 SINAPI	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 110MM 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,44	47,44
Composição	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	20,21	2,39
Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	10,50	1,93
Auxiliar	03010102 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	37,17	37,17
Insuno	30000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0470000	51,92	24,52
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	11,13	4,33
Insuno	00000065 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	58,40	3,50
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
					4,0000000	Preço Total =>	
						236,52	

11.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89319 SINAPI	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,44	3,44
Composição	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,21	0,60
Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	16,50	0,66
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	51,55	0,36
Insuno	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,79	0,02
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,40	0,46
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
					3,0000000	Preço Total =>	
						4,33	

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4,33



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

11.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89538 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 25MM 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,44	3,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,21	0,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	16,50	0,86
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	51,55	0,36
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,79	0,02
Insumo	00020033 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,40	0,46
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,99
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4,33
				Quant. =>	81,0000000	Preço Total =>	350,72

11.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89538 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 25MM 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	16,50	
Insumo	00000103 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	2,36	2,36
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	51,55	0,45
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,79	0,03
Insumo	00020033 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	58,40	0,64
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	6,64
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	13,28

11.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89596 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 50MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,60	10,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	16,50	1,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0072000	20,21	1,45
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0180000	51,55	0,92



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Insumo	00000112 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	5,73	5,73
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0240000	1,79	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	58,40	1,28
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,79
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,34
						Quant. =>	36,0000000
						Preço Total =>	480,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.17	39610 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 60MM 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,71	21,71
Composição							
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	16,50	1,40
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	20,21	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0240000	51,55	1,22
Insumo	00000113 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 5/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000		15,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0280000		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	58,40	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,12
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	437,28
						Quant. =>	16,0000000
						Preço Total =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.18	89513 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 75MM 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,60	31,60
Composição							
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000	20,21	2,10
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000	16,50	1,71
Insumo	00000104 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	22,64	22,64
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0400000	51,55	2,06
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0350000	1,79	0,06
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0520000	58,40	3,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,19



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several initials and smaller signatures to the right.

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 159,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.19	88616 SINAPI	"ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 85MM 3", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,44	47,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	20,21	2,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	16,50	1,93
Insumo	00000102 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	37,17	37,17
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0470000	51,55	2,42
Insumo	00000303 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,79	0,69
Insumo	00000083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	0,0600000	58,40	3,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,92
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,29
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	38,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.20	00000102 SINAPI	BUCHA DE REDUÇAO SOLD. CURTA 32MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000		
Insumo	00000102 SINAPI	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,9000000		
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0900000	16,77	1,50
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0900000	20,32	1,82
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,10
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	8,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.21	00501 SEINFRA	BUCHA DE REDUÇAO SOLD. CURTA 60MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	19,90	19,90
Insumo	10315 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	14,24	14,24
Insumo	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,7300000	0,28	0,48
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	20,32	2,84
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	16,77	2,34
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,18
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	5,15



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Quant. => 24,00000000 Preço Total => 601,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.22							
Composição	C0500 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 75MM 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,00000000	34,63	34,63
Insumo	I0314 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2"	Material	UN	1,00000000	27,00	27,00
Insumo	I1180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	2,12000000	0,28	0,59
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,19000000	16,77	3,18
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	-0,19000000	20,32	3,85
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,97
				Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>	130,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.23							
Composição	C0505 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 85MM 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,00000000	27,91	27,91
Insumo	I0320 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2"	Material	UN	1,00000000		
Insumo	I1180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	2,52000000		
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,19000000	16,77	3,18
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,19000000	20,32	3,85
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,97
				Quant. =>	7,00000000	Preço Total =>	130,92



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.24							
Composição	C0506 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 110MM 85MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,00000000	85,96	85,96
Insumo	I0321 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3"	Material	UN	1,00000000	76,59	76,59
Insumo	I1180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	3,07000000	0,28	0,85
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,23000000	16,77	3,85
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,23000000	20,32	4,67
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,52
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	108,24
				Quant. =>	2,00000000	Preço Total =>	216,48



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.25							
Composição	C0506 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 110MM 85MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,00000000	85,96	85,96
Insumo	I0321 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3"	Material	UN	1,00000000	76,59	76,59
Insumo	I1180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	3,07000000	0,28	0,85
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,23000000	16,77	3,85
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,23000000	20,32	4,67
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,52
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	108,24
				Quant. =>	2,00000000	Preço Total =>	216,48

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	0492 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,52	11,52
Insumo	10306 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 3/4"	UN	6,01	6,01
Insumo	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,33
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,77	2,34
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	20,32	2,84
		MÃO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	2,98		Valor com BDI =>
			Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>
					435,00

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	10304 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,81	11,81
Insumo	11120 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1"	UN	6,27	6,27
Insumo	10305 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,28	6,27
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400000	
Insumo	10043 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1400000	
		MÃO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	3,06		Valor com BDI =>
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>
					25,74

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	06502 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,14	16,14
Insumo	10317 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1"	UN	12,56	12,56
Insumo	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,40
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	20,32	2,84
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,77	2,34
		MÃO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	4,70		Valor com BDI =>
			Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>
					114,20

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	0498 SEINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 75MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,17	29,17
Insumo	10312 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/2"	UN	21,58	21,58



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.

Material	Quant. =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Preço Total =>
M	1,9700000	0,28	0,55	
H	0,1900000	20,32	3,86	
H	0,1900000	16,77	3,18	
LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04	
	15,0000000	Valor com BDI =>	7,56	
		Preço Total =>		550,95

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.29					
Composição	BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 85MM 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	28,59	28,59
Insuno	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X1 1/2"	UN	1,0000000	20,96	20,96
Insuno	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,1300000	0,26	0,55
Insuno	ENCANADOR	H	0,1900000	20,32	3,86
Insuno	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900000	16,77	3,18
	MÃO sem LS =>	LS =>	0,00	IMC com LS =>	7,04
	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,41
		Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	144,00

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.30					
Composição	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	4,96	4,96
Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	16,50	0,99
Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	20,21	0,61
Insuno	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	51,55	0,36
Insuno	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,94	1,94
Insuno	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0130000	1,79	0,02
Insuno	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	58,40	0,46
	MÃO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,49
	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	6,27
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	37,62

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.31					
Composição	JOELHO 45 SOLDAVEL 32MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	9,42	9,42



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0730000	16,50	1,20
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0730000	20,21	1,47
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	0,0090000	51,55	0,46
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	1,0000000	5,62	5,62
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	0,0170000	1,79	0,03
Insumo	00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	0,0110000	58,40	0,64
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,44	MO com LS =>	1,81
					Valor com BDI =>	11,86
					Quant. =>	2,0000000
					Preço Total =>	23,72

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
						15,78
						15,78
						2,18
						16,50
						1,79
						5,62
						1,79
						58,40
						1,81
						2,44
						11,86
						23,72

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
						96,16
						96,16
						20,21
						16,50
						51,55
						5,62
						1,79
						58,40
						1,81
						2,44
						11,86
						23,72



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.


Handwritten signature and initials in blue ink.

Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0520000	58,40	3,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24,92
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	121,08
							242,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89523 SINAPI	JOELHO 45 SOLDAVEL 85MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	113,57	113,57
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	16,50	2,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	20,21	3,55
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0470000	51,55	2,42
Insuno	00005525 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 CRAUS, 85 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	101,14	101,14
Insuno	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000		
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000		3,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	29,43
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	286,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89523 SINAPI	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,13	6,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,50	2,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	20,21	2,60
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	51,55	0,30
Insuno	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,79	0,07
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	58,40	0,35
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,22
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,71
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	23,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,35	7,35



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Preço Total =>
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1500000	16,50		2,47
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1500000	20,21		3,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	0,0070000	51,55		0,36
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	1,0000000	0,95		0,95
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	0,0500000	1,79		0,08
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	0,0080000	58,40		0,46
		MO sem LS =>		3,74		0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		1,90			Valor com BDI =>
							1,336,72
				Quant. =>	151,0000000		Preço Total =>

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Preço Total =>
Auxiliar	88207 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1790000	20,21		3,03
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1790000	18,50		2,34
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	0,0090000	51,55		0,10
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	1,0000000	2,84		0,61
Insumo	00056383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	0,0600000	1,79		0,10
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	0,0110000	58,40		0,61
		MO sem LS =>		4,47		0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		2,74			Valor com BDI =>
				Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor	Valor com BDI =>	Preço Total =>
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1080000	16,50		1,78
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1080000	20,21		2,18
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	0,0480000	51,55		0,92
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	1,0000000	7,28		7,28
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	0,0240000	1,79		0,04



Handwritten signatures and initials in blue ink.