



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

A circular stamp with the text "Central de Licitação" at the top and "Folha N° 15" in the center. A signature is written across the bottom of the stamp.

A circular stamp with the text "Central de Licitação" at the top, "Comissão" on the left, "Folha N°" in the center, and "segundo" on the right. The number "312" is handwritten in blue ink over the center. A signature is written across the bottom.

MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
GUAJUBA – GUAJUBA/CE.

AGOSTO/2023

~~Antonio Jales de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478~~

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiuba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a reforma e ampliação de modernização do Estádio Municipal de Guaiúba, situado na Vila Fátima, 40, Miguel de Sousa Martins e serão executadas de acordo com as especificações técnicas contidas neste Memorial.



01. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

DEMOLIÇÃO DE MURO;
DEMOLIÇÃO DE BANHEIROS;
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS;
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS/BANHEIROS/POLO GASTRONOMICO/TRIBUNA ARBITRAGEM;
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO;
INSTALAÇÃO DE GRAMA;
COBERTA EM TELHA CERÂMICA VESTIÁRIOS E ÁREAS AUXILIARES;
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXTERNO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS;
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA URBANA AO AR LIVRE.

Antonio Jaites de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



02. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DE URBANIZAÇÃO E ARQUITETURA



02.1. CONVENÇÃO, SIGLAS E ABREVIATURAS

02.1.1. CONVENÇÕES

ARQUITETO - Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89(NBR – 567) pela expressão “Autor do Projeto” e define-se como “Pessoa Física, legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo”.

CRONOGRAMA - Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos serviços em função do tempo.

FISCALIZAÇÃO - Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pelo proprietário. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como “Pessoa Física ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais”.

Antonio Jairas de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiuba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



INSTALADOR - Firma com a qual for contratada a execução dos serviços de instalações especiais. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Física ou Jurídica, técnica e legalmente habilitada, escolhida pelo contratante para executar o empreendimento de acordo com o projeto e considerações mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”.

MONTADOR - Empresa encarregada da montagem das estruturas metálicas no canteiro da obra.

PINTOR - Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de proteção anti-corrosão e acabamento final.

PROPRIETÁRIO - Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-578/89 (NBR/5671), como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de determinar a execução de um empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”.

TRANSPORTADOR - Empresa responsável pelo transporte de peças, equipamentos e materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.

02.1.2. SIGLAS E ABREVIATURAS:

ABCP – Associações Brasileira de Cimento Portland

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACI – American Concrete Institute

AISC – American Iron and Steel Construction

AISI – American Iron and Steel Institute

BFPC – British Fire Prevention Committee

CBF – Confederação Brasileira de Futebol

COBRACON – Comitê Brasileiro de Construção (CBZ/ABNT)

DIN – Deutsche Institut Fur Normung

EB – Especificação Brasileira da ABNT

FBF – Federação Brasileira de Futebol

FIFA – Federation Internationale de Football Association

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

INPM – Instituto Nacional de Pessoas e Medidas

INT – Instituto Nacional de Tecnologia

INT – Instituto Nacional de Tecnologia

SOP – Superintendência de obras públicas

CDEC – Conselho do desporto do estado do Ceará;

Antonio Jairés de O. M. Junior
Engenheiro Civil
OREA/CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

02.2. INTRODUÇÃO:

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na modernização do Estádio Municipal de Guaiúba, determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboração dos projetos.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços. Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da Fiscalização e em comum acordo com o Arquiteto, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:

- Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.
- Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.
- Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, a mesma se fará após ouvido o Arquiteto e com autorização da Fiscalização, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, ouvido o Arquiteto e autorizada pela Fiscalização, o Construtor deverá abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança.

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.

Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela Fiscalização, a quem caberá fornecer os esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo Projeto.

Os elementos que, por suas características específicas serão executados baseados em “desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de “desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes a materiais, mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.

Antonio Sales de O. M. Junior
Engenheiro Civil
GREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização da Fiscalização, que para tal deverá consultar os responsáveis pelo Projeto.

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão as especificações. Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a Fiscalização que acionará o projetista responsável para os devidos esclarecimentos.

02.3. MATERIAIS:

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão satisfazer às presentes especificações e, serão submetidas a exames e aprovação do Patrocinador e dos responsáveis pelo Projeto.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Fiscalização, que para tal consultará os responsáveis pelo projeto.

Será fornecida à equipe de construção, através da equipe de fiscalização, a especificação definitiva de materiais após a elaboração e aprovação dos projetos.

Caberá à Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.

Nestas especificações, ratificando o já afirmado anteriormente, deve ficar perfeitamente entendido que em todos os casos de caracterização de materiais, equipamentos e componentes da obra, através de determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como referências, fica subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma função e características, a qual será admitida a critério da Fiscalização, depois de ouvido os responsáveis pelo projeto.

02.4. SERVIÇOS:

02.4.1. MÃO DE OBRA:

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível, que só deverão ser aceitos pela Fiscalização nessas condições.

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI).

02.4.2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS:

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.


02.4.3. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Antonio Jairon de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



02.4.3.1. ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE APOIO:

Serão dimensionados para atender as necessidades da obra, constando de sanitário para operários e depósito para materiais perecíveis, com instalações elétricas e hidro sanitárias. As paredes serão em chapas de madeirit, piso cimentado e cobertura em fibrocimento, devendo atender a NR 18. Deverá ser colocado também espaço adequado a Fiscalização, conforme os padrões da Prefeitura Municipal. Os portões de acesso ao canteiro deverão estar localizados de forma a não causar transtornos aos transeuntes e ao tráfego local.

02.4.3.2. TAPUMES:

Onde necessário, deverão ser colocados tapumes provisórios executados com estruturas de barrotes e fechamento em chapas de Madeirit ou material similar, executados respeitando as posturas municipais e localizadas de forma a não causar transtorno aos transeuntes ao tráfego, garantindo a integridade e serviços da obra, dos seus funcionários e do público externo.

02.4.3.3. PLACA DA OBRA:

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela prefeitura de Guaiúba. As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela prefeitura, cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora. A Fiscalização da prefeitura indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.

02.4.3.4. LOCAÇÃO E GABARITO DA OBRA:

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de urbanização e arquitetura, 50,00cm (cinquenta centímetros) acima do nível do terreno. O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 1"x12" e barrotes de 3"x3", devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar. Será de responsabilidade da Construtora a verificação do recuo mínimo e alinhamento geral projetado de acordo com o código postura municipal em vigor antes do início da obra.

02.4.4. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS:

Antes de serem iniciados os serviços de demolição/escavação deverão ser tomadas medidas adequadas que garantam a integridade das redes existentes no local da obra - energia elétrica, água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos operários, transeuntes e edificações vizinhas. Deverão ser observadas as prescrições da NR 18 - NBR 5682/77.

02.4.5. BOTA FORA:

O transporte do material retirado será realizado por veículo adequado, obedecendo às normas Municipais.

Antônio Jairus de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



Os materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das demolições, também a critério da Fiscalização, deverão ser rapidamente retirados do canteiro e transportados por veículos adequados, até o seu destino final, a ser indicado pela Fiscalização, obedecendo-se às prescrições e normas do Município sobre o assunto.

02.5. ESTRUTURAS:

02.5.1. ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA:

Todas as fundações serão em alvenaria de pedra, executada em valas com profundidade mínima de 0,40 m e largura mínima de 0,40m, conforme projeto.

02.5.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Todas as fundações serão em alvenaria de pedra, executada em valas com profundidade mínima de 0,40 m e largura mínima de 0,40m, conforme projeto.

- **ARMADURAS** - o aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos procedimentos definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o máximo de cuidado os traspssos, cobrimento da armadura e espaçamento das armaduras.
- **FORMAS EM ESTRUTURA** - serão em chapa compensada com plastificação com no mínimo 12 mm de espessura. Deverão ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade das lajes.
- **CONCRETO DAS FUNDAÇÕES E DA ESTRUTURA** - deverá ser mínimo de 20 MPa, usinado e bombeado. As técnicas de lançamento e adensamento deverão ser criteriosamente observadas tendo em vista a preocupação com bexigas e juntas frias nas peças estruturais. A cura será rigorosamente observada com inundação de água ou cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados, durante o período estabelecido na Norma.

02.6. ALVENARIAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS:

As paredes serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos de 08 (seis) furos, com espessura de 0,15m, para acabamento com revestimento externo/interno em massa única, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas de espessura 0,015m, e verticais desconínuas.

Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vergas com 2 ferros 6,3mm, colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos, argamassadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, as quais devem exceder a largura do vão pelo menos 0,15m de cada lado.

As paredes externas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com espessura de 7mm, e receberão reboco desempenado e feltrado (massa única) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 20mm.

As paredes internas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com espessura de 7mm e receberão emboço desempenado de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 20mm. Nos locais onde não for aplicado revestimento de azulejos, o acabamento será com reboco feltrado de argamassa de cimento e areia fina.

Antonio Jairés de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



02.7. REVESTIMENTO:

Os materiais de revestimentos obedecerão às especificações das normas técnicas da ABNT CERÂMICAS – Todas as alvenarias, onde indicadas em projeto, receberão cerâmica branca 46x46cm, tipo A, juntas a prumo e espessura mínima de 2 mm, com rejunte fino flexível, anti mofo e impermeável, para juntas de 2mm a 5mm na cor cinza platina até uma altura de h= 1,60m. O rejunte a ser utilizado deverá obedecer às especificações dos fabricantes e serem flexíveis, anti mofo e impermeáveis e será na cor cinza platina, aplicado com desempenadeira plástica, retirado o excesso e novamente aplicado para recompor todas as juntas, quando será limpo com bucha de fio de pano, aguardando 24h para utilizar.

02.8. PAVIMENTAÇÃO:

Após o nivelamento do terreno será assentada uma base de 8 cm em concreto magro e somente após obedecer ao tempo de cura e secagem é que será concretado o lastro de impermeabilização e somente após obedecer ao tempo de cura e secagem aplica-se uma camada de regularização, conforme indicação em projeto.

PAVIMENTAÇÃO - Após o nivelamento do terreno será assentada uma base de 8 cm em concreto magro e somente após obedecer ao tempo de cura e secagem é que será concretado o lastro de impermeabilização e somente após obedecer ao tempo de cura e secagem aplica-se uma camada de regularização, conforme indicação em projeto.

Nas áreas internas da bilheteria, sanitário público e bar, será executado um lastro de concreto com espessura de 8cm, em seguida uma camada de piso cimentado impermeabilizado com aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas com espessura de 1,5cm.

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO:

O pavimento será executado com blocos de concreto intertravado na espessura de 6cm e dimensões (20x10). A resistência mínima à compressão simples exercida é de 35MPA. Por ser uma concretagem por vibração, a relação água/cimento deve ser tal que permita a obtenção de mistura seca, essa relação é da ordem de 0,4. Os blocos só poderão ser usados após período total de cura, ou seja, 28 dias após a sua execução.

A contratada deverá apresentar laudo comprovando a resistência de 35MPA dos blocos, e a prefeitura poderá pedir a qualquer momento ensaio para comprovar a resistência dos blocos assentados. Os blocos caracterizados:

- Por possuírem, em planta, forma que admita dois planos de simetria ortogonais;
- Por não possuírem ângulos agudos e reentrâncias entre dois blocos;
- Os blocos devem ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo a atender as exigências previstas e devem ser manipulados com a devida precaução;
- Os blocos devem ser isentos de trincas ou fraturas que comprometam o pavimento;

Antonio Jairés de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



ASSENTAMENTO DOS BLOCOS:

Sobre o colchão de areia, deverá ser executado o piqueteamento com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-se o assentamento das lajotas com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entre laçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que os espaçamentos entre as lajotas não fiquem superiores a 1cm. Os blocos de concreto deverão ser assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto.


Após execução do pavimento este deverá ser compactado. Com isso, faz-se o serviço de rejunte espalhando o próprio material usado na base, com espessura de 1,60cm com o auxílio de vassouras, rodos e vassourões, fazendo a varredura, possibilitando, deste modo o melhor enchimento dos vazios entre as lajotas assentadas. Após a varredura, será feita a compactação final e colocação das peças de ajustes de argamassa e limpeza por varreção;

02.9. PINTURA:

Todas as superfícies, onde indicado em projeto, serão pintadas com tinta acrílica, duas demãos e serão aplicadas nas alvenarias internas e externas, muretas e muros.

ESMALTE SINTÉTICO - serão aplicados em superfícies metálicas (portões, gradil, alambrados e grades) após a aplicação de anticorrosivo, obedecendo as cores indicadas em projeto.

02.10. ALAMBRANDO E GRADIL:



DETALHE MURETA/TELA
SCOLCA
Antonio Jairés de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba



- **ALAMBRADOS** - Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2 ½" (duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2" (duas polegadas), com aplicação de anticorrosivo (whasiprime), e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, revestida com camada plástica, na cor verde, malha 50 e fio 12 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 12 BWG revestido com camada plástica na cor verde, conforme especificação em projeto.

02.11. LIMPEZA GERAL:

LIMPEZA FINAL – Toda obra será entregue limpa sem manchas ou incrustação de cimento, resto de massas ou tinta de qualquer natureza.

Guaiúba – CE, 08 de setembro de 2023.

Antonio Jales de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 346478

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO·EN

OBJETO: ENVIO RESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIUBA-CE
FONTE: SEINFRA-028 (NÃO DESONERADA) ENCARGOS: 11,15% (INCF) L11 213% (MFC) - SIMAR/CE 08/2022 (INÍCIO PES)

FONTE: SEE/NF-U28 (NAO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) / 1,31% (MES), SINAPI/CE 09/2023 (NAO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) / 1,31% (MES). COMPOSIÇÃO DE PREÇO: 5,8% IPI, 20,26%

114,15% (HORA) | 71,31% (MES) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%

RESUMO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	60.848,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	73.156,60
3	SERVIÇOS AUXILIARES	29.983,12
4	SUPERESTRUTURAS	94.204,41
5	PAREDES E PAINEIS	325.501,72
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.948,75
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	26.267,93
8	SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO	11.229,98
9	ESQUADRIAS	26.560,88
10	SISTEMAS DE PISO	457.985,61
11	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	163.114,27
12	SISTEMAS DE ACESSORIOS DO CAMPO	182.145,53
13	COBERTA DOS VESTIÁRIOS E ÁREAS AUXILIARES	43.524,40
14	SERVIÇOS DIVERSOS	616.827,32
15	SERVIÇOS FINAIS	14.413,23
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	373.251,58
	VALOR BDI TOTAL:	373.251,58
	VALOR ORÇAMENTO:	1.831.460,17
	VALOR TOTAL:	2.204.711,75

ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330

Nascido dia/01/01/1981 por ANTONIO
JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:06538781330
NP-018-CHC-BRAS-04
CNPJ: 04.330.000/0001-14
Secretaria de Estado Fazenda do Brasil -
RFZ-CHC/ALTERNATIVA, UNI-FEE
CEP: 01300-000 - Cidade: São Paulo -
UF: SP - País: Brazil - Cidade: São Paulo -
Logradouro: Rua 100 - Bairro: Centro
Número: 123456
Foto: PDI Ribeiro Vitoria - 2007-2-0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO: El

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIUBÁ-CE

POINTER: SEINPRA 028 (NAO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NAO DESONERACAO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS)



ITEM	CÓDIGO	DESCRICA	UND	QUANTIDADE	PREÇO S/BDI (R\$)	PREÇO C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					60.848,00
1.1	PROPRIA	ART DE EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	PROPRIA	UN	-	233,94	280,47
1.2	ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PROPRIA	%	100,00	505,47	60.848,00
2		SERVIÇOS INICIAIS					73.156,60
2.1		CANTEIRO DE OBRA					30.261,82
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	187,01	225,12
2.1.2	C2204	RETRIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	27,00	486,24	585,34
2.1.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	800,00	0,28	15.804,18
2.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	36,00	30,38	0,34
2.1.5	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	36,00	58,88	272,00
2.1.6	C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	SEINFRA	M2	800,00	3,52	2.551,68
2.1.7	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	2.400,00	1,46	4,24
2.2		IMPLEMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					3.392,00
2.2.1	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÉINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	5,00	800,50	42.370,87
2.2.2	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	18,00	372,84	448,82
2.2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	SEINFRA	M2	11,04	283,50	3.769,06
2.2.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.676,07	3.223,86
2.2.5	C0372	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	SEINFRA	UN	1,00	18.674,52	3.223,86
2.3		LOCAÇÃO DA OBRA					22.480,39
2.3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HÁ	0,78	557,97	523,91
3		SERVIÇOS AUXILIARES					523,91
3.1		DEMOLIÇÕES DE MURO					29.983,12
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	97,20	68,84	8.054,96
3.2		DEMOLIÇÕES DOS BANHEIROS					8.054,96
3.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,96	68,84	7.657,73
3.2.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,04	32,12	38,67
3.2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	67,02	57,37	2.399,09
3.2.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	8,00	22,76	69,06
3.3		RETRIRADA DE ENTULHO					4.628,40
3.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	132,81	30,38	36,57
3.3.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	132,81	58,88	70,88
4		SUPERESTRUTURAS					9.413,57
4.1		MUROS					94.204,41
4.1.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	340,00	12,33	28.648,80
4.1.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	230,00	13,27	5.045,60
4.1.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	18,00	156,45	3.673,10
4.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	16,32	545,53	188,33
4.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	16,32	296,38	356,78
4.2		BASE (MURETA) PARA ALAMBRADOS					5.822,65
4.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	248,00	12,33	7.553,95
4.2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	96,30	13,27	14,84
4.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	3,20	156,45	1.537,91
4.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,71	545,53	602,66
4.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,71	296,38	656,71
4.3		VESTIÁRIOS					1.122,97
4.4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	227,80	12,33	14,84
4.4.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	92,30	13,27	3.380,55
4.4.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	2,93	156,45	15,97
4.4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,23	545,53	1.474,03
4.4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,23	296,38	551,81
4.5		POLOGASTRONOMICO					807,75
4.5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	36,65	12,33	14,84
4.5.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	15,47	13,27	543,89

ANTONIO JAIRES
DE OLIVEIRA
MOTA
JUNIOR:065387813
30
Assinado digitalmente por ANTONIO JA-
RES DE OLIVEIRA MOTA, ORGÃO:065387813
TCE-PR, CUGC-Brazil, Cód:
00000000000000000000000000000000
Data: 2023-03-20 10:46:00
Assinatura de Rascunho Federno
RFB/DOU/ALTERNATIVA/00000000000000000000000000000000
Assinatura de ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA, JUNIOR:065387813
Resumo: BIL 0 autor descreve
Localização: 120458
Post PDF Reader Version: 2023.0



4.5.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	7,53	156,45	188,33	1.400,72
4.5.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,37	545,53	656,71	242,98
4.5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,37	296,38	356,78	132,01
4.6		TRIBUNA/ARBITRAGEM						48.764,62
4.6.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	620,00	12,33	14,84	9.200,80
4.6.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	280,00	13,27	15,97	4.471,60
4.6.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	132,25	156,45	188,33	24.906,64
4.6.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,05	545,53	656,71	6.599,94
4.6.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,05	296,38	356,78	3.585,64
5		PAREDES E PAINEIS						325.501,72
5.1		MUROS						106.103,39
5.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	7,29	708,27	852,62	6.215,60
5.1.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	400,40	69,01	83,07	33.261,23
5.1.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	800,80	7,96	9,58	7.671,66
5.1.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	800,80	52,43	63,12	50.545,50
5.1.5	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	800,80	8,72	10,50	8.408,40
5.2		MURETA PARA ALAMBRADO						35.699,92
5.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	3,67	708,27	852,62	3.129,12
5.2.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	130,56	69,01	83,07	10.845,62
5.2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	261,12	7,96	9,58	2.501,53
5.2.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	261,12	52,43	63,12	16.481,89
5.2.5	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	261,12	8,72	10,50	2.741,76
5.3		VESTIÁRIOS						55.864,85
5.3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,36	708,27	852,62	4.570,04
5.3.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	119,00	69,01	83,07	9.885,33
5.3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	238,00	7,96	9,58	2.280,04
5.3.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	238,00	52,43	63,12	15.022,56
5.3.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	238,00	12,56	15,12	3.598,56
5.3.6	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,60	145,65	175,33	981,85
5.3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	8,56	1.894,94	2.281,13	19.526,47
5.4		BANHEIROS						5.183,21
5.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,66	708,27	852,62	562,73
5.4.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	14,70	69,01	83,07	1.221,13
5.4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,40	7,96	9,58	281,65
5.4.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	29,40	52,43	63,12	1.855,73
5.4.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	29,40	12,56	15,12	444,53
5.4.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,82	76,99	92,68	817,44
5.5		POLO GASTRONÔMICO						24.158,83
5.5.1	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	6,00	69,01	83,07	498,42
5.5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,00	7,96	9,58	114,96
5.5.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	12,00	52,43	63,12	757,44
5.5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	134,04	24,63	29,65	3.974,29
5.5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	71,60	76,99	92,68	6.635,89

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTA

JUNIOR: 065387813

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR: 0653878130
ID: C-BR_OICP-Brasil_OICP
Sistema da Receita Federal do Brasil - RFB
OICP - ALTERNATIVE_OICPFB_e-CPF_A1,
CNPJ/CPF/MEI/IE/SUCESSO
Data: 2023-03-20 10:33:00
Localização: Rio de Janeiro
Papel: Elétrônico
Lote: 123456
Fonte PDF Reader Versão: 10.0.3.2.0

5.5.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	711,60	10,53	740,55	3.154,74
5.5.7	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm [COLOCADO]	SEINFRA	M2	4,26	615,18	21.049,69	
5.6 TRIBUNA/ARBITRAGEM								
5.6.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,44	708,27	852,62	1.227,77
5.6.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	48,36	69,01	83,07	4.017,27
5.6.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,36	7,96	9,58	693,21
5.6.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇÃO 1:5	SEINFRA	M2	144,72	52,43	63,12	9.134,73
5.6.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	144,72	24,63	29,65	4.290,95
5.6.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,00	76,99	92,68	1.482,88
5.6.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,00	10,53	12,68	202,88
5.7 ESTRUTURAS AUXILIARES								
5.7.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	65,34	708,27	852,62	55.710,19
5.7.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	84,00	69,01	83,07	6.977,88
5.7.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	168,00	7,96	9,58	1.609,44
5.7.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇÃO 1:5	SEINFRA	M2	168,00	52,43	63,12	10.604,16
5.7.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	168,00	12,56	15,12	2.540,16
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	6,00	1.591,17	1.915,45	11.492,70
6.2	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	2,00	1.096,95	1.320,51	2.641,02
6.3	C2090	QUADRO P/ MEDIDAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.758,57	2.116,97	2.116,97
6.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332x332x95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	396,26	477,02	2.385,10
6.5	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	26,00	196,84	236,96	6.160,96
6.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	63,00	19,41	23,37	1.472,31
6.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	110,00	34,44	41,46	4.560,60
6.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	36,00	29,43	35,43	1.275,48
6.9	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	5,00	340,84	410,30	2.051,50
6.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.360,00	7,69	9,26	12.593,60
6.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.290,00	9,23	11,11	14.331,90
6.12	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	220,00	19,37	23,32	5.130,40
6.13	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	SEINFRA	M	50,00	3,16	3,80	190,00
6.14	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	5,00	103,29	124,34	621,70
6.15	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	162,96	196,17	196,17
6.16	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	29,00	25,48	30,67	889,43
6.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	25,48	30,67	30,67
6.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	133,83	161,10	966,60
6.19	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	12,00	180,20	216,92	2.603,04
6.20	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	466,03	561,01	5.610,10

ANTONIO JAires
DE OLIVEIRA MOTTA
JUNIOR:0653878133

0

Assinado digitalmente por ANTONIO JAires DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR
No: C1096 Data: 2023-08-15
Orgão: OAB/SP/000146, OAB/Secretaria de Racada Federal de São Paulo - RFB, OAB/ALTAVERNA, OAB/CPF At: CN-ANTONIO JAires DE OLIVEIRA MOTTA
Localização: São Paulo - SP
LoafCode: 123456
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

6.21	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	18,51	22,28	26,36
6.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	42,00	24,65	29,67	1.043,14
6.23	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	10,00	9,55	17,50	119,06
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA						26.267,93
7.1	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	10,00	649,87	782,31	7.823,10
7.2	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	91,34	109,96	439,84
7.3	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	108,40	130,49	1.043,92
7.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	13,89	16,72	133,76
7.5	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	41,09	49,46	98,92
7.6	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	61,91	74,53	149,05
7.7	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	555,03	668,15	4.008,90
7.8	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	256,64	308,94	6.796,58
7.9	C2832	FOSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.777,43	5.751,07	5.751,07
7.10	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	1,00	18,84	22,68	22,68
8		SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO						11.229,98
8.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	226,00	40,49	48,74	11.015,24
8.2	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	6,00	29,73	35,79	214,74
9		ESQUADRIAS						
9.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	1.066,70	1.284,09	5.136,36
9.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	1.097,20	1.320,81	10.566,48
9.3	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SINAPI	UN	3,00	405,16	487,73	1.463,19
9.4	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,88	538,25	647,95	1.866,10
9.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,60	311,95	375,53	2.478,50
9.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	48,30	48,18	58,00	2.801,40
9.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	96,60	19,34	23,28	2.248,85
10		SISTEMAS DE PISO						457.985,61
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARE E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	36,52	575,76	813,48	29.708,29
10.2	C4524	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1.513,00	148,55	178,82	270.554,66
10.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	365,24	31,26	37,63	13.743,98
10.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	381,88	105,82	127,39	48.647,69
10.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	381,88	13,25	15,95	6.090,99
10.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.120,00	56,47	67,98	76.137,60
10.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	380,00	28,54	34,48	13.102,40
-11		GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL						163.114,27
11.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO						19.757,24
11.1.1	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	19,90	66,65	80,23	1.596,58
11.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	317,60	4,42	5,32	1.689,63
11.1.3	C2854	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	19,90	115,04	138,49	2.755,95
11.1.4	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	5.700,00	1,28	1,54	8.778,00
11.1.5	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVO REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	4.101,25	4.937,08	4.937,08
11.2		GRAMA						143.357,03
11.2.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	236,58	169,73	204,32	48.338,03
11.2.2	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN	SEINFRA	M2	5.700,00	13,85	16,67	95.019,00
12		SISTEMAS DE ACESSÓRIOS DO CAMPO						182.145,53
12.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	17,01	53,69	64,63	1.099,36
12.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,01	708,27	852,62	14.503,07

ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:065387813

12.3	C1999	PORRÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	SEINFRA	M2	15,96	215,78		259,76	4.145,00
12.4	C0035	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	377,40	329,76	396,97	149.816,48	
12.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	21,84	306,20	368,60	8.050,22	
12.6	I1138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00	3.763,61	4.530,63	4.530,63	
13 COBERTA DOS VESTIÁRIOS E ÁREAS AUXILIARES									
13.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	64,72	188,38	226,77	14.676,55	
13.2	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	100,87	154,07	185,47	18.708,36	
13.3	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	62,37	135,05	162,57	10.139,49	
14 SERVIÇOS DIVERSOS									
14.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	20,00	202,06	243,24	4.864,80	
14.2	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	211,60	254,72	2.547,20	
14.3	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	PROPRIA	UN	1,00	32.780,36	39.461,00	39.461,00	
14.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	150,29	24,53	29,65	4.456,10	
14.5	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	6,10	33,88	40,78	248,76	
14.6	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	22,00	27,00	32,50	715,00	
14.7	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.703,16	3.254,06	3.254,06	
14.8	C0038	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	773,22	603,01	725,90	561.280,40	
15 SERVIÇOS FINAIS									
15.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.876,08	1,52	1,83	14.413,23	



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	60.848,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
2	SERVICOS INICIAIS	73.156,60	20,00%	60,00%	20,00%			
3	SERVICOS AUXILIARES	29.983,12	50,00%	50,00%				
4	SUPERESTRUTURAS	94.204,41	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	PAREDES E PAINEIS	325.501,72		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.948,75			10,00%	20,00%	60,00%	10,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	26.267,93	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		
8	SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO	11.229,98			50,00%	50,00%		
9	ESQUADRIAS	26.560,88			25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
10	SISTEMAS DE PISO	457.985,61			6.640,22	6.640,22	6.640,22	26.560,88
11	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	163.114,27			10,00%	10,00%	35,00%	45,00%
12	SISTEMAS DE ACESSÓRIOS DO CAMPO	182.145,53	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	100,00%
13	COBERTA DOS VESTIÁRIOS E ÁREAS AUXILIARES	43.524,40			18.214,55	18.214,55	35.429,11	45.536,38
14	SERVICOS DIVERSOS	616.827,32				20,00%	60,00%	20,00%
15	SERVICOS FINAIS	14.413,23				8.704,88	25.114,64	8.704,88
			2.204.711,75	84.158,69	251.502,40	243.709,71	373.324,39	824.527,13
				84.158,69	335.661,09	579.370,80	952.695,18	1.777.222,32
								2.204.711,75

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA
MOTA
JUNIOR:06538781330

30

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
ID: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=3385203200148, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SARALTERNATIVE, OU=RFB e-CPF, CN=ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



3.2.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

	12*5.17	QTD	62,04000000	62,04
				62,04

3.2.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS

	36+31.02	QTD	67,02000000	67,02
				67,02

3.2.4. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA

		QTD	8,00000000	8,00
				8,00

3.3.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

ENTULHO	97,20+4,96 * 1,30	QTD	132,81000000	132,81
				132,81

3.3.2. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM

	97,20+4,96 * 1,30	QTD	132,81000000	132,81
				132,81

4.1.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

FERRAGEM PARA PILARES	128	QTD	128,00000000	128,00
FERRAGEM PARA VIGAS	212		212,00000000	212,00
				340,00

4.1.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

FERRAGEM PARA ESTRIBOS PILARES E VIGAS	230	QTD	230,00000000	230,00
				230,00

4.1.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

	0,2*3*2*15	QTD	18,00000000	18,00
				18,00

4.1.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

	0,12*136	QTD	16,32000000	16,32
				16,32

4.1.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

	0,12*136	QTD	16,32000000	16,32
				16,32

4.2.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

FERRAGEM PARA PILARES	85	QTD	85,00000000	85,00
FERRAGEM PARA VIGAS	163		163,00000000	163,00

4.2.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

FERRAGEM PARA ESTRIBOS PILARES E VIGAS	96,30	QTD	96,30000000	96,30
				96,30

4.2.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

	0,2*0,8*2*10	QTD	3,20000000	3,20
				3,20

4.2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

	0,2*0,1*0,8*107	QTD	1,71000000	1,71
				1,71

4.2.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

	0,2*0,1*0,8*107	QTD	1,71000000	1,71
				1,71

4.4.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

FERRAGEM PARA PILARES	74,60	QTD	74,60000000	74,60
FERRAGEM PARA VIGAS	153,20		153,20000000	153,20
				227,80

4.4.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

FERRAGEM PARA ESTRIBOS PILARES E VIGAS	92,30	QTD	92,30000000	92,30
				92,30

4.4.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

		QTD	2,93000000	2,93
				2,93

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTTA
JUNIOR:065387813
Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR
Data: 2023-02-20 10:48:13-03:00
UF: SP
Orgão: CRED-SP
CNPJ: 11.000.000/0001-00
Nome: ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR
CPF: 065.387.813-00
RG: 123456789
Poder: Eu sou o autor desta assinatura
Localização: 123456
Formato PDF Reader Versão: 2022.2.0



4.4.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

		QTD
	1,23000000	1,23
		1,23

4.4.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

		QTD
	1,23000000	1,23
		1,23

4.4.6.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

		QTD
	3*12.21	36,65000000
		36,65

4.4.6.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60

		QTD
	5.15*3	15,47000000
		15,47

4.4.6.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

		QTD
	3*2.51	7,53000000
		7,53

4.4.6.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

		QTD
	0,123*3	0,37000000
		0,37

4.4.6.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

		QTD
	0,123*3	0,37000000
		0,37

5.1.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

MURO DE ISOLAMENTO DE ÁREA	(96+65)*(0,15*0,30)	QTD
		7,29000000

5.1.2. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm

ALVENARIA DE ISOLAMENTO	(106*2,20)+(76*2,20)	QTD
		400,40000000

5.1.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

ALVENARIA DE ISOLAMENTO	(106*2,20*2,00)+(76*2,20*2,00)	QTD
		800,80000000

5.1.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇÃO 1:5

ALVENARIA DE ISOLAMENTO	(106*2,20*2,00)+(76*2,20*2,00)	QTD
		800,80000000

5.1.5. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

ALVENARIA DE ISOLAMENTO	(106*2,20*2,00)+(76*2,20*2,00)	QTD
		800,80000000

5.2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

MURETA EM TORNO DO CAMPO	(96,60*0,15*0,15)+(66,60*0,15*0,15)	QTD
		3,67000000

5.2.2. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm

ALVENARIA DE ISOLAMENTO CAMPO	(96,60*0,80)+(66,60*0,80)	QTD
		130,56000000

5.2.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

ALVENARIA DE ISOLAMENTO CAMPO	(96,60*0,80*2)+(66,60*0,80*2)	QTD
		261,12000000

5.2.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇÃO 1:5

ALVENARIA DE ISOLAMENTO CAMPO	(96,60*0,80*2)+(66,60*0,80*2)	QTD
		261,12000000

5.2.5. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

ALVENARIA DE ISOLAMENTO CAMPO	(96,60*0,80*2)+(66,60*0,80*2)	QTD
		261,12000000

5.3.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

VESTIÁRIO	(10*3,50*0,15*0,30)+(24*3,50*0,15*0,30)	QTD
		5,36000000

5.3.2. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR RG:63775-2
NIT:01001000000000000000 CNPJ:01338820000148 CLT:Secretaria de Recursos Humanos - RJ/UFRA/CPAF/AN/CH/ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR RG:6378781330
Data: 2023-03-20 10:45:55
Localização: Rio de Janeiro
Assinante: ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR
Assinatura: 065387813
Lote: 1
Plataforma: El assin e autor desse documento
Software: PDF Reader Versão: 2023.2.0



VESTIÁRIO
 $(10 \times 3,50) + (24 \times 3,50)$
 119.000,00
 119,00

5.3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE / M2

VESTIÁRIO	$(10*3,50*2)+(24*3,50*2)$	238,00000000	QTD
5.3.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5 (M2)		238,00	

VESTIÁRIO	$(10*3,50*2)+(24*3,50*2)$	238,00000000	QTD
5.3.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)			238,00
			238,00

VESTIÁRIO	$[10*3,50*2]+[24*3,50*2]$	238,00000000	QTD 238,00
5.3.6. C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1,5 KG/M ³			238,00

JANELAS	5,60	5,60000000	QTD 5,60
5.3.7. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)			5,60

PONTAS E JANELAS	8,56	8,56000000	QTD 8,56
5.4.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TILÓO CERÂMICO EURADO CLARO ALVAN			8,56

WC's	$(3,50 \cdot 2,10 \cdot 0,15 \cdot 0,30) + (3,50 \cdot 2,10 \cdot 0,15 \cdot 0,30)$	0,56000000	/ QTD
5.4.2. C0075 - ALVENARIA DE TUOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2,5 E 2,5			0,55

WC's	$(3,50 \times 2,10) + (3,50 \times 2,10)$	QTD
		14,7000000
		14,70

WC's	$(3,50 \times 2,10^2) + (3,50 \times 2,10^2)$	QTD	29,40
5.4.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA - TRAGO 1-2 M ²			29,40

WC's	$(3,50 \times 2,10^2) + (3,50 \times 2,10^2)$	29,40000000	QTD 29,40
5.4.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)			29,40

WC's	(2,10*2,10)+(2,10*2,10)	8,82000000	QTD 8,82
5.5.1. C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:10 E AREIA			8,82

	2*3		QTD
5.5.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REINFORC. TRABO 10x50		6.00000000	6,00

REFEITÓRIO	2*3*2	12,00000000	QTD 12,00
5.5.3. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1,5 / 1,50			12,00

REFEITÓRIO	2*3*2	QTD
	12,00000000	12,00
5.5.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAIS		12,00

REFEITÓRIO	$(10*3,50*2)+(14*3,50*2)$	134,04000000	QTD 134,04
5.5. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA PEGADA C/LARG. PRÉ TARRICADA			134,04

5.5.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	QTD
{(2,10*2,10)+(2,10*2,10)}	16,00000000
	16,00

5.5.7. C0357 - BANCADA DE GRANITO / OUTRAS CORTELE	(2,10*2,10)+(2,10*2,10)	16,00000000	16,00
---	--------------------------------	--------------------	--------------

ANTONIO JAIRÉS DE
OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:06538781330

Assinatura digitalizada por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR DE SISTEMA 1330
Nº C-IRB - CIPF-Espaç. Clique&Confidencial, Olá
33552032000142, Olá-Secretaria de Fazenda Federal
do Brasil - RFB - CIMA ALTERNATIVE - CIMA-RFB e-
CPF AT - CH-ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR DE SISTEMA 1330
Recebi Eu ouvi e li o seu ceste documento
Data: 12/04/2018
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0



5.6.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)		4,26
	QTD	
1,44000000	1,44	
5.6.2. C0075 - ALVENARIA DE TUBO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)		1,44
	QTD	
48,36000000	48,36	
5.6.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)		48,36
	QTD	
72,36000000	72,36	
5.6.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)		72,36
	QTD	
72,36*2	144,72000000	144,72
5.6.5. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		144,72
	QTD	
72,36*2	144,72000000	144,72
5.6.6. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)		144,72
	QTD	
16,00000000	16,00	
5.6.7. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		16,00
	QTD	
16,00000000	16,00	
5.7.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)		16,00
	QTD	
65,34000000	65,34	
5.7.2. C0075 - ALVENARIA DE TUBO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)		65,34
	QTD	
84,00000000	84,00	
5.7.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)		84,00
	QTD	
168,00000000	168,00	
5.7.4. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)		168,00
	QTD	
168,00000000	168,00	
5.7.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)		168,00
	QTD	
168,00000000	168,00	
6.1. C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)		168,00
PORTE PARA REFLETOR	4	QTD
	4,00000000	4,00
6.2. C4976 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)		4,00
PORTE PARA QUADRO GERAL (ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA)	1	QTD
	1,00000000	1,00
6.3. C2090 - QUADRO P/ MEDIDA EM POSTE DE CONCRETO (UN)		1,00
QUADRO ELÉTRICO	1	QTD
	1,00000000	1,00
6.4. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)		1,00
QUADRO ELÉTRICO VESTIÁRIO 01 E 02	2	QTD
	2,00000000	2,00
QUADRO DE TRIBUNAS E WC	1	QTD
	1,00000000	1,00
QUADRO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	1	QTD
	1,00000000	1,00
QUADRO DAS ÁREAS ABERTAS	1	QTD
	1,00000000	1,00
6.5. C4946 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA		1,00
VESTIÁRIOS	10	QTD
	10,00000000	10,00
WC's	4	QTD
	4,00000000	4,00
QUIOSQUE	4	QTD
	4,00000000	4,00
TRIBUNAS	8	QTD
	8,00000000	8,00

Assinado digitalmente por ANTONIO JAires de Oliveira Mota, JUNIOR:06538781330
Data: 08/08/2013 10:00:00
CNPJ: 033920300014-04 C.F.: Recife da Reitoria Federal do Brasil - Ribeirão Preto, ALTERNATIVE, CM, RTB e CPF-A1,
ANTONIO JAires de Oliveira Mota

Assinado digitalmente por ANTONIO JAires de Oliveira Mota, JUNIOR:06538781330
Data: 08/08/2013 10:00:00
CNPJ: 033920300014-04 C.F.: Recife da Reitoria Federal do Brasil - Ribeirão Preto, ALTERNATIVE, CM, RTB e CPF-A1,
ANTONIO JAires de Oliveira Mota

A circular stamp with the text "Comitê Central de Licitação" around the top edge and "Folha N° 336" in the center. There is a handwritten signature over the number 336 and a large blue circle drawn over the entire stamp.

A circular stamp with the text "Central de Licitações" at the top and "São Paulo" at the bottom. In the center, it says "Folha N° 39" with a large handwritten "39" over it. At the bottom, it has the date "12/00" and a signature.

TRIBUNAS 2 2,000,000000 - 2,00

6.22. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

ITEM	QTD
VESTIARIO 01 E 02	16
WC's	4
QUIOSQUE	8
TRIBUNAS	14
	16,00000000
	4,00000000
	8,00000000
	14,00000000
	16,00
	4,00
	8,00
	14,00

6.23. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

CAIXA DE INSPEÇÕES ELÉTRICAS	10	10,00000000	10,00
7.1. C1792 - MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LNU)			10,00

ANEXO 2 - PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO DA FEDERAÇÃO (PLN)

WC's	6	6,000,000	6,00
VESTIARIOS	4	4,000,000	4,00
TOTAL			10,00

7.2. C1283 - ESPelho tipo CrisMetal, mod. P/WC (Instalado) (un)

WC's	2	QTD -
VESTIARIOS	2	2,000,0000 2,00
		2,000,0000 2,00

7.3. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

WC's	2	2,00000000	2,00
VESTIARIOS	6	6,00000000	6,00

7.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

WC's	2		QTD
VESTIARIOS	6	2,00000000	2,00
		6,00000000	6,00

7.5. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO /GRELA OU TAMPAS CEGAS/UN

WC's	2	QTD
	2,00000000	200

7.6. L3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

WC's	2	2,00000000	2,00
7.7. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS			2,00

[Large rectangular box for signature or stamp]

7.8. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2	6,00000000	6,00
		22,00000000	22,00

7.9. C2832 - FOSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

	1		QTD
		1,00000000	1,00
			1,00

7.10. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM

	1	1,000,000,000	QTD 1,00 1,00
--	---	---------------	---------------------

8.1. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

ESCOAMENTO DE DRENAGEM	226	226,00000000	QTD 226,00
8.2. C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)			226,00

[Signature]

JOELHO DE LIGAÇÕES	6	6.000.000,00	6,00
9.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA			6,00

04 UNIDADES

9.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA



SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL COM ESPESSURA DE DREN 19,90

19,50000000 19,90

11.1.4. C0822 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

19,90

COMPACTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

66*96

5.700,00000000 5.700,00

11.1.5. C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM

5.700,00

TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL

1

1,00000000 1,00

11.2.1. C4849 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

1,00

ÁREA DE JARDIM E AMBIENTES EM TORNO DO CAMPO

236,58

236,58000000 236,58

11.2.2. C3443 - GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN (M2)

236,58

CAMPO DE FUTEBOL

66*96

5.700,00000000 5.700,00

12.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

5.700,00

VALA PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA ALAMBRADO

(96*0,30*0,35)+(66*0,30*0,35)

17,01000000 17,01

12.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM Tijolo CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

17,01

VALA PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA ALAMBRADO

(96*0,10*1,05)+(66*0,10*1,05)

17,01000000 17,01

12.3. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO (M2)

17,01

ACESSO 1

3,50*2,10

7,35000000 7,35

ACESSO 2

4,10*2,10

8,61000000 8,61

12.4. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

15,96

ALAMBRADO NOS FUNDOS DO GOLS

66*3,10

204,60000000 204,60

ALAMBRADO LATERAIS

96*1,80

172,80000000 172,80

12.5. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

377,40

PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL

5,20*2,10

10,92000000 10,92

PORTÃO DESAÍDA PRINCIPAL

5,20*2,10

10,92000000 10,92

12.6. I1138 - TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA,

21,84

TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL

1

1,00000000 1,00

13.1. C4456 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

1,00

13.2. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)

64,72000000 64,72

64,72

13.3. C4415 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

100,87000000 100,87

100,87

62,37000000 62,37

62,37

14.1. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)

20,00000000 20,00

20,00

14.2. C0354 - BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO

10,00000000 10,00

10,00

14.3. PROPRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

1,00000000 1,00

1,00

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR:0653878130
Nº.CABR:04ICP-Brasil, ONU
vidoeconferencia, ONU-33820332009146, ONU
OPERAÇÃO ALTERNATIVA, ONU/RFB &CPF A1,
ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA
Nº.CABR:04ICP-Brasil, ONU-33820332009130

30

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR:0653878130
Nº.CABR:04ICP-Brasil, ONU
vidoeconferencia, ONU-33820332009146, ONU
OPERAÇÃO ALTERNATIVA, ONU/RFB &CPF A1,
ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTTA
Nº.CABR:04ICP-Brasil, ONU-33820332009130
Pasta: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



14.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

		QTD
14.5. C3236 - SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	150,29000000	150,29

14.6. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA

	QTD
	6,10000000

14.7. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

	QTD
	22,00000000

14.8. C0038 - ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA

	QTD
	1,00000000

15.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	QTD
	773,22000000

LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL

	QTD
	7.876,08000000

ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR
Nº CPF: 06538781320
Nº CNPJ: 01.06538781001-00
Endereço: Rua Olímpio Gomes da Paixão
Pecárculo Brasil - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20710-000
RG: 06538781320
CPF: 06538781320
Data de emissão desta documentação:
Identificação: 123456
Fonte PDF Reader Version: 2012.2.0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO: F

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUIAÚBA - CE
FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS) SINAB/CE 05/2020-1-1
PRÓPRIAS: BDI: 20,38%

VALOR TOTAL (VLR.T) R\$ 174,91% (MES), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERACAO) - ENCARGOS: 111,57% (MES)



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.0118560	ALMOXARIFE	%	30/10/2023		
1.0118598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HXMÊS	0,3000000	4.965,16	1.489,55
1.0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,3000000	3.702,42	1.110,73
1.0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,3000000	6.983,71	2.089,11
1.0118617	VIGIA	HXMÊS	0,1500000	19.999,74	3.199,95
	Sub-Total de Mão de Obra	HXMÊS	0,1451100	3.687,34	535,07
	Custo Direto Total				8.424,42
	TOTAL PARA 6 MESES				8.424,42
	FRAÇÃO DE 100%				50.546,52
	Taxa de BDI %				505,47
	Total da Composição			0,0000000	-
	Preço Unitário Adotado				505,47

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1 0112543	SERVENTE		M2	26/04/2022		
	Sub-Total de Mão de Obra		H	2,0000000	20,26	40,52
2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3MM					40,52
2 0211100	ESMALTE SINTETICO		M2	1,0200000	39,03	39,81
2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		L	1,0000000	31,88	31,88
2 0211725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/		M	4,5000000	16,09	72,40
	Sub-Total de Material		KG	0,1500000	15,99	2,40
	Custo Direto Total					146,49
	Taxa de BDI %					187,01
	Total da Composição				0,0000000	-
	Preço Unitário Adotado					187,01
						187,01

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.2	RETIRADA DE ÁRVORES			Unidade	Coeficiente	Preço Unitário
	1/012543	SERVENTE		UN	26/04/2022	
		Sub-Total de Mão de Obra		H	24,0000000	20,26
		Custo Direto Total				486,24
		Taxa de BDI %				486,24
		Total da Composição			0,0000000	486,24
		Preço Unitário Adotado				-
						486,24
						486,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.3		DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA				
1	01/2543	SERVENTE	M2	26/04/2022		
		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0018000	20,26	0,03
3	03/0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	96,83	0,03
3	03/0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0000000	281,22	-
		Sub-Total de Equipamento				
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %				0,25
		Total da Composição			0,0000000	0,28
		Preço Unitario Adotado				-
						0,28
						0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	26/04/2022		
	10112543	SERVENTE		H	0,7200000	20,26	14,59
		Sub-Total de Mão de Obra					R\$ 14,59

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	65,80	15,79
	Sub-Total de Equipamento				15,79
	Custo Direto Total				30,38
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição			0,0000000	30,38
	Preço Unitário Adotado				30,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
2.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	26/04/2022		
3 0310590	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333000	176,66	58,88
	Sub-Total de Equipamento				58,88
	Custo Direto Total				58,88
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição			0,0000000	58,88
	Preço Unitário Adotado				58,88

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
2.1.6	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	26/04/2022		
1 0112543	SERVENTE	H	0,1700000	20,26	3,44
	Sub-Total de Mão de Obra				3,44
2 0211887	SOLUCAO HERBICIDA	L	0,0032000	24,07	0,08
	Sub-Total de Material				0,08
	Custo Direto Total				3,52
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição			0,0000000	3,52
	Preço Unitário Adotado				3,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
2.1.7	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	30/10/2023		
1 0112391	PEDREIRO	H	0,0045000	25,86	0,12
1 0112543	SERVENTE	H	0,0059000	20,26	0,12
	Sub-Total de Mão de Obra				0,24
2 0211348	LONA PLASTICA PRETA	M2	1,0500000	1,15	1,21
	Sub-Total de Material				1,21
	Custo Direto Total				1,45
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição			0,0000000	1,45
	Preço Unitário Adotado				1,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
2.2.1	LOCACAO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	26/04/2022		
2 0219469	LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	800,60	800,60
	Sub-Total de Material				800,60
	Custo Direto Total				800,60
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição			0,0000000	800,60
	Preço Unitário Adotado				800,60

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
	Descrição				
2.2.2	REFEITÓRIOS	M2	26/04/2022		
1 0110498	CARPINTERO	H	2,5130000	26,86	67,50
1 0112391	PEDREIRO	H	0,5128000	26,86	13,77
1 0112543	SERVENTE	H	2,5641000	20,26	51,95
	Sub-Total de Mão de Obra				133,22
2 0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	1,0256000	6,89	7,07
2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094000	22,11	37,79
2 0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,8629000	35,95	66,97
2 0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,0842000	11,09	0,38
2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026000	4,57	0,47
2 0211824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	0,8650000	1,72	1,49
2 0212311	DOBRADICA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRAO POPULAR)	UN	0,2735000	12,14	3,52
2 0212331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	0,0342000	53,12	1,82

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:065387813

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA, JUNIOR
No: C-018, O-107-Serial: 00000000000000000000000000000000
Data: 2023-09-11 10:45:00
Sistema de Padrão Federal do Brasil
CENTRAL TÉCNICA, CH-107-C
Chave Pública: 52045357512023
JURIDICO: 00000000000000000000000000000000
Número: 00000000000000000000000000000000
Assinatura: 52045357512023
Assinante: ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA, JUNIOR
Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA, JUNIOR
No: C-018, O-107-Serial: 00000000000000000000000000000000
Data: 2023-09-11 10:45:00
Sistema de Padrão Federal do Brasil
CENTRAL TÉCNICA, CH-107-C
Chave Pública: 52045357512023
JURIDICO: 00000000000000000000000000000000
Número: 00000000000000000000000000000000
Assinatura: 52045357512023
Assinante: ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA, JUNIOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA - CE
EMPRESA:

OBIECTO: 5

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUARÁ - RJ

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 | ÍNDICE DE PREÇO MÍNIMO DA MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIUBA, CE

PROPRIAS; BDI: 20,38%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2 0212340	RIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2		M	3,2100000	1,74	5,59
2 0212357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECÃO		UN	0,0684000	11,28	0,77
2 0212373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W		UN	0,1026000	3,89	0,40
2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/		KG	0,1026000	17,23	1,77
2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"		M2	0,2051000	36,64	7,51
2 0212433	TARGETA DE FERRO 2"		UN	0,1368000	5,87	0,80
2 0212440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)		UN	0,5838000	25,06	17,14
2 0212444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE		UN	0,1026000	16,76	1,72
	Sub-Total de Material					155,01
	Serviços Auxiliares					
A C0835	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
A C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm		M3	0,0148000	520,89	7,71
			M2	1,3839000	55,57	76,90
	Total de Serviços Auxiliares					
	Custo Direto Total					84,61
	Taxa de BDI %					372,84
	Total da Composição				0,0000000	-
	Preço Unitário Adotado					372,84
						372,84

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2.4	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO						
	1 0112391	PEDREIRO		UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE		H	0,60	26,85	16,04
		Sub-Total de Mão de Obra		H	0,60	20,26	12,10
		Serviços Auxiliares					28,14
A	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		M2	7,2000000	67,70	487,44
A	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		M2	9,1800000	116,27	1.067,36

ANTONIO JAÍRES
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:065387813

Assinado digitalmente por ANTONIO MIRELES DE OLIVEIRA, MOTA JUNIOR-000000000000
NO: C9EF... CNPQ Brasil, Clínica de Endocrinologia,
CNPJ: 03195200000148. OAB/Sociedade da Faculdade
Federal do Brasil - RFE, QUADRALTERRA, S/C
CNPB e CPT A1, CH-ANTONIO JAIRES DE
OLIVEIRA, MOTA JUNIOR-000000000000
Pais/Responsável: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Fonte PDF Reader Versão: 2020.2.0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE

EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA- CE

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) 171,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) 171,31% (MES) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4			M3	0,1696000	563,38	95,55
A C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm			KG	16,0000000	12,33	197,28
A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL			M3	0,1440000	520,89	75,01
A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	0,4220000	508,17	214,45
A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	9,5500000	53,69	512,74
	Total de Serviços Auxiliares						2.649,83
	Custo Direto Total						2.677,97
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						2.677,97
	Preço Unitário Adotado						2.677,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2.5	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3						
1 0110498	CARPinteiro			UN	26/04/2022		
1 0112391	PEDREIRO			H	101,0000000	26,86	2.712,86
1 0112543	SERVENTE			H	25,0000000	25,86	671,50
	Sub-Total de Mão de Obra			H	126,0000000	20,26	2.552,76
2 0210174	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA			UN	1,0000000	223,00	223,00
2 0210197	BARROTE DE 2"x2"			M	58,0000000	6,89	399,82
2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO			M	75,0000000	22,11	1.658,25
2 0210400	CADEADO MEDIO			UN	2,0000000	28,49	56,98
2 0210414	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA			UN	1,0000000	81,53	81,53
2 0210435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA			UN	1,0000000	38,27	38,27
2 0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,00M)			M2	98,0000000	35,95	3.523,10
2 0210796	CHUVEIRO PLASTICO			UN	1,0000000	7,22	7,22
2 0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A			UN	2,0000000	11,09	22,18
2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"			M	3,0000000	4,57	13,71
2 0211092	ENGATE DE PVC			UN	1,0000000	8,15	8,15
2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA			UN	1,0000000	100,96	100,96
2 0217798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")			UN	1,0000000	34,43	34,43
2 0211824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM			M	33,0000000	1,72	56,76
2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")			M	6,0000000	4,33	25,98
2 0212311	DOBRADICA DE FERRO 3 x 21/2" (PADRAO POPULAR)			UN	14,0000000	12,14	169,96
2 0212331	FECHADURA DE SOBREPOR			UN	3,0000000	53,12	159,36
2 0212340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2			M	108,0000000	1,74	187,92
2 0212357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECÃO			UN	5,0000000	11,28	56,40
2 0212373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W			UN	5,0000000	3,89	19,45
2 0212379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2,00M E REX MONOFASICO			UN	1,0000000	57,46	57,46
2 0212408	PREGO 14X16 (1 1/2" x 14) [APROXIMADAMENTE 70BUN/			KG	3,0000000	17,23	51,69
2 0212412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS			UN	1,0000000	47,04	47,04
2 0212416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Â~ 1/2"			UN	1,0000000	23,13	23,13
2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"			M2	16,511636	36,54	608,55
2 0212433	TARGETA DE FERRO 2"			UN	7,0000000	5,87	41,09
2 0212440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)			UN	33,0000000	25,05	826,98
2 0212444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE			UN	4,0000000	16,76	67,04
2 0212447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Â~ 3/4" CANO CURTO (PAD			UN	1,0000000	17,99	17,99
2 0212456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)			M	3,0000000	15,82	47,46
2 0212457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)			M	3,0000000	10,75	32,25
2 0212458	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688)			M	3,0000000	5,91	20,73
	Sub-Total de Material						8.694,74
	Serviços Auxiliares						
A C0835	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL			M3	0,7200000	520,89	375,04
A C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm			M2	66,0000000	55,57	3.667,62
	Sub-Total de Serviços Auxiliares						4.042,66
	Custo Direto Total						18.674,52
	Taxa de BDI %				0,0000000		-
	Total da Composição						18.674,52
	Preço Unitário Adotado						18.674,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						
1 0110037	AJUDANTE			HÁ	26/04/2022		
1 0112382	NIVELADOR			H	4,000	21,10	84,40
1 0112445	TOPOGRAFO			H	4,000	29,64	118,56
	Sub-Total de Mão de Obra			H	5,000	35,60	177,99
3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)			H			380,95
3 0310758	NIVEL (CHP)			H	2,000	81,51	163,02
3 0310775	TEODOLITO (CHP)			H	4,000	1,18	4,72
	Sub-Total de Equipamento			H	4,000	2,32	9,28
	Custo Direto Total						177,02
							557,97

ANTONIO JAIRÉS
DE OLIVEIRA MOTA
MOTA
JUNIOR:06538781

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781
No CEP: 06300-000 - Cidade: OUVIDORIA
- Secretaria da Receita Federal do Brasil -
PROJETO INTERNAZIONAL - CEP: 06300-000 -
GPF/M, CNPJ: ANTONIO JAIRÉS DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781
Pais: EU autor desse documento
Localização: 123456
Páginas: 1
Formato PDF: Versão: 2023.2.0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

DRIFT-5

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUARÁ - CE

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) 171,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERADA); BDI: 20,38%

A circular stamp with the text "Comissão Central de Licitação e Contrato" at the top, "Folha N° 47" in the center, and "Mês - COMPOSIÇÕES" at the bottom. The stamp is signed with a large handwritten "47" and a signature that reads "Soberano".

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				
		Preço Unitário Adotado				557,97
						557,97

Item Serviço	Descrição do Serviço
--------------	----------------------

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO			Unidade	Coefficiente	Preço Unitário
1	0112391	PEDREIRO	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,3000000	26,86	8,06
		Sub-Total de Mão de Obra	H	3,0000000	20,26	60,78
		Custo Direto Total				68,84
		Taxa de BDI %				68,84
		Total da Composição		0,0000000		-
		Preço Unitário Adotado				68,84

Item Service	Descrição do serviço
--------------	----------------------

Item Service Requested

Item Service Requests

Item Sender Recipient

Item Services

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	26/04/2022		
	1 0312543	SERVENTE		H	0,7200000	20,26	14,59
		Sub-Total de Mão de Obra					14,59

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE

EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAMIRÁ - CE.

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)		H	0,2400000	65,80	15,79
	Sub-Total de Equipamento					15,79
	Custo Direto Total					30,38
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					30,38
	Preço Unitário Adotado					30,38

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3.2		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		M3	25/04/2022		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)		H	0,9333000	176,55	58,88
		Sub-Total da Equipamento					58,88
		Custo Direto Total					58,88
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					58,88
		Preço Unitário Adotado					58,88

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1.3	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA						
	1.0110041	AJUDANTE DE CARPINTERO		M2	25/04/2022		
	1.0110498	CARPINTERO		H	0,2500000	21,10	5,27
		Sub-Total de Mão de Obra		H	0,2500000	26,86	6,72
		Serviços Auxiliares					11,99
	A C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)		M2	0,2000000	244,84	48,97
	A C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)		M2	1,0000000	95,50	95,50
		Total de Serviços Auxiliares					144,47
		Custo Direto Total					156,46
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					156,46
		Preço Unitário Adotado					156,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3	26/04/2022		
	1 0312543	SERVENTE			H	6,0000000	20,26	121,56
		Sub-Total de Mão de Obra						121,56

ANTONIO JAIRES
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:065387813

30

Aceiteo digitalmente por ANTONIO JAIRES
OLIVEIRA MOTA, JUNIOR 0357871230
Nº C-Br. OnCap-Brasil, CII-Universoconfere
CO-2020-000200148, Oljusdigitaliza de Rec
Padre de Brasil - RFB - OLI-ALTERNATIV
OLI-RFB - CPT A1, CANTO-ANTONIO JAIRES D
OLIVEIRA MOTA, RJ-030-0026731230
Ponto. Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Fonte: PDF Reader Versão: 2022.2.0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA- CE
FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente
					Preço Unitário
2 02 0109	AREIA MEDIA			M3	0,8669000
2 02 0280	BRITA			M3	0,6270000
2 02 0805	CIMENTO PORTLAND			KG	349,0000000
2 02 3605	PEDRISCO			M3	0,2090000
	Sub-Total de Material				0,71
3 03 0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)			H	0,7140000
	Sub-Total de Equipamento				27,60
	Custo Direto Total				19,71
	Taxa de BDI %				545,53
	Total da Composição				545,53
	Preço Unitário Adotado				545,53

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO						
1 01 2391	PEDREIRO			M3	25/04/2022		
1 01 2543	SERVENTE			H	5,0000000	26,86	134,30
	Sub-Total de Mão de Obra			H	8,0000000	20,25	162,08
	Custo Direto Total					296,38	
	Taxa de BDI %					296,38	
	Total da Composição				0,0000000	-	
	Preço Unitário Adotado					296,38	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2.1	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						
1 01 0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO			KG	26/04/2022		
1 01 0121	ARMADOR/FERREIRO			H	0,0800000	21,10	1,68
	Sub-Total de Mão de Obra			H	0,0800000	26,86	2,15
2 02 0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG					3,88	
2 02 0163	ACO CA-50			KG	0,0200000	16,53	0,33
	Sub-Total de Material			KG	1,1500000	7,10	8,17
	Custo Direto Total					8,50	
	Taxa de BDI %					12,93	
	Total da Composição				0,0000000	-	
	Preço Unitário Adotado					12,93	


Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2.2	ARMADURA DE AÇO CA 50/60						
1 01 0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO			KG	26/04/2022		
1 01 0121	ARMADOR/FERREIRO			H	0,0800000	21,10	1,69
	Sub-Total de Mão de Obra			H	0,0800000	26,86	2,15
2 02 0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG					3,84	
2 02 7952	ACO CA-50/60			KG	0,0200000	16,53	0,33
	Sub-Total de Material			KG	1,0500000	7,35	7,72
3 03 0705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)			H	0,0080000	172,71	8,05
	Sub-Total de Equipamento					1,38	
	Custo Direto Total					13,27	
	Taxa de BDI %					13,27	
	Total da Composição				0,0000000	-	
	Preço Unitário Adotado					13,27	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2.3	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA						
1 01 0041	AJUDANTE DE CARPinteiro			M2	26/04/2022		
1 01 0498	CARPinteiro			H	0,2500000	21,10	5,27
	Sub-Total de Mão de Obra			H	0,2500000	26,86	6,72
	Serviços Auxiliares						11,99
A C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)			M2	0,2000000	244,84	48,97
A C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)			M2	1,0000000	95,50	95,50
	Total de Serviços Auxiliares						144,47
	Custo Direto Total						156,46
	Taxa de BDI %						156,46
	Total da Composição				0,0000000	-	
	Preço Unitário Adotado					156,46	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

EMPRESAS

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORAS) 71,31% (PREF. FINANCIAMENTO)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Ínsumo/Aux.	Descrição				
4.4.1	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 5,3 A 10,0mm		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1/010040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	KG	26/04/2022			
1/010121	ARMADOR/FERREIRO	H		0,0800000	21,10	1,68
	Sub-Total de Mão de Obra	H		0,0800000	26,86	2,15
2/020103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG					3,83
2/020163	ACO CA-50	KG		0,0200000	16,53	0,33
	Sub-Total de Material	KG		1,1500000	7,10	8,17
	Custo Direto Total					8,50
	Taxa de BDI %					12,33
	Total da Composição			0,0000000		-
	Preço Unitário Adotado					12,33
						12,33

Item Serviço	Descrição do Serviço						12,33
	Insumo/Aux.	Descrição					
4.4.2	ARMADURA DE AÇO CA 50/60			Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	010040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO		KG	26/04/2022		
1	0101021	ARMADOR/FERREIRO		H	0,080000	21,10	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra		H	0,080000	26,85	2,15
2	0201003	ARAME RECOZIDO N.18 BWG					3,84
2	02017952	AÇO CA-50/60		KG	0,020000	16,53	0,39
		Sub-Total de Material		KG	1,050000	7,35	7,72
3	03010705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)					6,05
		Sub-Total de Equipamento		H	0,008000	172,71	1,38
		Custo Direto Total					1,38
		Taxa de BDI %					13,27
		Total da Composição				0,000000	-
		Preço Unitário Adotado					13,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.4.3	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA						
1 010041	AJUDANTE DE CARPINTERO			M2	26/04/2022		
1 010498	CARPINTERO			H	0,2500000	21,10	5,27
	Sub-Total de Mão de Obra			H	0,2500000	26,86	6,72
	Serviços Auxiliares						11,99
A C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)			M2	0,2000000	244,84	48,97
A C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)			M2	1,0000000	95,50	95,50
	Total de Serviços Auxiliares						144,47

ANTONIO JAÍRES
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:0655387813

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE
EMPRESA:

EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIUBÁ- CE
FONTE: SEINFRA 026 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) 171,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERADA)
PRÓPRIAS; BDI: 20,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
1 010498	CARPINTEIRO					
	Sub-Total de Mão de Obra		H	0,2500000	26,86	6,72
	Serviços Auxiliares					11,99
A C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)					
A C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)		M2	0,2000000	244,84	48,97
	Total de Serviços Auxiliares		M2	1,0000000	95,50	95,50
	Custo Direto Total					144,47
	Taxa de BDI %					156,46
	Total da Composição			0,0000000	-	
	Pregó Unitário Adotado					156,46
						156,46

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
			Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.5.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					
1	0112543	SERVENTE	M3	26/04/2022		
		Sub-Total de Mão de Obra	H	6,0000000	20,26	121,56
2	0210109	AREIA MEDIA				121,56
2	0210280	BRITA	M3	0,8669000	83,58	72,46
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	M3	0,6270000	100,50	63,01
2	0211605	PEDRISCO	KG	349,0000000	0,71	247,79
		Sub-Total de Material	M3	0,2090000	100,50	21,00
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)				404,26
		Sub-Total de Equipamento	H	0,7140000	27,60	19,71
		Custo Direto Total				19,71
		Taxa de BDI %				545,53
		Total da Composição			0,0000000	-
		Preço Unitário Adotado				545,53
						545,53

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO			Unidade	Coefficiente	Preço Unitário
	1.0512391	PEDREIRO	M3	26/04/2022		
	1.0112543	SERVENTE	H		5,000000	26,86
		Sub-Total de Mão de Obra	H		8,000000	20,26
		Custo Direto Total				134,30
		Taxa de BDI %				162,08
		Total da Composição			0,900000	295,38
		Preço Unitário Adotado				295,38

Item Serviço	Descrição do Serviço / Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6.2	ARMADURA DE AÇO CA 50/60					
	1 010040	AUDIANTE DE ARMADOR/FERREIRO	KG	26/04/2022		
	1 010121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	21,10	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,15
	2 020103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG				3,84
	2 0217952	ACO CA-50/60	KG	0,0200000	16,53	0,33
		Sub-Total de Material	KG	1,0500000	7,35	7,72
	3 030705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)				8,05
		Sub-Total de Equipamento	H	0,0080000	172,71	1,38
		Custo Direto Total				1,38
		Taxa de BDI %				13,27
		Total da Composição		0,0000000	-	-
		Preço Unitário Adotado				13,27
						13,27

ANTONIO JAÍRES
DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:0653878133

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CE

EMPRESA:

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUAIÚBA- CE

FONTE: SEINFRA 028 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS), SINAPI/CE 09/2023 (NÃO DESONERADA) - ENCARGOS: 114,15% (HORA) I 71,31% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,38%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6.3	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA			M2	26/04/2022		
1 0110041	AUDANTE DE CARPinteiro	H	0,2500000	21,10	5,27		
1 0110498	CARPinteiro	H	0,2500000	26,86	6,72		
	Sub-Total de Mão de Obra					11,99	
	Serviços Auxiliares						
A C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)	M2	0,2000000	244,84	48,97		
A C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)	M2	1,0000000	95,50	95,50		
	Total de Serviços Auxiliares					144,47	
	Custo Direto Total					156,46	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					156,46	
	Preço Unitário Adotado					156,46	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	26/04/2022		
1 0112543	SERVENTE	H	6,0000000	20,26	121,56		
	Sub-Total de Mão de Obra					121,56	
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8665000	83,58	72,46		
2 0210260	BRITA	M3	0,6270000	100,50	63,01		
2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,71	247,79		
2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	100,50	21,00		
	Sub-Total de Material					404,26	
3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 5BOL (CHP)	H	0,7140000	27,60	19,71		
	Sub-Total de Equipamento					19,71	
	Custo Direto Total					545,53	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					545,53	
	Preço Unitário Adotado					545,53	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6.5	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO			M3	26/04/2022		
1 0112391	PEDREIRO	H	5,0000000	26,86	134,30		
1 0112543	SERVENTE	H	8,0000000	20,26	162,08		
	Sub-Total de Mão de Obra					296,38	
	Custo Direto Total					296,38	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					296,38	
	Preço Unitário Adotado					296,38	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4			M3	26/04/2022		
1 0112391	PEDREIRO	H	8,5000000	26,86	228,31		
1 0112543	SERVENTE	H	9,2000000	20,26	186,40		
	Sub-Total de Mão de Obra					414,71	
2 0212081	TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,53	124,55		
	Sub-Total de Material					124,55	
	Serviços Auxiliares						
A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN, TRACO 1:4	M3	0,3000000	563,38	169,01		
	Total de Serviços Auxiliares					169,01	
	Custo Direto Total					708,27	
	Taxa de BDI %				0,0000000	-	
	Total da Composição					708,27	
	Preço Unitário Adotado					708,27	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1.2	ALVENARIA DE TUOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm			M2	26/04/2022		
1 0112391	PEDREIRO	H	0,9000000	26,86	24,18		
1 0112543	SERVENTE	H	0,9800000	20,26	19,85		
	Sub-Total de Mão de Obra					44,03	
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0101000	83,58	7,84		
2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,5100000	0,96	1,45		

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR
Data: 2023-04-26 10:45:00
Nº: CRL-041C-Brasil_OU-
Visaconfirmação: OU-3552022000146, OU-
RNP_Governo Federal do Brasil -
CNPJ: 00.000.000/0001-00 e-
CPF: A1.CM-ANTONIO.JAIRES.DE.
OLIVEIRA.MOTA.JUNIOR.06530781330
Páginas: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Formato PDF Reader Versão: 2023.2.0