

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão de Licitação nº 643
 Folha nº 643

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 104,71

2.9.3. 103785 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,12	R\$ 65,12
TOTAL Material:					R\$ 65,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 21,33	R\$ 7,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 25,42	R\$ 9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,29	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 77,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 82,41
VALOR COM BDI:	R\$ 110,43

2.9.4. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,9900	R\$ 22,9900
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,6100	R\$ 22,6100
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,6900	R\$ 18,6900
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 97,9700	R\$ 97,9700
TOTAL Material:					R\$ 162,2600	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,0000	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 225,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 335,26
VALOR COM BDI:	R\$ 449,25

2.9.5. C1081 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
TOTAL Material:					R\$ 28,4400	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500	

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão de Licitação e Contratação
 Folha Nº 044

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,39
VALOR COM BDI:	R\$ 72,88

2.9.6. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
TOTAL Material:						R\$ 28,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,9500

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,39
VALOR COM BDI:	R\$ 72,88

2.9.7. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,0500	R\$ 35,0500
TOTAL Material:						R\$ 35,0500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,2500

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 50,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 78,30
VALOR COM BDI:	R\$ 104,92

2.9.8. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,4500	R\$ 33,4500
TOTAL Material:						R\$ 33,4500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 47,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão de Licitação nº 045
 06/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 72,38
VALOR COM BDI:	R\$ 96,99

2.9.9. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200
TOTAL Material:					R\$ 1,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,3250

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,85
VALOR COM BDI:	R\$ 7,84

2.9.10. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,6400
TOTAL Material:					R\$ 29,6400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,8200

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 56,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 104,46
VALOR COM BDI:	R\$ 139,98

2.9.11. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,5400
TOTAL Material:					R\$ 2,5400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3525

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,89
VALOR COM BDI:	R\$ 13,25

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão de Licitação e Edital nº 016
 Folha nº 016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.9.12. C1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1500
TOTAL Material:					R\$ 3,1500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8125

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,96
VALOR COM BDI:	R\$ 18,71

2.9.13. C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,8100
TOTAL Material:					R\$ 5,8100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,0025

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,81
VALOR COM BDI:	R\$ 29,23

2.9.14. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,9700
TOTAL Material:					R\$ 4,3670

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4625

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,83
VALOR COM BDI:	R\$ 31,93

2.9.15. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão Central de Licitação nº 047
 Folha nº 047

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,1700	R\$ 1,1934
TOTAL Material:					R\$ 1,1934	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,95
VALOR COM BDI:	R\$ 7,97

2.9.16. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,9500	R\$ 1,9890
TOTAL Material:					R\$ 1,9890	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1900	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,18
VALOR COM BDI:	R\$ 9,62

2.10.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 4,19	R\$ 4,64
TOTAL Material:					R\$ 4,64	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 26,63	R\$ 4,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 19,98	R\$ 1,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,12	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,76
VALOR COM BDI:	R\$ 13,08

2.10.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 5,09	R\$ 0,84

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Comissão de Licitação e Contratação
 Folha Nº 048
 [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material: R\$ 0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,05
VALOR COM BDI:	R\$ 4,09

2.11.1.1. CPC_004 PONTO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ATÉ 24000 BTU'S, INCLUINDO PONTO ELÉTRICO, REDE DE REFRIGERAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101377	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,06393000	R\$ 3.651,64	R\$ 233,45
101417	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,13869700	R\$ 4.054,29	R\$ 562,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 795,77	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	18,00000000	R\$ 7,56	R\$ 136,08
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,37500000	R\$ 12,41	R\$ 4,65
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,12	R\$ 15,12
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,30000000	R\$ 12,85	R\$ 29,56
C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,39	R\$ 54,39
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	6,20000000	R\$ 15,77	R\$ 97,77
C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 30,94	R\$ 61,88
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,88	R\$ 4,88
103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,93	R\$ 12,93
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 7,12	R\$ 16,38
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 33,95	R\$ 169,75
C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 48,70	R\$ 194,80
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,39	R\$ 11,39
TOTAL Serviço:					R\$ 809,58	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.189,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.605,35
VALOR COM BDI:	R\$ 2.151,17

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



Central de Licitação e
 Folha Nº 049

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.11.1.2. C2624 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00060000	R\$ 35,2500	R\$ 0,0212
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 33,9500	R\$ 0,0102
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 1,7200	R\$ 2,7520
TOTAL Material:						R\$ 2,7834

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,4800	R\$ 8,2180
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,9030

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,69
VALOR COM BDI:	R\$ 23,70

2.11.1.3. C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 46,5000	R\$ 2,8365
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 2,6500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,3900	R\$ 4,6176
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,2600	R\$ 21,8400
TOTAL Material:						R\$ 31,9441

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 55,5680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 51,6880
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,2560

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 69,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 139,20
VALOR COM BDI:	R\$ 186,53

2.11.2.1. 98459 TELHA METÁLICA (MONUMENTO DA FACHADA) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	R\$ 28,32	R\$ 0,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	R\$ 29,70	R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 6,50	R\$ 7,97
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 7,60	R\$ 0,51

Rua Ary Barroso, 70 – Torre 01, Sala 517 – Papicu, Fortaleza – CE, Cep: 60.175-705

ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA/46411467000125

Assinado de forma
 digital por ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA/46411467000125



Documento assinado digitalmente:
 MARCIO ANDRE BASTOS DE GUIMARAES
 Data: 21/01/2024 10:08:10:00
 Verifique em: https://validar.ic.gov.br

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUIAÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 4,63	R\$ 9,26
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 25,81	R\$ 15,10
TOTAL Material:						R\$ 32,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 20,86	R\$ 10,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	R\$ 24,79	R\$ 18,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,48

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 311,87	R\$ 1,90
TOTAL Serviço:						R\$ 1,90

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 54,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 64,15
VALOR COM BDI:	R\$ 85,96

2.11.2.2. C4409 PINTURA DA SUPERFICIE METÁLICA DA FACHADA (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,1900	R\$ 0,3273
12426	SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 13,9500	R\$ 0,9765
12249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,28000000	R\$ 11,0100	R\$ 3,0828
TOTAL Material:						R\$ 4,3866

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,1072
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8262

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,21
VALOR COM BDI:	R\$ 13,68

2.11.2.3. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (ACM LETREIRO FACHADA) (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 21,9500	R\$ 27,4375
11821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 94,9500	R\$ 109,1925
TOTAL Material:						R\$ 136,6300

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 320,5300

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 255,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 457,16
VALOR COM BDI:	R\$ 612,59

2.11.2.4. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 66,5200	R\$ 0,5322
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 299,9600	R\$ 299,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,3900	R\$ 1,2480
TOTAL Material:					R\$ 301,7402	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,9120	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 324,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 367,65
VALOR COM BDI:	R\$ 492,65

2.11.2.5. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02700000	R\$ 58,86	R\$ 1,58
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02780000	R\$ 7,73	R\$ 0,21
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,00000000	R\$ 3,29	R\$ 23,03
TOTAL Material:					R\$ 24,82	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,47900000	R\$ 25,11	R\$ 87,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,95800000	R\$ 19,98	R\$ 139,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 226,37	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,54000000	R\$ 319,41	R\$ 172,48
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,60000000	R\$ 134,89	R\$ 80,93
TOTAL Serviço:					R\$ 253,41	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 410,28
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUIAÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 504,60
VALOR COM BDI:	R\$ 676,16

2.11.2.6. C1620 TOTEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 66,5200	R\$ 0,2661
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0500	R\$ 0,1500
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 12,9200	R\$ 9,6900
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 17,7300	R\$ 1,4184
I1582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 1,2900
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 16,0300	R\$ 1,1221
TOTAL Material:					R\$ 14,3266

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,6060

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 40,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,93
VALOR COM BDI:	R\$ 113,81

3.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9220


VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,92
VALOR COM BDI:	R\$ 17,31

4.1. ADM_COMP_GUIAUBA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM_ANEXO CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA	Composições	%	4,78386749	R\$ 82,62	R\$ 395,24
TOTAL Material:					R\$ 395,24

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 395,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 395,24
VALOR COM BDI:	R\$ 529,62

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO. SIN, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAJUBAICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBÁ
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.913,28	100,00 % R\$ 4.913,28						100,00 % R\$ 4.913,28
2	REFORMA DA UBS	R\$ 852.367,82	30,00 % R\$ 255.710,35	30,00 % R\$ 255.710,35	10,00 % R\$ 85.236,78	10,00 % R\$ 85.236,78	10,00 % R\$ 85.236,78	10,00 % R\$ 85.236,78	100,00 % R\$ 852.367,82
3	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.650,33						100,00 % R\$ 5.650,33	100,00 % R\$ 5.650,33
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.962,00	16,66 % R\$ 8.823,47	16,66 % R\$ 8.823,47	16,66 % R\$ 8.823,47	16,66 % R\$ 8.823,47	16,66 % R\$ 8.823,47	16,70 % R\$ 8.844,65	100,00 % R\$ 52.962,00
		R\$ 915.893,43	R\$ 269.447,10	R\$ 264.533,82	R\$ 94.060,25	R\$ 94.060,25	R\$ 94.060,25	R\$ 99.731,76	R\$ 915.893,43
			R\$ 269.447,10	R\$ 533.980,92	R\$ 628.041,17	R\$ 722.101,42	R\$ 816.161,67	R\$ 915.893,43	

goub
 Equipamento de trabalho digital
 MARCO ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA
 Rua 21, nº 2024, 1º andar - Centro
 Teresopolis, RJ - CEP: 13.308-000

ICFC
 Empreendimentos e Construções
 Atividade de forma digital
 MARCO ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA
 Rua 21, nº 2024, 1º andar - Centro
 Teresopolis, RJ - CEP: 13.308-000



OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,50%
DF	Despesas financeiras	1,39%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		8,16%

Benefícios		
S+G	Seguros / Garantia	1,00%
L	Lucro	8,96%
TOTAL		9,96%

Impostos		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 34,00%

$$\left(\frac{((1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

Documento assinado digitalmente
 gov.br MARCO ANTONIO GABRYS DE OLIVEIRA
 Data: 21/03/2024 10:30:06-0300
 Verifique em: <https://validar.ic.gov.br>

Assinado de forma digital por ICFC
 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA:46411467000125
 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA:46411467000125

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	0,00%	0,00%
		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,85%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,66%
B5	Licença Paternidade	11,03%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,74%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	12,35%	9,33%
	TOTAL	0,04%	0,03%
		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72%	1,30%
C5	Indenização Adicional	2,87%	2,17%
	TOTAL	0,46%	0,35%
		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,12%	3,20%
	TOTAL	0,46%	0,35%
		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Documento assinado digitalmente
 MARCO ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA
 Data: 21/08/2016 10:30:00 -0500
 Verifique em: <https://validar30.gov.br>

ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-46411467000125

Assinado de forma
 digital por ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-46411467000125

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-SE DESCONTO GLOBAL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	0,00%	0,00%
		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Documento assinado digitalmente por
 MARCIO ANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
 Data: 21/01/2024 10:56:04-0300
 Verifique em: https://portal.eic.gov.br

ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-46411467000125

Assinado de forma
 digital por ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-46411467000125

OBRA: REFORMA DA UBS ISAAC NEWTON
 LOCAL: RUA SDO, S/N, DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
 REFERÊNCIA: PROPOSTA DE PREÇOS BASEADAS NAS TABELAS SEINFRA E SINAPI APLICANDO-
 SE DESCONTO GLOBAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1. ADM_COMP_GUIAUBA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	HXMES	0,6231	4.171,03	2.599,02
18584	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	HXMES	0,5000	7.976,67	3.988,34
TOTAL PARA 1 MÊS					6.587,36	
DURAÇÃO DA OBRA					6	
TOTAL PARA 6 MESES S/ BDI					39.524,16	
FRAÇÃO 100%					395,24	
FRAÇÃO 100% C/ BDI DE 34,00%					529,62	

ICFC
 EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-16411467000125

Assinado de forma digital por
 ICFC EMPREENDIMENTOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-16411467000125
 Data: 2024.05.21 11:49:20
 0000

Documento assinado digitalmente
MARCIO ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA
 Data: 23/05/2024 11:55:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>